

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事
工事地名	福岡西維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 6年 9月 6日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	39,794,678		
道路土工	式	1	436,576		
防草コンクリート	式	1	436,576	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	112 m2
植栽維持工	式	1	51,458		
樹木・芝生管理工	式	1	51,458	移植 低木樹高60cm未満 中低木10本以上；	20 本
				移植 高木幹周30cm未満 高木3本未満；	1 本
舗装工	式	1	2,437,844		
薄層カー舗装工	式	1	2,437,844	薄層カー舗装 [夜間] 赤褐色 W=1.0m 全面施工 RPN-301；	56 m2
				薄層カー舗装 [夜間] 赤褐色 W=1.0m セブテラ施工 RPN-303；	32 m2
				薄層カー舗装 [夜間] 赤褐色 W=3.0m セブテラ施工 RPN-303；	228 m2
防護柵工	式	1	1,452,000		
路側防護柵工	式	1	1,452,000	ガードパイル Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無；	100 m
標識工	式	1	660,860		
小型標識工	式	1	660,860	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 3～4基；	1 基
				標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.7m 3～4基；	2 基
				標識板	1 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					2.0m2未満； 標識板 (追突注意) 2.0m2未満；	2	枚
区画線工		式	1	27,598,360			
区画線工		式	1	27,598,360	熔融式区画線 〔夜間〕 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶解式区画線 〔夜間〕 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶解式区画線 〔夜間〕 溶解式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶解式区画線 〔夜間〕 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 (追突注意)〔夜間〕 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 (追突注意:横)〔夜間〕 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 (追突注意:倍)〔夜間〕 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	25,000 25,000 1,060 660 8 27 2	m m m m 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面標示 (矢羽根 A) [夜間] 高輝度路面標示 青 白線有 ;	20	箇所
				路面標示 (矢羽根 B) [夜間] 高輝度路面標示 青 ;	44	箇所
				路面標示 (自転車 ^比 外) [夜間] 貼付式 ;	5	箇所
道路付属施設工	式	1	1,980,220			
道路付属物工	式	1	1,980,220	視線誘導標 土中建込 30本以上 ;	30	本
				車線分離標 (二輪車注意) φ80 H=650 固定式(貼付式) 30本以上 ;	22	本
				車線分離標 (右折車注意) φ80 H=650 固定式(貼付式) 30本以上 ;	4	本
				車線分離標 (自転車注意) φ80 H=650 固定式(貼付式) 30本以上 ;	10	本
				車線分離標 (路肩走行注意) φ80 H=650 固定式(貼付式) 30本以上 ;	6	本
				車線分離標 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;	30	本
				注意喚起看板(対向車注意) 照明柱添架 ;	1	枚
仮設工	式	1	5,177,360			
交通管理工	式	1	5,177,360	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 [夜間]	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	39,794,678	
共通仮設費	式	1	6,217,800	
共通仮設費	式	1	1,128,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,070,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,089,000	
純工事費	式	1	46,012,478	
現場管理費	式	1	21,188,000	
工事原価	式	1	67,200,478	
一般管理費等	式	1	12,089,522	
工事価格	式	1	79,290,000	