

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事
工事地名	福岡西維持・福岡維持管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	18,601,028		
道路土工		式	1	339,824		
掘削工		式	1	339,824	掘削 〔夜間〕 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 〔夜間〕 敷均し(ルース) ;	90 m3 1 式 1 式
舗装工		式	1	3,768,344		
アスファルト舗装工		式	1	229,519	表層(車道・路肩部) 〔夜間〕 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ; 表層(車道・路肩部) 〔夜間〕 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 45mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	63 m2 19 m2
排水性舗装工		式	1	2,529,156	上層路盤(車道・路肩部) 〔夜間〕 路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 290mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 〔夜間〕 路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 115mm ; 上層路盤(車道・路肩部)	106 m2 3 m2 106 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				[夜間] 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (40) 仕上 り厚 80mm ; 基層(車道・路肩部) 215 m2 レベリング舗装[夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(2 0) 舗装厚 44mm 3.0m超 ; 基層(車道・路肩部) 331 m2 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 331 m2 [夜間]	
アスファルト舗装工	式	1	288,588	下層路盤(歩道部) 38 m2 [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(歩道部) 38 m2 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ; 基層(歩道部) 14 m2 [夜間] 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕 上り厚5 ; 基層(歩道部) 24 m2 [夜間] 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ; 表層(歩道部) 14 m2 [夜間] 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕 上り厚5 ; 表層(歩道部) 24 m2	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				[夜間] 各種(2.00以上2.10t/m3未満) ポーラスアスファルト混合 物(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上；		
透水性舗装工	式	1	585,127	フィルター層 [夜間] 砂 仕上り厚 70mm； 下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層 [夜間] 歩道用透水性アスファルト合材 ストレート 透水性アスコン(13)) 1.4m未満 舗装厚 40mm； 表層 [夜間] 歩道用透水性アスファルト合材 ストレート 透水性アスコン(13)) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；	131	m2
					131	m2
					0.9	m2
					130	m2
透水性舗装工	式	1	135,954	フィルター層 [夜間] 砂 仕上り厚 150mm； 下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 [夜間] 歩道用透水性アスファルト合材 ストレート 透水性アスコン(13)) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm；	26	m2
					26	m2
					26	m2
排水構造物工	式	1	4,350,827			
作業土工	式	1	319,317	床掘り [夜間] 土砂； 埋戻し [夜間]	1	式
					1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 土砂等運搬 〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 〔夜間〕 敷均し(ルース)；	1	式
					1	式
側溝工	式	1	3,709,185	管(函)渠型側溝 (A)〔夜間〕 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 管(函)渠型側溝 (B)〔夜間〕 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 管(函)渠型側溝 (C)〔夜間〕 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 管渠型側溝柵 〔夜間〕 小型水路内蔵型歩車道境界ブロック 1型〔夜間〕 標準型； 小型水路内蔵型歩車道境界ブロック 3-1型〔夜間〕 車両乗入部； 小型水路内蔵型歩車道境界ブロック 3-2型〔夜間〕 車両乗入部； 小型水路内蔵型歩車道境界ブロック 3-3型〔夜間〕 車両乗入型； 小型水路内蔵型歩車道境界ブロック 4型〔夜間〕 柵型； プレキャストU型側溝	54 8 6 4 0.5 1 1 6 1 10	m m m 箇所 m m m 箇所 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					[夜間] 落蓋式 300型 L=1000 ;	
管渠工	式	1	75,995	ヒューム管(B形管)	2	m
				[夜間] 外圧管1種 ;		
				暗渠排水管	2	m
				(取付管VU-150)[夜間] 据付 直管 50～150mm ;		
				暗渠排水管	4	m
				(取付管VU-300)[夜間] 据付 直管 200～400mm ;		
				暗渠排水管	3	m
(接続管VU-150)[夜間] 据付 直管 50～150mm ;						
暗渠排水管			1	m		
(接続管VU-300)[夜間] 据付 直管 200～400mm ;						
集水桝・マンホール工	式	1	246,330	現場打ち集水桝	1	箇所
				1号[夜間] 現場打材 各種 法面作業補正無 (500×500 ×550) ;		
				生コンクリート夜間割増し	1	式
縁石工	式	1	1,203,032			
作業土工	式	1	41,730	床掘り	1	式
				[夜間] 土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				[夜間] 土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
[夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;						
整地			1	式		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					〔夜間〕 敷均し(ルース)；	
縁石工	式	1	1,161,302	歩車道境界ブロック (A-1)〔夜間〕 180/230×250×2000；	46	m
				歩車道境界ブロック (B-3)〔夜間〕 すりつけ部 B型（切り下げ用）(車両乗入用)L=600；	8	箇所
				歩車道境界ブロック (C-3)〔夜間〕 乗入部（車両乗入用）L=490；	18	m
				歩車道境界ブロック (D)〔夜間〕 片面B 180/205×250×2000；	22	m
				地先境界ブロック 〔夜間〕 A種(120×120×600)；	46	m
防護柵工	式	1	38,310			
防止柵工	式	1	38,310	転落(横断)防止柵 〔夜間〕 柵高 1.1m コンクリート建込；		
区画線工	式	1	102,593			
区画線工	式	1	102,593	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ；	81	m
				溶融式区画線 (黄)〔夜間〕 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	39	m
				溶融式区画線	3	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(直進)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；
道路付属施設工	式	1	1,758,892	
道路付属物工	式	1	1,758,892	道路鋳 [夜間] 青 小型鋳 10個以上30個未満； 視覚障がい者誘導標示 [夜間] 貼付式(線状)300×600； 視覚障がい者誘導標示 [夜間] 貼付式(点状)300×600；
擁壁工	式	1	254,803	
作業土工	式	1	12,503	床掘り [夜間] 土砂； 埋戻し [夜間] 土砂； 土砂等運搬 [夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 [夜間] 敷均し(ルース)；
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	242,300	重力式擁壁 2号[夜間] 1mを超え2m未満 各種 18-8-40 (高炉) ； 生コンクリート夜間割増し
カルバート工	式	1	463,600	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
プレキャストカルバート工	式	1	463,600	プレキャストボックス 〔夜間〕 内幅 1200m 内高 1200m ;	4 m
構造物撤去工	式	1	820,803		
防護柵撤去工	式	1	4,088	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 〔夜間〕	2 m
作業土工	式	1	53,460	埋戻し 〔夜間〕 土砂 ;	1 式
構造物取壊し工	式	1	450,220	コンクリート構造物取壊し 〔夜間〕 無筋構造物 機械施工 ;	19 m3
				舗装版切断 〔夜間〕 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1 式
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	220 m2
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	170 m2
運搬処理工	式	1	313,035	殻運搬 〔夜間〕 アスファルト殻 ;	18 m3
				殻運搬 〔夜間〕 コンクリート殻(無筋) ;	19 m3
				殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻 ;	18 m3
				殻処分 〔夜間〕 コンクリート殻(無筋) ;	19 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式 [夜間] 転落防止柵；
仮設工	式	1	5,500,000	
交通管理工	式	1	5,500,000	交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	18,601,028	
共通仮設費	式	1	3,535,800	
共通仮設費	式	1	624,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	566,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,911,000	
純工事費	式	1	22,136,828	
現場管理費	式	1	11,462,000	
工事原価	式	1	85,570,298	
一般管理費等	式	1	13,489,702	
工事価格	式	1	99,060,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	17,932,770		
道路土工	式	1	700,979		
掘削工	式	1	206,606	掘削	200 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
路体盛土工	式	1	130,668	路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	80 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				4.0m以上；	
路床盛土工	式	1	12,340	路床盛土	2 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	30,765	法面整形(盛土部)	70 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	320,600	張りコンクリート	100 m2
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
舗装工	式	1	3,844,594		
アスファルト舗装工	式	1	516,575	下層路盤(車道・路肩部)	39 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；	
				中間層(車道・路肩部)	101 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
				表層(車道・路肩部)	50 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 25mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	
				表層(車道・路肩部)	39 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				.0m以下； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	101 m2
排水性舗装工	式	1	1,773,419	上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 180 mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上；	294 m2 294 m2 56 m2 220 m2 19 m2 54 m2 19 m2 11 m2 19 m2
透水性舗装工	式	1	1,355,558	フィルター層 砂 仕上り厚 70mm； 下層路盤(歩道部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層 透水性アスファルト合材 透水性アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm； 表層	372 m2 372 m2 41 m2 315 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
透水性舗装工	式	1	199,042	透水性アスファルト合材 透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm ;	
				表層	16 m2
				透水性アスファルト合材 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	
				フィルター層	46 m2
排水構造物工	式	1	8,040,388	砂 仕上り厚 150mm ;	
				下層路盤(歩道部)	46 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層	46 m2
作業土工	式	1	640,970	透水性アスファルト合材 透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm ;	
				床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
側溝工	式	1	5,667,290	土砂 ;	
				管(函)渠型側溝 標準型	69 m
				幅 30cm 高さ 30cm ;	
				管(函)渠型側溝 集水型	12 m
				幅 30cm 高さ 30cm ;	
				管(函)渠型側溝 砂溜型	6 m
				幅 30cm 高さ 30cm ;	
				管(函)渠型側溝 標準型	36 m
				幅 40cm 高さ 40cm ;	
				管(函)渠型側溝 集水型	8 m
				幅 40cm 高さ 40cm ;	
				管(函)渠型側溝	4 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂溜型 幅 40 c m 高さ 40 c m ; 管(函)渠型側溝 幅 30 c m 高さ 30 c m ; 自由勾配側溝 Ⅰ型(縦断用) 300×300 ; 自由勾配側溝 Ⅱ型(縦断用) 400×600 ;	1 m 90 m 2 m
管渠工	式	1	442,858	横断暗渠 300型 ; 横断暗渠 360型 ; 暗渠排水管 (VUφ300) 据付 直管 200～400mm ;	2 m 11 m 2 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,289,270	現場打ち集水桝 2号 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 4号 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 6号 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 7号 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 10号 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 11号	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 12号	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 13号	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 14号	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 15号	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 A号	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 B号	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
縁石工	式	1	2, 171, 306		
作業土工	式	1	58, 270	床掘り	1 式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1 式
縁石工	式	1	2, 113, 036	歩車道境界ブロック A型 (標準部) 150/190×200×2000；	81 m
				歩車道境界ブロック B-1型 すりつけ部 A型(切り下げ用)(車両乗入用) L =600；	2 箇所
				歩車道境界ブロック B-2型	2 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				すりつけ部 A型（切り下げ用）（自転車歩行者用）L=600； 歩車道境界ブロック 4 m C型 乗入部（車両乗入用）L=490； 歩車道境界ブロック 21 m D型 乗入部（自転車歩行者用）L=490； 歩車道境界ブロック 108 m E型 （標準部）150/190×200×2000； 歩車道境界ブロック 7 箇所 F-1型 すりつけ部 A型（切り下げ用）（車両乗入用）L=600； 歩車道境界ブロック 6 箇所 F-2型 すりつけ部 A型（切り下げ用）（自転車歩行者用）L=600； 歩車道境界ブロック 16 m G型 乗入部（車両乗入用）L=490； 歩車道境界ブロック 5 m H型 乗入部（自転車歩行者用）L=490； 歩車道境界ブロック 60 m I型 150/170×200×2000； 地先境界ブロック 28 m A種（120×120×600）； 道路鋳 94 個 青 小型鋳 30個以上；
防護柵工	式	1	1,703,094	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	854,454	ガードパイプ	14	m
				Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；		
				ガードレール	123	m
				仮設ガードレール； 支給品運搬 仮設ガードレール；	6.78	t
防止柵工	式	1	848,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	64	m
標識工	式	1	53,521			
小型標識工	式	1	53,521	標識柱	1	基
				単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下； 標識板 2.0m2未満；	2	枚
区画線工	式	1	49,733			
区画線工	式	1	49,733	溶融式区画線	100	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	5	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	2	m
構造物撤去工	式	1	1,075,755	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 削取り式；	17	m
防護柵撤去工	式	1	16,716	防護柵撤去(ガードレール) 土中用；	12	m
標識撤去工	式	1	79,350	標識撤去	3	基

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	555,939	コンクリート構造物取壊し	45	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	40	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；		
				舗装版破砕	47	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；		
				舗装版破砕	48	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
排水構造物撤去工	式	1	6,577	蓋版撤去	12	枚
				グレーチング；		
運搬処理工	式	1	417,173	殻運搬	10	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	46	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	8	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	46	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				防護柵、グレーチング；		
仮設工	式	1	293,400			
交通管理工	式	1	293,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	17,932,770			
共通仮設費	式	1	3,857,000			
共通仮設費	式	1	710,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	430,000	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	280,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,147,000	
純工事費	式	1	21,789,770	
現場管理費	式	1	12,632,000	
工事原価	式	1	34,421,770	

積算内訳書

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	2,928,730		
防護柵工	式	1	261,300		
路側防護柵工	式	1	261,300	ガードパイプ	10 m
				[夜間] Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	
標識工	式	1	219,550		
小型標識工	式	1	219,550	標識柱	1 基
				[夜間] 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下；	
				標識板	1 枚
				[夜間] 2.0m2未満；	
区画線工	式	1	1,998,730		
区画線工	式	1	1,998,730	溶融式区画線	1,500 m
				[夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
				溶融式区画線	1,500 m
				[夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
				溶融式区画線	300 m
				[夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
				路面標示	5 箇所
				(矢羽根 A) [夜間] 高輝度路面標示 青 白線有；	
				路面標示	5 箇所
				(矢羽根 B) [夜間]	

積算内訳書

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				高輝度路面標示 青； 路面標示 (自転車 ^と 外)[夜間] 貼付式；	3 箇所
道路付属施設工	式	1	216,650		
道路付属物工	式	1	216,650	視線誘導標 [夜間] 土中建込 10本未満； 車線分離標 [夜間] φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	5 本 5 本
仮設工	式	1	232,500		
交通管理工	式	1	232,500	交通誘導警備員 [夜間]	1 式
直接工事費	式	1	2,928,730		
共通仮設費	式	1	1,070,000		
共通仮設費	式	1	124,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	124,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	946,000		
純工事費	式	1	3,998,730		
現場管理費	式	1	2,721,000		
工事原価	式	1	6,719,730		

積算内訳書

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	5,104,970		
防護柵工	式	1	261,300		
路側防護柵工	式	1	261,300	ガードパイプ	10 m
				[夜間] Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	
標識工	式	1	219,550		
小型標識工	式	1	219,550	標識柱	1 基
				[夜間] 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下；	
				標識板	1 枚
				[夜間] 2.0m2未満；	
区画線工	式	1	3,770,230		
区画線工	式	1	3,770,230	溶融式区画線	3,000 m
				[夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
				溶融式区画線	3,000 m
				[夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
				溶融式区画線	500 m
				[夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
				路面標示	10 箇所
				(矢羽根 A) [夜間] 高輝度路面標示 青 白線有；	
				路面標示	10 箇所
				(矢羽根 B) [夜間]	

積算内訳書

工事名	令和6年度 池田地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高輝度路面標示 青； 路面標示 3 箇所 (自転車 ^と 外)[夜間] 貼付式；
道路付属施設工	式	1	413,890	
道路付属物工	式	1	413,890	視線誘導標 10 本 [夜間] 土中建込 10本以上30本未満； 車線分離標 10 本 [夜間] φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；
仮設工	式	1	440,000	
交通管理工	式	1	440,000	交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	5,104,970	
共通仮設費	式	1	1,550,000	
共通仮設費	式	1	196,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	196,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,354,000	
純工事費	式	1	6,654,970	
現場管理費	式	1	4,175,000	
工事原価	式	1	10,829,970	