

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |
| 工事地名 | 久留米維持、瀬高庁舎管内            |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福岡国道事務所 | 交通対策課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 212日間   | 自 令和 7年 5月 1日<br>至 令和 7年11月28日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |     |            |                                                     |        |
|------------|-------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |                         | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                             |        |
| 道路修繕       |                         | 式   | 1   | 17,017,374 |                                                     |        |
| 道路土工       |                         | 式   | 1   | 2,041,538  |                                                     |        |
| 掘削工        |                         | 式   | 1   | 339,010    | 掘削                                                  | 290 m3 |
|            |                         |     |     |            | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;                              |        |
| 路床盛土工      |                         | 式   | 1   | 61,700     | 路床盛土                                                | 10 m3  |
|            |                         |     |     |            | 2.5m未満 ;                                            |        |
| 残土処理工      |                         | 式   | 1   | 1,640,828  | 土砂等運搬                                               | 1 式    |
|            |                         |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                    |        |
|            |                         |     |     |            | 整地                                                  | 1 式    |
|            |                         |     |     |            | 敷均し(ルース) ;                                          |        |
| 舗装工        |                         | 式   | 1   | 4,383,444  |                                                     |        |
| アスファルト舗装工  |                         | 式   | 1   | 2,726,396  | 下層路盤(車道・路肩部)                                        | 291 m2 |
|            |                         |     |     |            | [夜間]                                                |        |
|            |                         |     |     |            | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;                        |        |
|            |                         |     |     |            | 上層路盤(車道・路肩部)                                        | 291 m2 |
|            |                         |     |     |            | [夜間]                                                |        |
|            |                         |     |     |            | 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;                         |        |
|            |                         |     |     |            | 上層路盤(車道・路肩部)                                        | 291 m2 |
|            |                         |     |     |            | [夜間]                                                |        |
|            |                         |     |     |            | 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm ;                  |        |
|            |                         |     |     |            | 基層(車道・路肩部)                                          | 291 m2 |
|            |                         |     |     |            | [夜間]                                                |        |
|            |                         |     |     |            | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; |        |
|            |                         |     |     |            | 中間層(車道・路肩部)                                         | 291 m2 |
|            |                         |     |     |            | [夜間]                                                |        |
|            |                         |     |     |            | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; |        |
|            |                         |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                                          | 291 m2 |
|            |                         |     |     |            | [夜間]                                                |        |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|------------|-------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|            |                         |     |           | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 25mm 3.0m超 ;<br>表層(車道・路肩部)<br>(表層のみ)[夜間]<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 15mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;                                                        | 4 m2                               |
| アスファルト舗装工  | 式                       | 1   | 387,626   | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;<br>上層路盤(歩道部)<br>再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;<br>基層(歩道部)<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;<br>表層(歩道部)<br>各種(2.00以上2.10t/m3未満) ホールラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;  | 63 m2<br>63 m2<br>63 m2<br>63 m2   |
| アスファルト舗装工  | 式                       | 1   | 475,410   | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;<br>表層(歩道部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;                                                                                                                      | 187 m2<br>187 m2                   |
| 透水性舗装工     | 式                       | 1   | 794,012   | フィルター層<br>コンクリート用骨材 砂 仕上り厚 70mm ;<br>下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;<br>表層<br>歩道用透水性アスファルト合材 ストレート 透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm ;<br>表層<br>歩道用透水性アスファルト合材 ストレート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ; | 213 m2<br>213 m2<br>8 m2<br>205 m2 |
| 排水構造物工     | 式                       | 1   | 3,594,360 |                                                                                                                                                                                                             |                                    |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |           |                                            |    |    |
|------------|-------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                    |    |    |
| 作業土工       | 式                       | 1   | 329,780   | 床掘り                                        | 1  | 式  |
|            |                         |     |           | 土砂；                                        |    |    |
|            |                         |     |           | 埋戻し                                        | 1  | 式  |
|            |                         |     |           | 土砂；                                        |    |    |
|            |                         |     |           | 土砂等運搬                                      | 1  | 式  |
| 側溝工        | 式                       | 1   | 2,978,400 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                            |    |    |
|            |                         |     |           | 整地                                         | 1  | 式  |
|            |                         |     |           | 敷均し(ルース)；                                  |    |    |
| 管渠工        | 式                       | 1   | 35,430    | 自由勾配側溝<br>400×500；                         | 80 | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                       | 1   | 250,750   | 暗渠排水管<br>(VUφ400)<br>据付 直管 200～400mm；      | 3  | m  |
|            |                         |     |           | 現場打ち集水桝                                    | 1  | 箇所 |
|            |                         |     |           | 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000 法面<br>作業補正無； |    |    |
|            |                         |     |           | 現場打ち集水桝                                    | 1  | 箇所 |
| 縁石工        | 式                       | 1   | 996,318   | 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800 法面<br>作業補正無；  |    |    |
|            |                         |     |           |                                            |    |    |
| 縁石工        | 式                       | 1   | 996,318   | 歩車道境界ブロック<br>(A型)                          | 58 | m  |
|            |                         |     |           | 両面R 180/230×250；                           |    |    |
|            |                         |     |           | 歩車道境界ブロック<br>(B型)                          | 20 | m  |
|            |                         |     |           | 乗入部(車両乗入用) L=490；                          |    |    |
|            |                         |     |           | 歩車道境界ブロック<br>(D型)                          | 4  | 箇所 |
|            |                         |     |           | すりつけ部 B型(切り下げ用)(車両乗入用) L=600；              |    |    |
|            |                         |     |           | 地先境界ブロック<br>A種(120×120×600)；               | 84 | m  |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |     |           |                                                                                                                                                                 |                                           |
|------------|-------------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                         | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                         |                                           |
| 区画線工       |                         | 式   | 1   | 158,867   |                                                                                                                                                                 |                                           |
| 区画線工       |                         | 式   | 1   | 158,867   | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>； | 140 m<br><br><br><br>5 m<br><br><br>100 m |
| 道路附属施設工    |                         | 式   | 1   | 3,502,520 |                                                                                                                                                                 |                                           |
| 道路附属物工     |                         | 式   | 1   | 3,502,520 | 視覚障がい者誘導標示<br>MMA点字タイル 300×600×2 線状；<br>車線分離標<br>φ80 ベース径φ250 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)<br>) 30本以上；                                                                    | 84 m<br><br>100 本                         |
| 構造物撤去工     |                         | 式   | 1   | 1,109,327 |                                                                                                                                                                 |                                           |
| 防護柵撤去工     |                         | 式   | 1   | 23,420    | フェンス撤去                                                                                                                                                          | 26 m                                      |
| 構造物取壊し工    |                         | 式   | 1   | 642,298   | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断<br>〔夜間〕<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎<br>〔夜間〕                                                | 60 m3<br><br>1 式<br><br>1 式<br><br>4 m2   |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |            |                                  |     |    |
|------------|-------------------------|-----|------------|----------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                          |     |    |
|            |                         |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;<br>舗装版破砕 | 210 | m2 |
|            |                         |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;<br>舗装版破砕  | 97  | m2 |
|            |                         |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;           |     |    |
| 排水構造物撤去工   | 式                       | 1   | 1,872      | 蓋版撤去                             | 8   | 枚  |
| 運搬処理工      | 式                       | 1   | 441,737    | 殻運搬                              | 0.6 | m3 |
|            |                         |     |            | [夜間]<br>アスファルト殻 ;                |     |    |
|            |                         |     |            | 殻運搬                              | 14  | m3 |
|            |                         |     |            | アスファルト殻 ;                        |     |    |
|            |                         |     |            | 殻運搬                              | 60  | m3 |
|            |                         |     |            | コンクリート殻(無筋) ;                    |     |    |
|            |                         |     |            | 殻処分                              | 0.6 | m3 |
|            |                         |     |            | (車道部)[夜間]<br>アスファルト殻 ;           |     |    |
|            |                         |     |            | 殻処分                              | 14  | m3 |
|            |                         |     |            | (歩道部)<br>アスファルト殻 ;               |     |    |
|            |                         |     |            | 殻処分                              | 60  | m3 |
|            |                         |     |            | コンクリート殻(無筋) ;                    |     |    |
|            |                         |     |            | 現場発生品運搬                          | 1   | 式  |
|            |                         |     |            | フェンス, グレーチング 蓋 ;                 |     |    |
| 仮設工        | 式                       | 1   | 1,231,000  |                                  |     |    |
| 交通管理工      | 式                       | 1   | 1,231,000  | 交通誘導警備員                          | 1   | 式  |
|            |                         |     |            | 交通誘導警備員                          | 1   | 式  |
|            |                         |     |            | [夜間]                             |     |    |
| 直接工事費      | 式                       | 1   | 17,017,374 |                                  |     |    |
| 共通仮設費      | 式                       | 1   | 3,329,800  |                                  |     |    |
|            |                         |     |            |                                  |     |    |

## 積算内訳書

仮番号

|              |                         |     |             |                   |
|--------------|-------------------------|-----|-------------|-------------------|
| 工事名          | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |             |                   |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                     | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳           |
| 共通仮設費        | 式                       | 1   | 581,800     |                   |
| 技術管理費        | 式                       | 1   | 58,800      | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                       | 1   | 523,000     |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                       | 1   | 2,748,000   |                   |
| 純工事費         | 式                       | 1   | 20,347,174  |                   |
| 現場管理費        | 式                       | 1   | 10,676,000  |                   |
| 工事原価         | 式                       | 1   | 86,924,602  |                   |
| 一般管理費等       | 式                       | 1   | 13,795,398  |                   |
| 工事価格         | 式                       | 1   | 100,720,000 |                   |
|              |                         |     |             |                   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |            |                                                      |         |
|------------|-------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                              |         |
| 道路修繕       | 式                       | 1   | 15,422,911 |                                                      |         |
| 防護柵工       | 式                       | 1   | 459,390    |                                                      |         |
| 路側防護柵工     | 式                       | 1   | 459,390    | カートバイク<br>〔夜間〕<br>Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無；   | 20 m    |
|            |                         |     |            | カートバイク<br>(撤去・再設置)〔夜間〕<br>Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無； | 3 m     |
| 標識工        | 式                       | 1   | 274,080    |                                                      |         |
| 小型標識工      | 式                       | 1   | 274,080    | 標識板<br>〔夜間〕<br>2.0m2未満；                              | 4 枚     |
| 区画線工       | 式                       | 1   | 7,658,100  |                                                      |         |
| 区画線工       | 式                       | 1   | 7,658,100  | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；       | 6,000 m |
|            |                         |     |            | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；       | 6,000 m |
|            |                         |     |            | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；      | 1,500 m |
|            |                         |     |            | 路面標示<br>(矢羽根 A)〔夜間〕<br>高輝度路面標示 青 白線有；                | 10 箇所   |
|            |                         |     |            | 路面標示                                                 | 10 箇所   |
|            |                         |     |            |                                                      |         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |           |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                             |                           |
|            |                         |     |           | (矢羽根 B) [夜間]<br>高輝度路面標示 青 ;<br>路面標示<br>(自転車以外) [夜間]<br>貼付式 ;                                                                                                        | 3 箇所                      |
| 道路付属施設工    | 式                       | 1   | 827,780   |                                                                                                                                                                     |                           |
| 道路付属物工     | 式                       | 1   | 827,780   | 視線誘導標<br>[夜間]<br>土中建込 10本以上30本未満 ;<br>車線分離標<br>[夜間]<br>φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30<br>本未満 ;                                                                      | 20 本<br>20 本              |
| CCTV設備工    | 式                       | 1   | 3,793,477 |                                                                                                                                                                     |                           |
| 支柱基礎工      | 式                       | 1   | 3,375,085 | 支柱基礎設置<br>[夜間]<br>抵抗板付鋼製杭基礎 H=400 L=5500 □850×300<br>, H=350 L=4500 □850×300 ;<br>作業土工(電気)<br>[夜間]<br>殻運搬処理(電気)<br>[夜間]<br>アスファルト殻、コンクリート殻 ;<br>生コンクリート夜間割増<br>[夜間] | 2 箇所<br>1 式<br>1 式<br>1 式 |
| 配管・配線工     | 式                       | 1   | 418,392   | 地中配管<br>[夜間]<br>VE 径 16mm ;<br>地中配管<br>[夜間]<br>FEP 径 30mm ;<br>埋設標識シート敷設                                                                                            | 3 m<br>74 m<br>70 m       |

# 積算内訳書

|               |                         |     |            |                                                                                                         |                                      |                                      |
|---------------|-------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 工事名           | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |            |                                                                                                         |                                      |                                      |
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                 |                                      |                                      |
|               |                         |     |            | [夜間]<br>150mm×50m 2倍 ;<br>配管配線附属品<br>D種接地<br>[夜間]<br>作業土工(電気)<br>[夜間]<br>殻運搬処理(電気)<br>[夜間]<br>アスファルト殻 ; | 1<br>2<br><br>1<br>1<br><br><br><br> | 式<br>極<br><br>式<br>式<br><br><br><br> |
| 構造物撤去工        | 式                       | 1   | 17,084     |                                                                                                         |                                      |                                      |
| 標識撤去工         | 式                       | 1   | 16,376     | 標識撤去<br>[夜間]                                                                                            | 2 基                                  |                                      |
| 運搬処理工         | 式                       | 1   | 708        | 現場発生品運搬<br>[夜間]<br>標識板 ;                                                                                | 1 式                                  |                                      |
| 仮設工           | 式                       | 1   | 2,393,000  |                                                                                                         |                                      |                                      |
| 交通管理工         | 式                       | 1   | 2,393,000  | 交通誘導警備員<br>[夜間]                                                                                         | 1 式                                  |                                      |
| 直接工事費         | 式                       | 1   | 15,422,911 |                                                                                                         |                                      |                                      |
| 共通仮設費         | 式                       | 1   | 3,179,897  |                                                                                                         |                                      |                                      |
| 共通仮設費         | 式                       | 1   | 615,897    |                                                                                                         |                                      |                                      |
| 準備費           | 式                       | 1   | 130,897    | 試掘調査費<br>(歩道部)[夜間]<br>N=2箇所 ;<br>埋設物件事故防止費<br>[夜間]                                                      | 1 式<br><br>1 式                       |                                      |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                       | 1   | 485,000    |                                                                                                         |                                      |                                      |

## 積算内訳書

|            |                         |     |            |         |
|------------|-------------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                       | 1   | 2,564,000  |         |
| 純工事費       | 式                       | 1   | 18,602,808 |         |
| 現場管理費      | 式                       | 1   | 9,835,000  |         |
| 工事原価       | 式                       | 1   | 28,437,808 |         |
|            |                         |     |            |         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |     |            |                                                      |        |    |
|------------|-------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                         | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                              |        |    |
| 道路修繕       |                         | 式   | 1   | 14,888,620 |                                                      |        |    |
| 防護柵工       |                         | 式   | 1   | 459,390    |                                                      |        |    |
| 路側防護柵工     |                         | 式   | 1   | 459,390    | ガードパイプ<br>〔夜間〕<br>Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無；   | 20     | m  |
|            |                         |     |     |            | ガードパイプ<br>(撤去・再設置)〔夜間〕<br>Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無； | 3      | m  |
| 標識工        |                         | 式   | 1   | 219,550    |                                                      |        |    |
| 小型標識工      |                         | 式   | 1   | 219,550    | 標識柱<br>〔夜間〕<br>単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下；              | 1      | 基  |
|            |                         |     |     |            | 標識板<br>〔夜間〕<br>2.0m2未満；                              | 1      | 枚  |
| 区画線工       |                         | 式   | 1   | 12,231,900 |                                                      |        |    |
| 区画線工       |                         | 式   | 1   | 12,231,900 | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；       | 11,000 | m  |
|            |                         |     |     |            | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；       | 11,000 | m  |
|            |                         |     |     |            | 溶融式区画線<br>〔夜間〕<br>溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；      | 1,400  | m  |
|            |                         |     |     |            | 路面標示                                                 | 10     | 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名           | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |            |                                                                                                |                  |
|---------------|-------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別                                                                                            | 内 訳              |
|               |                         |     |            | (矢羽根 A) [夜間]<br>高輝度路面標示 青 白線有 ;<br>路面標示                                                        | 10 箇所            |
|               |                         |     |            | (矢羽根 B) [夜間]<br>高輝度路面標示 青 ;<br>路面標示<br>(自転車 <sup>と</sup> 外) [夜間]<br>貼付式 ;                      | 3 箇所             |
| 道路付属施設工       | 式                       | 1   | 827,780    |                                                                                                |                  |
| 道路付属物工        | 式                       | 1   | 827,780    | 視線誘導標<br>[夜間]<br>土中建込 10本以上30本未満 ;<br>車線分離標<br>[夜間]<br>φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30<br>本未満 ; | 20 本<br><br>20 本 |
| 仮設工           | 式                       | 1   | 1,150,000  |                                                                                                |                  |
| 交通管理工         | 式                       | 1   | 1,150,000  | 交通誘導警備員<br>[夜間]                                                                                | 1 式              |
| 直接工事費         | 式                       | 1   | 14,888,620 |                                                                                                |                  |
| 共通仮設費         | 式                       | 1   | 2,996,000  |                                                                                                |                  |
| 共通仮設費         | 式                       | 1   | 476,000    |                                                                                                |                  |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                       | 1   | 476,000    |                                                                                                |                  |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                       | 1   | 2,520,000  |                                                                                                |                  |
| 純工事費          | 式                       | 1   | 17,884,620 |                                                                                                |                  |
|               |                         |     |            |                                                                                                |                  |

## 積算内訳書

|            |                         |     |            |         |
|------------|-------------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                       | 1   | 9,579,000  |         |
| 工事原価       | 式                       | 1   | 27,463,620 |         |
|            |                         |     |            |         |