

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和6年度）
工事地名	福岡西維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	154, 896, 065		
巡視・巡回工		式	1	21, 757, 044		
道路巡回工		式	1	21, 757, 044	通常巡回 巡回員 平日；	367 回
					通常運行員 通常運行員 平日；	418 回
					異常時巡回 巡回員 平日；	10 時間
					異常時巡回 巡回員 平日超勤；	10 時間
					異常時巡回 巡回員 平日深夜；	10 時間
					異常時巡回 巡回運行員 平日；	10 時間
					異常時巡回 巡回運行員 平日超勤；	10 時間
					異常時巡回 巡回運行員 平日深夜；	10 時間
					燃料・油脂類費	1 式
舗装工		式	1	13, 316, 053		
舗装打換え工		式	1	1, 073, 733	舗装版切断 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ；	1 式
					舗装版破碎(急速施工) 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	110 m2
					殻運搬 〔夜間〕 舗装版破碎；	17 m3
					殻処分 (福岡市)〔夜間〕	17 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻； 基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	110	m2
					110	m2
					110	m2
切削オーバーレイ工	式	1	4,489,678	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)50mm； 切削オーバーレイ [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)50mm 再生密粒度アスコン(20)50mm； 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻； 殻処分 (福岡市)[夜間] アスファルト殻；	550	m2
					550	m2
					83	m3
					83	m3
アスファルト舗装補修工	式	1	7,752,642	わだち掘れ補修 帯状切削 1.5cm； わだち掘れ補修 [夜間] 帯状切削 1.5cm； ハッチング 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)；	280	m2
					545	m2
					4.4	t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				パッチング 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;	9 t
				パッチング [夜間] 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ;	4.4 t
				パッチング [夜間] 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;	9 t
				応急処理労務	1 式
				応急処理労務 [夜間]	1 式
				応急処理機械	1 式
				応急処理材料	1 式
縁石工	式	1	107,730		
縁石工	式	1	107,730	歩車道境界ブロック 150/190×200×2000 ;	10 m
				地先境界ブロック A種(120×120×600) ;	10 m
防護柵工	式	1	1,320,960		
路側防護柵工	式	1	925,060	ガードレール (更新) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	21 m
				ガードパイプ (更新) Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	20 m
				移動式ガードレール移設	50 m
防止柵工	式	1	395,900	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込 ;	20 m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	20 m

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	16,390,519		
区画線工	式	1	16,390,519	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
				1,200	m
				150	m
				1,200	m
				150	m
				1,200	m
				150	m
				1,200	m
				150	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 [夜間] (社会実験) 1 式 〃 型区画線 100 m 〃 型 溶剤型 実線 15cm 加熱 ; 〃 型区画線 100 m [夜間] 〃 型 溶剤型 実線 15cm 加熱 ; 〃 型区画線 1 式 [夜間] (社会実験) 路面標示 1 式 [夜間] (社会実験) 区画線消去 1 式 [夜間] (社会実験) 削取り式 ;		
道路付属施設工	式	1	3, 532, 200			
道路付属物工	式	1	3, 532, 200	視線誘導標 (更新) ϕ100 両面 土中建込 30本以上 ; 30 本 視線誘導標 [夜間] ϕ100 両面 土中建込 30本以上 ; 30 本 車線分離標 (更新) ϕ80 H=800 〃-ス径 ϕ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上 ; 50 本 車線分離標 [夜間] ϕ80 H=800 〃-ス径 ϕ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上 ; 50 本		
擁壁工	式	1	667, 050			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	667, 050	小型擁壁 5 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	5	m3
橋梁補修工	式	1	1,055,531			
ひび割れ補修工	式	1	295,931	充てん工法 20m未満 シーラント系シリコン樹脂；	1	構造物
				低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂注入材；	1	構造物
断面修復工	式	1	759,600	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1	構造物
除草工	式	1	13,526,842			
道路除草工	式	1	13,526,842	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り；	28,700	m2
				道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し；	28,700	m2
				道路除草(複合) ハットガイト式；	3,300	m2
				道路除草(複合) 人力除草；	18,300	m2
				応急処理労務	1	式
				応急処理機械	1	式
				処分費 (福岡市)	30	t
				除草屑；		
				処分費 (糸島市)	30	t
				除草屑；		
雑工	式	1	10,829,150			
防草対策工	式	1	10,829,150	張りコンクリート 厚さ5cm；	4,800	m2
				防草シート	550	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和6年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					不織布長繊維系 厚1.0mm；		
応急処理工		式	1	45,385,920			
応急処理作業工		式	1	45,029,200	応急処理労務	1	式
					応急処理労務	1	式
					〔夜間〕		
					応急処理機械	1	式
					応急処理材料	1	式
付属物復旧工		式	1	356,720	ガードレール復旧	10	枚
					直ビーム B種；		
					ガードレール復旧	10	枚
					袖ビーム B種；		
災害応急処理工		式	1	6,852,574			
災害応急処理作業工		式	1	6,852,574	応急処理労務	1	式
					応急処理労務	1	式
					〔夜間〕		
					応急処理機械	1	式
					応急処理材料	1	式
除雪工		式	1	2,428,860			
凍結防止工		式	1	1,426,900	凍結防止剤散布	20	時間
					2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
					凍結防止剤散布	20	時間
					クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
					凍結防止剤散布	30	時間
					〔夜間〕		
					2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
					凍結防止剤散布	30	時間
					〔夜間〕		
					クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損耗品持込；		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪道巡回工	式	1	372,200	雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
				雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
待機費	式	1	629,760	待機費	1 式
構造物撤去工	式	1	1,091,932		
構造物取壊し工	式	1	557,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	200 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	200 m2
縁石撤去工	式	1	7,434	歩車道境界ブロック撤去 処分；	10 m
運搬処理工	式	1	526,758	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	38 m3

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					殻処分 （糸島市） コンクリート殻（無筋）；	20 m3
					殻処分 （糸島市） コンクリート殻（鉄筋）；	20 m3
					殻処分 （糸島市）（車道） アスファルト殻；	30 m3
					殻処分 （糸島市）（歩道） アスファルト殻；	8 m3
仮設工		式	1	16,633,700		
仮設工		式	1	1,751,000	仮設 [夜間]（社会実験）	1 式
交通管理工		式	1	14,882,700	交通誘導警備員	1 式
					交通誘導警備員 [夜間]	1 式
直接工事費		式	1	154,896,065		
共通仮設費		式	1	14,333,800		
共通仮設費		式	1	433,800		
運搬費		式	1	375,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）		式	1	13,900,000		
純工事費		式	1	169,229,865		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	66,639,000	
工事原価	式	1	235,868,865	
一般管理費等	式	1	36,031,135	
工事価格	式	1	271,900,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和7年度）
工事地名	福岡西維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	154, 970, 736			
巡視・巡回工	式	1	21, 649, 104			
道路巡回工	式	1	21, 649, 104	通常巡回 巡回員 平日；	365	回
				通常運行員 通常運行員 平日；	416	回
				異常時巡回 巡回員 平日；	10	時間
				異常時巡回 巡回員 平日超勤；	10	時間
				異常時巡回 巡回員 平日深夜；	10	時間
				異常時巡回 巡回運行員 平日；	10	時間
				異常時巡回 巡回運行員 平日超勤；	10	時間
				異常時巡回 巡回運行員 平日深夜；	10	時間
				燃料・油脂類費	1	式
舗装工	式	1	13, 316, 053			
舗装打換え工	式	1	1, 073, 733	舗装版切断 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ；	1	式
				舗装版破碎(急速施工) 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	110	m2
				殻運搬 〔夜間〕 舗装版破碎；	17	m3
				殻処分 (福岡市)〔夜間〕	17	m3

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻； 基層 〔夜間〕 各種（2.30以上2.40t/m3未満）再生粗粒度アスコン（ 20）舗装厚 50mm 3.0m超；	110	m2
				中間層 〔夜間〕 各種（2.30以上2.40t/m3未満）再生粗粒度アスコン（ 20）舗装厚 50mm 3.0m超；	110	m2
				表層 〔夜間〕 各種（2.30以上2.40t/m3未満）再生密粒度アスコン（ 20）舗装厚 50mm 3.0m超；	110	m2
切削オーバーレイ工	式	1	4,489,678	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン （20）50mm；	550	m2
				切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン（20）5 0mm 再生密粒度アスコン（20）50mm；	550	m2
				殻運搬（路面切削） 〔夜間〕 アスファルト殻；	83	m3
				殻処分 （福岡市）〔夜間〕 アスファルト殻；	83	m3
アスファルト舗装補修工	式	1	7,752,642	わだち掘れ補修 帯状切削 1.5cm；	280	m2
				わだち掘れ補修 〔夜間〕 帯状切削 1.5cm；	545	m2
				パッチング 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン（13）；	4.4	t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				パッチング 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;	9	t
				パッチング [夜間] 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ;	4.4	t
				パッチング [夜間] 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;	9	t
				応急処理労務	1	式
				応急処理労務 [夜間]	1	式
				応急処理機械	1	式
				応急処理材料	1	式
縁石工	式	1	107,730			
縁石工	式	1	107,730	歩車道境界ブロック 150/190×200×2000 ;	10	m
				地先境界ブロック A種(120×120×600) ;	10	m
防護柵工	式	1	1,320,960			
路側防護柵工	式	1	925,060	ガードレール (更新) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	21	m
				ガードパイプ (更新) Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	20	m
				移動式ガードレール移設	50	m
防止柵工	式	1	395,900	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込 ;	20	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	20	m

積算内訳書

工事名	令和６・７年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	2,948,230			
区画線工	式	1	2,948,230	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	1,200	m
				；		
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	150	m
				；		
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	1,200	m
				；		
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	150	m
				；		
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	1,200	m
				；		
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	150	m
				；		
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	1,200	m
				；		
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	150	m
				；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				へいん式区画線 へいん式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	100 m
				へいん式区画線 [夜間] へいん式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	100 m
道路付属施設工	式	1	3,532,200		
道路付属物工	式	1	3,532,200	視線誘導標 (更新) φ100 両面 土中建込 30本以上；	30 本
				視線誘導標 [夜間] φ100 両面 土中建込 30本以上；	30 本
				車線分離標 (更新) φ80 H=800 へいん径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上；	50 本
				車線分離標 [夜間] φ80 H=800 へいん径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上；	50 本
擁壁工	式	1	667,050		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	667,050	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	5 m3
				重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	5 m3
橋梁補修工	式	1	1,055,531		
ひび割れ補修工	式	1	295,931	充てん工法 20m未満 シーラント系シリコン樹脂；	1 構造物
				低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂注入材；	1 構造物

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
断面修復工	式	1	759,600	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1	構造物
除草工	式	1	13,526,842			
道路除草工	式	1	13,526,842	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) ハドガイト式； 道路除草(複合) 人力除草； 応急処理労務 応急処理機械 処分費 (福岡市) 除草屑； 処分費 (糸島市) 除草屑；	28,700 28,700 3,300 18,300 1 1 30 30	m2 m2 m2 m2 式 式 t t
雑工	式	1	10,829,150			
防草対策工	式	1	10,829,150	張りコンクリート 厚さ5cm； 防草シート 不織布長繊維系 厚1.0mm；	4,800 550	m2 m2
応急処理工	式	1	60,761,820			
応急処理作業工	式	1	60,405,100	応急処理労務 応急処理労務 〔夜間〕 応急処理機械 応急処理材料	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物復旧工	式	1	356,720	ガードレール復旧 直線 10m B種；	10	枚
				ガードレール復旧 袖線 10m B種；	10	枚
災害応急処理工	式	1	6,852,574			
災害応急処理事業工	式	1	6,852,574	応急処理事業	1	式
				応急処理事業 [夜間]	1	式
				応急処理事業機械	1	式
				応急処理事業材料	1	式
除雪工	式	1	2,428,860			
凍結防止工	式	1	1,426,900	凍結防止剤散布 2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込；	20	時間
				凍結防止剤散布 クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損 耗品持込；	20	時間
				凍結防止剤散布 [夜間]	30	時間
				2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布 [夜間]	30	時間
雪道巡回工	式	1	372,200	雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 [夜間]	10	回
				パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				械持込 損耗品持込； 雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1. 5L 25km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
待機費	式	1	629, 760	待機費	1 式
構造物撤去工	式	1	1, 091, 932		
構造物取壊し工	式	1	557, 740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	20 m3 20 m3 200 m2 200 m2
縁石撤去工	式	1	7, 434	歩車道境界ブロック撤去 処分；	10 m
運搬処理工	式	1	526, 758	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 (糸島市) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 (糸島市) コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 (糸島市)(車道) アスファルト殻；	20 m3 20 m3 38 m3 20 m3 20 m3 30 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 福岡西部地区道路維持修繕工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 （糸島市）（歩道） アスファルト殻；	8 m3
仮設工	式	1	14,882,700		
交通管理工	式	1	14,882,700	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]	1 式 1 式
直接工事費	式	1	154,970,736		
共通仮設費	式	1	14,340,800		
共通仮設費	式	1	433,800		
運搬費	式	1	375,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	13,907,000		
純工事費	式	1	169,311,536		
現場管理費	式	1	66,671,000		
工事原価	式	1	235,982,536		
一般管理費等	式	1	36,057,464		
工事価格	式	1	272,040,000		