

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕工事
工事地名	福岡県糸島市二丈鹿家地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	140日間	自 令和 6年 7月20日 至 令和 6年12月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	15,169,861	
舗装工	式	1	12,291,678	
切削オーバーレイ工	式	1	12,291,678	切削オーバーレイ 914 m2 [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キヤップ ASポリマー改質 I 型(13) ; 切削オーバーレイ 2,150 m2 [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ As ポリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬 199 m3 (路面切削)[夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 199 m3 [夜間] アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	690,723	
区画線工	式	1	690,723	溶融式区画線 550 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 440 m (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 110 m [夜間] 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 28 m [夜間]

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (直進)[夜間] 9 箇所 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 2 箇所 熔融式区画線 (分岐点あり)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	141,460	
道路付属物工	式	1	141,460	車線分離標 [夜間] φ80 H=800 径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 10本以上30本未満 ; 11 本
仮設工	式	1	2,046,000	
交通管理工	式	1	2,046,000	交通誘導警備員 [夜間] 1 式
直接工事費	式	1	15,169,861	
共通仮設費	式	1	3,417,400	
共通仮設費	式	1	427,400	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	206,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,990,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	12,538,550	
舗装工	式	1	10,041,616	
切削オーバーレイ工	式	1	10,041,616	切削オーバーレイ 1,840 m2 [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キヤップ ASポリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬 184 m3 (路面切削)[夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 184 m3 [夜間] アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	714,614	
区画線工	式	1	714,614	溶融式区画線 460 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 240 m (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 180 m (減速帯W=30)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	154,320	
道路付属物工	式	1	154,320	車線分離標 12 本 [夜間] φ80 H=800 ベース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 10本以上30本未満 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,628,000	
交通管理工	式	1	1,628,000	交通誘導警備員 [夜間] 1 式
直接工事費	式	1	12,538,550	
共通仮設費	式	1	2,892,600	
共通仮設費	式	1	338,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	176,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,554,000	
純工事費	式	1	15,431,150	
現場管理費	式	1	6,723,000	
工事原価	式	1	22,154,150	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	8,960,553	
舗装工	式	1	7,231,986	
切削オーバーレイ工	式	1	7,231,986	切削オーバーレイ 1,310 m2 [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASポリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬 131 m3 (路面切削)[夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 131 m3 [夜間] アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	221,087	
区画線工	式	1	221,087	溶融式区画線 310 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 160 m (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	231,480	
道路付属物工	式	1	231,480	車線分離標 18 本 [夜間] φ80 H=800 ベース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 10本以上30本未満 ;
仮設工	式	1	1,276,000	
交通管理工	式	1	1,276,000	交通誘導警備員 1 式 [夜間]

積算内訳書

工事名		令和6年度 福岡北部地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
直接工事費	式	1	8,960,553			
共通仮設費	式	1	2,254,600			
共通仮設費	式	1	296,600			
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	134,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,958,000			
純工事費	式	1	11,215,153			
現場管理費	式	1	5,163,000			
工事原価	式	1	16,378,153			