

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事
工事地名	福岡県みやま市瀬高町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	192日間	自 令和 6年 7月22日 至 令和 7年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	10,294,444	
舗装工	式	1	7,425,756	
切削オーバーレイ工	式	1	4,287,108	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ; 切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 開粒度アスコン(13) ; 殻運搬 (路面切削)[夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;
				831 m2
				628 m2
				73 m3
				73 m3
半たわみ性舗装工	式	1	2,226,888	セメントミルク浸透 [夜間] 50mm ;
				628 m2
薄層カー舗装工	式	1	911,760	薄層カー舗装 [夜間] 茶褐色 RPN-301 ;
				87 m2
区画線工	式	1	432,688	
区画線工	式	1	432,688	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
				240 m
				63 m

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (直進)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (直進左折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (右折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (左折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (中心点对角2m)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
				29 m
				160 m
				2 箇所
				1 箇所
				3 箇所
				2 箇所
				1 箇所
仮設工	式	1	2,436,000	
交通管理工	式	1	2,436,000	交通誘導警備員 [夜間]
直接工事費	式	1	10,294,444	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,624,800	
共通仮設費	式	1	357,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	157,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,267,000	
純工事費	式	1	12,919,244	
現場管理費	式	1	5,988,000	
工事原価	式	1	64,200,070	
一般管理費等	式	1	10,439,930	
工事価格	式	1	74,640,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	10,143,541	
舗装工	式	1	7,926,063	
切削オーバーレイ工	式	1	7,926,063	切削オーバーレイ 2,560 m2 [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ; 切削オーバーレイ 97 m2 [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップアスコン(13) ; 殻運搬 132 m3 (路面切削)[夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 132 m3 [夜間] アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	697,978	
区画線工	式	1	697,978	溶融式区画線 730 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 370 m (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 31 m [夜間] 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	1,519,500	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,519,500	交通誘導警備員 [夜間] 1 式
直接工事費	式	1	10,143,541	
共通仮設費	式	1	2,507,000	
共通仮設費	式	1	293,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	151,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,214,000	
純工事費	式	1	12,650,541	
現場管理費	式	1	5,822,000	
工事原価	式	1	18,472,541	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	8,483,647			
舗装工	式	1	6,384,892			
切削オーバーレイ工	式	1	6,384,892	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; 殻運搬 (路面切削)[夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	2,170 108 108	m2 m3 m3
区画線工	式	1	718,755			
区画線工	式	1	718,755	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間]	280 170 46 32 210	m m m m m

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 110 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 4 箇所 (直進左折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 4 箇所 (右折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	1,380,000	
交通管理工	式	1	1,380,000	交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	8,483,647	
共通仮設費	式	1	2,352,000	
共通仮設費	式	1	429,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	287,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,923,000	
純工事費	式	1	10,835,647	
現場管理費	式	1	5,125,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	15,960,647	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,584,638	
舗装工	式	1	4,164,810	
切削オーバーレイ工	式	1	4,164,810	切削オーバーレイ 1,410 m ² [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ; 殻運搬 70 m ³ (路面切削)[夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 70 m ³ [夜間] アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	363,828	
区画線工	式	1	363,828	溶融式区画線 49 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 15 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 57 m [夜間] 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 110 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 2 箇所 (直進左折)[夜間]

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (右折)[夜間] 2 箇所 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (中心点对角2m)[夜間] 1 箇所 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 (黄)[夜間] 68 m リブ式(溶融式)実線 30cm；
仮設工	式	1	1,056,000	
交通管理工	式	1	1,056,000	交通誘導警備員 [夜間] 1 式
直接工事費	式	1	5,584,638	
共通仮設費	式	1	1,606,000	
共通仮設費	式	1	237,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	95,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,369,000	
純工事費	式	1	7,190,638	
現場管理費	式	1	3,669,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	10,859,638	