

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 矢部川橋（上り）橋梁補修工事
工事地名	福岡県八女市津江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	346日間	自 令和 6年 8月 7日 至 令和 7年 7月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 矢部川橋（上り）橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	137,881,599		
橋梁補修工		式	1	6,130,961		
ひび割れ補修工		式	1	1,065,658	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 113m エポキシ樹脂注入材；	1 構造物
断面修復工		式	1	278,093	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
床版補修工		式	1	4,787,210	鋼板うき部注入 エポキシ樹脂；	18 m2
現場塗装工		式	1	103,265,720		
橋梁塗装工		式	1	103,265,720	素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 表面被膜処理 EARTH COAT 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤； 防錆塗装 (1層目) EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料； 防錆塗装 (2層目) EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回； 塗膜除去 ネリバー泥パック 橋梁用TypeⅡ； 廃棄物運搬 PCB・鉛含有塗装；	1,160 m2 1,160 m2 1,160 m2 1,160 m2 1,160 m2 1,160 m2 8,100 m2 7,358 kg

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 矢部川橋（上り）橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				廃棄物処分 PCB・鉛含有塗装； 7,358 kg
仮設工	式	1	28,484,918	
仮設工	式	1	24,711,918	足場 [夜間] 吊足場； 1 式
				足場 [夜間] トラス用 吊足場； 1 式
交通管理工	式	1	3,773,000	交通誘導警備員 [夜間] 1 式
直接工事費	式	1	137,881,599	
共通仮設費	式	1	25,857,800	
共通仮設費	式	1	2,983,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,925,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,874,000	
純工事費	式	1	163,739,399	
現場管理費	式	1	65,888,000	
工事原価	式	1	229,627,399	
一般管理費等	式	1	35,222,601	
工事価格	式	1	264,850,000	