

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度 井出の上横断歩道橋外塗替工事
工事地名	福岡県みやま市瀬高町地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	154日間	自 令和 6年10月12日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 井出の上横断歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	18,018,204	
現場塗装工	式	1	13,642,434	
橋梁塗装工	式	1	13,642,434	素地調整 403 m2 2種/ㄥ(動力工具と手工具の併用) ; 表面被覆処理 403 m2 EARTH COAT 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ; 防錆塗装 403 m2 (1層目) EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ; 防錆塗装 403 m2 (2層目) EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ; 中塗 403 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回 ; 上塗 403 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回 ; 塗膜除去 403 m2 材リバー泥パック 橋梁用Type II ; 廃棄物運搬 605 kg PCB・鉛含有塗装 ; 廃棄物処分 605 kg PCB・鉛含有塗装 ;
仮設工	式	1	4,375,770	
仮設工	式	1	3,671,270	足場 1 式 [夜間] 歩道橋吊足場 ; 足場 1 式 [夜間] 単管足場 ;

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 井出の上横断歩道橋外塗替工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				足場 [夜間] 手摺先行型枠組足場； 養生シート工 [夜間] 湿式塗膜剥離剤工用； 板張防護工 [夜間]	1 式
交通管理工	式	1	704,500	交通誘導警備員 [夜間]	1 式
直接工事費	式	1	18,018,204		
共通仮設費	式	1	6,528,800		
共通仮設費	式	1	303,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	245,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,225,000		
純工事費	式	1	24,547,004		
現場管理費	式	1	12,106,000		
工事原価	式	1	59,377,882		
一般管理費等	式	1	10,042,118		
工事価格	式	1	69,420,000		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 井出の上横断歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	10,261,878	
現場塗装工	式	1	6,922,478	
橋梁塗装工	式	1	6,922,478	素地調整 205 m2 2種/ℓ(動力工具と手工具の併用) ; 表面被覆処理 205 m2 EARTH COAT 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ; 防錆塗装 205 m2 (1層目) EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ; 防錆塗装 205 m2 (2層目) EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ; 中塗 205 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回 ; 上塗 205 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回 ; 塗膜除去 205 m2 材リバー泥パック 橋梁用Type II ; 廃棄物運搬 308 kg PCB・鉛含有塗装 ; 廃棄物処分 308 kg PCB・鉛含有塗装 ;
仮設工	式	1	3,339,400	
仮設工	式	1	3,097,400	足場 1 式 [夜間] 単管足場 ; 足場 1 式 [夜間] 手摺先行型枠組足場 ;

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 井出の上横断歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				養生シート工 [夜間] 湿式塗膜剥離剤工用； 板張防護工 [夜間]
				1 式
				1 式
交通管理工	式	1	242,000	交通誘導警備員 [夜間]
1 式				
直接工事費	式	1	10,261,878	
共通仮設費	式	1	4,687,000	
共通仮設費	式	1	345,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	345,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,342,000	
純工事費	式	1	14,948,878	
現場管理費	式	1	7,776,000	
工事原価	式	1	22,724,878	