

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事
工事地名	福岡県福岡市東区松崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	436日間	自 令和 6年12月19日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	50,437,448			
橋梁付属物工	式	1	37,886,808			
落橋防止装置工	式	1	37,886,808	チップング 落橋防止装置 (起点側) ストップー形式 1600kN用-Fix ; 削孔 削孔径 51mm 削孔深さ 500mm ; 削孔 削孔径 61mm 削孔深さ 1125mm ; 削孔 削孔径 61mm 削孔深さ 1130mm ; 削孔 削孔径 61mm 削孔深さ 1170mm ; 削孔 削孔径 61mm 削孔深さ 1245mm ; アンカー(落橋防止) D41×960 ; アンカー(落橋防止) D51×1265 ;	31 6 60 270 6 6 6 60 108	m2 箇所 孔 孔 孔 孔 孔 本 本
橋脚巻立て工	式	1	3,382,160			
橋脚連続繊維シート巻立て工	式	1	3,382,160	RC整形 下地処理 サンダーケレン ; プライマー塗布 はけ・ローラー ; 不陸修正 連続繊維シート本体貼付 炭素繊維目付量600g/m2×2層 ; 仕上げモルタル ポリマーセメントモルタル t=10mm ;	0.1 51 51 51 51 51 44	m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,168,480	
仮設工	式	1	8,346,420	足場 1 式 吊足場；
交通管理工	式	1	822,060	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,437,448	
共通仮設費	式	1	10,122,245	
共通仮設費	式	1	3,130,245	
技術管理費	式	1	2,229,245	道路施設基本データ作成費用 1 式 鉄筋探査 1 式 近接調査計測 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	901,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,992,000	
純工事費	式	1	60,559,693	
現場管理費	式	1	24,704,000	
工事原価	式	1	136,802,188	
一般管理費等	式	1	20,017,812	
工事価格	式	1	156,820,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 真州崎大橋耐震補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	6,706,708		
舗装工	式	1	4,787,144		
橋面防水工	式	1	557,700	橋面防水	195 m2
				[夜間]	
				塗膜防水；	
切削オーバーレイ工	式	1	4,229,444	切削オーバーレイ	195 m2
				[夜間]	
				7cmを超え12cm以下 二層 密粒度GAs(13)改質Ⅱ	
				密粒度GAs(13)改質Ⅱ；	
				殻運搬(路面切削)	16 m3
				[夜間]	
				アスファルト殻(切削)；	
				殻処分	16 m3
				[夜間]	
				アスファルト殻；	
区画線工	式	1	90,968		
区画線工	式	1	90,968	溶融式区画線	37 m
				[夜間]	
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	24 m
				[夜間]	
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	29 m
				(減速帯W=300)[夜間]	
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	
				排水性舗装無；	
橋梁補修工	式	1	1,275,576		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
ひび割れ補修工	式	1	166,304	低圧注入工法 25m未満 ポリウレタン樹脂注入材；	1 構造物
断面修復工	式	1	211,800	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理無；	1 構造物
はつり落とし工	式	1	897,472	はつり落とし 床版間詰めコンクリート；	22 m2
仮設工	式	1	553,020		
仮設工	式	1	205,660	足場 単管足場； 足場 手摺先行型枠組足場； 足場 (移動式) ローリングタワー；	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	347,360	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]	1 式 1 式
直接工事費	式	1	6,706,708		
共通仮設費	式	1	2,924,000		
共通仮設費	式	1	385,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	243,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,539,000		
純工事費	式	1	9,630,708		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度 真州崎大橋耐震補強外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	7,957,580		
舗装工		式	1	4,810,125		
橋面防水工		式	1	505,225	橋面防水 〔夜間〕 塗膜防水；	175 m2
切削オーバーレイ工		式	1	4,304,900	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cmを超え12cm以下 二層 密粒度GAs(13)改質Ⅱ 密粒度GAs(13)改質Ⅱ； 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻(切削)； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	175 m2 14 m3 14 m3
区画線工		式	1	21,129		
区画線工		式	1	21,129	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	35 m 11 m
橋梁補修工		式	1	2,600,454		
ひび割れ補修工		式	1	162,154	低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂注入材；	1 構造物
断面修復工		式	1	405,311	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.16m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1 構造物

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
モルタル充填工	式	1	267,190	モルタル充填 無収縮モルタル；	0.07 m3
はつり落とし工	式	1	649,799	はつり落とし 床版間詰めコンクリート；	18 m2
表面保護工	式	1	1,116,000	表面被覆 ニュークリアクロス工法；	6 m2
仮設工	式	1	525,872		
仮設工	式	1	92,982	足場 安全ネット必要；	1 式
				足場 (移動式) ローリングタワー；	1 式
交通管理工	式	1	432,890	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 [夜間]	1 式
直接工事費	式	1	7,957,580		
共通仮設費	式	1	3,257,000		
共通仮設費	式	1	422,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	280,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,835,000		
純工事費	式	1	11,214,580		
現場管理費	式	1	8,484,000		
工事原価	式	1	19,698,580		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	5,677,022			
舗装工		式	1	2,412,203			
橋面防水工		式	1	1,428,866	橋面防水	71	m2
					塗膜防水；		
					シール材	95	m
					シリコン系プライマー含む；		
薄層カー舗装工		式	1	983,337	薄層カー舗装	57	m2
					樹脂モルタル；		
					端部調整	15	m2
					ポリマーセメントモルタル t=10～22mm；		
橋梁補修工		式	1	1,045,535			
当て板補修工		式	1	995,277	当て板補修	3	m
					L-100×75×7；		
遊間目地工		式	1	41,160	目地止水	2	m
ボルト取替工		式	1	9,098	ボルト取替	2	本
					M24；		
現場塗装工		式	1	370,936			
橋梁塗装工		式	1	370,936	塗膜除去	0.8	m2
					ネリバー泥パック 橋梁用TypeⅡ；		
					防錆塗装	1	m2
					タイタンコート防錆塗装工法；		
構造物撤去工		式	1	620,468			
構造物取壊し工		式	1	537,415	舗装版撤去	71	m2
					ゴムチップタイル t=10mm；		
					上フランジ部分撤去	0.06	m2
					削り取り；		
					下フランジ部分撤去	0.08	m2
					切断撤去；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
運搬処理工	式	1	83,053	殻運搬	0.9	t	
				ゴムチップ®タイル殻；			
				殻処分	0.9	t	
				ゴムチップ®タイル殻；			
				現場発生品運搬	1	式	
				撤去鋼材；			
仮設工	式	1	1,227,880				
仮設工	式	1	255,530	足場	1	式	
				歩道橋吊足場；			
				養生シート工	1	式	
				湿式塗膜剥離剤工用；			
				交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	5,677,022				
共通仮設費	式	1	2,472,185				
共通仮設費	式	1	243,185				
技術管理費	式	1	31,185	近接調査計測	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	212,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	2,229,000				
純工事費	式	1	8,149,207				
現場管理費	式	1	6,553,000				
工事原価	式	1	14,702,207				