

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 令和6年度 福岡西維持管内橋梁補修工事 |
| 工事地名 | 福岡県糸島市二丈深江地先        |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福岡国道事務所 | 道路保全課                          |
| 2) 主 工 種 | 橋梁保全工事  |                                |
| 3) 工 期   | 179日間   | 自 令和 7年 2月 3日<br>至 令和 7年 7月31日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度 福岡西維持管内橋梁補修工事 |     |     |            |                                                                  |                     |
|------------|---------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                     | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                          |                     |
| 橋梁保全工事     |                     | 式   | 1   | 38,772,466 |                                                                  |                     |
| 橋梁補修工      |                     | 式   | 1   | 9,117,326  |                                                                  |                     |
| ひび割れ補修工    |                     | 式   | 1   | 298,531    | 低圧注入工法<br>1構造物当り補修延べ延長 31.4m エポキシ樹脂注<br>入材；                      | 1 構造物               |
| 断面修復工      |                     | 式   | 1   | 306,352    | 左官工法<br>1構造物当り修復延べ体積 0.12m3 ポリマーセメントモル<br>タル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；      | 1 構造物               |
| 表面保護工      |                     | 式   | 1   | 7,868,400  | 表面被覆<br>ニュークリアクロス工法；                                             | 332 m2              |
| 支承補修工      |                     | 式   | 1   | 644,043    | 表面保護材塗布<br>(ゴム支承)<br>耐候性表面保護材；<br>表面保護材充填<br>(ゴム支承)<br>耐候性表面保護材； | 0.8 m2<br><br>0.5 m |
| 仮設工        |                     | 式   | 1   | 29,655,140 |                                                                  |                     |
| 仮設工        |                     | 式   | 1   | 29,581,800 | 足場<br>[夜間]<br>吊足場；<br>足場<br>手摺先行型枠組足場；                           | 1 式<br><br>1 式      |
| 交通管理工      |                     | 式   | 1   | 73,340     | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員<br>[夜間]                                       | 1 式<br>1 式          |
| 直接工事費      |                     | 式   | 1   | 38,772,466 |                                                                  |                     |
| 共通仮設費      |                     | 式   | 1   | 8,385,800  |                                                                  |                     |
| 共通仮設費      |                     | 式   | 1   | 519,800    |                                                                  |                     |

積算内訳書

|              |                     |     |             |                 |
|--------------|---------------------|-----|-------------|-----------------|
| 工事名          | 令和6年度 福岡西維持管内橋梁補修工事 |     |             |                 |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳         |
| 技術管理費        | 式                   | 1   | 58,800      | 道路施設基本データ作成費用1式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 461,000     |                 |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 7,866,000   |                 |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 47,158,266  |                 |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 26,894,000  |                 |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 96,515,463  |                 |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 15,364,537  |                 |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 111,880,000 |                 |
|              |                     |     |             |                 |

# 積算内訳書

| 工事名           | 令和6年度 福岡西維持管内橋梁補修工事 |     |           |                                                                  |       |
|---------------|---------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                          |       |
| 橋梁保全工事        | 式                   | 1   | 4,641,197 |                                                                  |       |
| 橋梁付属物工        | 式                   | 1   | 1,272,982 |                                                                  |       |
| 橋梁用高欄工        | 式                   | 1   | 1,272,982 | 橋梁用高欄<br>(取替)<br>鋼製 橋梁用高欄(組立式) B種 H=850 溶融亜鉛<br>メッキ 高耐久塗装(景観色) ; | 6 m   |
|               |                     |     |           | 橋名板<br>再利用 ;                                                     | 2 枚   |
|               |                     |     |           | 現場発生品運搬                                                          | 1 式   |
| 橋梁補修工         | 式                   | 1   | 2,895,086 |                                                                  |       |
| ひび割れ補修工       | 式                   | 1   | 169,291   | 低圧注入工法<br>25mm未満 ポリウレタン樹脂注入材 ;                                   | 1 構造物 |
| 断面修復工         | 式                   | 1   | 2,021,635 | 左官工法<br>N-SSI工法 ;                                                | 1 構造物 |
| 表面保護工         | 式                   | 1   | 704,160   | 表面含浸材塗布<br>MCI-2018 ;                                            | 36 m2 |
| 仮設工           | 式                   | 1   | 473,129   |                                                                  |       |
| 仮設工           | 式                   | 1   | 414,449   | 足場<br>単管足場 ;                                                     | 1 式   |
| 交通管理工         | 式                   | 1   | 58,680    | 交通誘導警備員                                                          | 1 式   |
| 直接工事費         | 式                   | 1   | 4,641,197 |                                                                  |       |
| 共通仮設費         | 式                   | 1   | 1,912,000 |                                                                  |       |
| 共通仮設費         | 式                   | 1   | 84,000    |                                                                  |       |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                   | 1   | 84,000    |                                                                  |       |
|               |                     |     |           |                                                                  |       |

## 積算内訳書

|            |                     |     |            |         |
|------------|---------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 令和6年度 福岡西維持管内橋梁補修工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                   | 1   | 1,828,000  |         |
| 純工事費       | 式                   | 1   | 6,553,197  |         |
| 現場管理費      | 式                   | 1   | 5,439,000  |         |
| 工事原価       | 式                   | 1   | 11,992,197 |         |
|            |                     |     |            |         |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度 福岡西維持管内橋梁補修工事 |     |            |                                                                            |
|--------------|---------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                    |
| 橋梁保全工事       | 式                   | 1   | 3,990,000  |                                                                            |
| 橋梁補修工        | 式                   | 1   | 3,880,000  |                                                                            |
| 断面修復工        | 式                   | 1   | 3,880,000  | 左官工法<br>[夜間]<br>1構造物当り修復延べ体積 0.013m3 ポリマーセメントモ<br>ルタル(超速硬型) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無； |
| 仮設工          | 式                   | 1   | 110,000    |                                                                            |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 110,000    | 交通誘導警備員<br>[夜間]                                                            |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 3,990,000  |                                                                            |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 1,732,000  |                                                                            |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 160,000    |                                                                            |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 160,000    |                                                                            |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 1,572,000  |                                                                            |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 5,722,000  |                                                                            |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 4,749,000  |                                                                            |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 10,471,000 |                                                                            |
|              |                     |     |            |                                                                            |