

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事
工事地名	福岡県福岡市西区大字今宿町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	228日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	17,384,589		
舗装工		式	1	198,866		
橋面防水工		式	1	170,507	橋面防水	3 m2
					塗膜防水；	
					シール材	5 m
					シーラント系；	
					セメントモルタル	0.05 m3
					モルタル 1:3 普通；	
薄層カー舗装工		式	1	28,359	薄層カー舗装	3 m2
					樹脂モルタル；	
標識工		式	1	418,560		
小型標識工		式	1	21,760	標識板	1 枚
					(撤去)〔夜間〕	
					2.0m2未満；	
大型標識工		式	1	396,800	標識板	1 枚
					(撤去・再設置)〔夜間〕	
					2.0m2以上；	
橋梁付属物工		式	1	389,676		
排水施設工		式	1	389,676	排水管取替工	4 箇所
橋梁補修工		式	1	1,873,490		
遊間目地工		式	1	103,140	遊間目地止水	9 m
					シーラント系；	
防錆処理工		式	1	3,940	防錆処理	0.06 m2
					常温亜鉛メッキスプレー；	
主桁変形部補強工		式	1	1,332,033	部材取付	0.5 t
					〔夜間〕	
					SM400A；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
フック部材代替工	式	1	434,377	部材取付 SM400A SS400 ;	7 部材
現場塗装工	式	1	1,002,704		
橋梁塗装工	式	1	156,720	塗膜除去 ネリハゝ泥ハック 橋梁用TypeⅡ ;	2 m2
				塗替塗装 タイタンコート防錆塗装工法 ;	2 m2
橋梁塗装工	式	1	776,504	塗膜除去 ネリハゝ泥ハック 橋梁用TypeⅡ ;	5 m2
				塗替塗装 タイタンコート防錆塗装工法 ;	6 m2
				廃棄物運搬 鉛含有塗膜 ;	0.05 t
				廃棄物処分 鉛含有塗膜 ;	0.05 t
橋梁塗装工	式	1	69,480	塗替塗装 タイタンコート防錆塗装工法 ;	2 m2
構造物撤去工	式	1	39,831		
構造物取壊し工	式	1	16,635	舗装撤去 ゴムチップ舗装 ;	3 m2
運搬処理工	式	1	23,196	殻運搬 ゴムチップ舗装殻 ;	0.04 t
				殻処分 ゴムチップ舗装殻 ;	0.04 t
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.05 m3
				現場発生品運搬 排水管、90°エルボ、案内標識 ;	1 式
仮設工	式	1	13,461,462		
仮設工	式	1	3,550,482	足場 単管足場 ;	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				パネル式吊り棚足場	1 式
				〔夜間〕	
				養生シート工	1 式
				湿式塗膜剥離剤工用；	
				シート張防護	1 式
				板張防護	1 式
塗膜剥離ばく露防止対策工	式	1	2,209,980	登り棧橋	1 式
				塗膜剥離ばく露防止対策	1 式
交通管理工	式	1	7,701,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員〔夜間〕	1 式
直接工事費	式	1	17,384,589		
共通仮設費	式	1	6,320,778		
共通仮設費	式	1	1,689,778		
安全費	式	1	910,830	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	253,948	道路施設基本データ作成費用	1 式
				近接調査計測	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	525,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,631,000		
純工事費	式	1	23,705,367		
現場管理費	式	1	15,296,000		
工事原価	式	1	79,151,756		
一般管理費等	式	1	12,488,244		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	3,412,714		
舗装工		式	1	84,426		
橋面防水工		式	1	56,067	橋面防水	3 m2
					塗膜防水；	
					シール材	3 m
					シーラント系；	
薄層カー舗装工		式	1	28,359	薄層カー舗装	3 m2
					樹脂モルタル；	
橋梁補修工		式	1	856,585		
遊間目地工		式	1	229,200	遊間目地止水	20 m
					シーラント系；	
防錆処理工		式	1	6,568	防錆処理	0.1 m2
					常温亜鉛メッキスプレー；	
フック部材代替工		式	1	620,817	部材取付	14 部材
					SM400A SS400；	
現場塗装工		式	1	130,640		
橋梁塗装工		式	1	61,160	塗替塗装	2 m2
					タイタンコート防錆塗装工法；	
橋梁塗装工		式	1	69,480	塗替塗装	2 m2
					タイタンコート防錆塗装工法；	
構造物撤去工		式	1	39,435		
構造物取壊し工		式	1	16,635	舗装撤去	3 m2
					ゴムチップ舗装；	
運搬処理工		式	1	22,800	殻運搬	0.04 t
					ゴムチップ舗装殻；	
					殻処分	0.04 t
					ゴムチップ舗装殻；	
仮設工		式	1	2,301,628		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	101,128	足場	1 式
				単管足場； シート張防護	1 式
交通管理工	式	1	2,200,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	3,412,714		
共通仮設費	式	1	1,495,213		
共通仮設費	式	1	182,213		
技術管理費	式	1	44,213	近接調査計測	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	138,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,313,000		
純工事費	式	1	4,907,927		
現場管理費	式	1	4,008,000		
工事原価	式	1	8,915,927		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	13,318,402		
橋梁補修工	式	1	2,341,332		
遊間目地工	式	1	458,400	遊間目地止水 シーラント系；	40 m
防錆処理工	式	1	13,136	防錆処理 常温亜鉛メッキスプレー；	0.2 m2
フック部材代替工	式	1	1,869,796	部材取付 SM400A SS400；	19 部材
現場塗装工	式	1	557,470		
橋梁塗装工	式	1	418,510	塗膜除去 ネリバー泥ハック 橋梁用TypeⅡ；	1 m2
				塗替塗装 タタコート防錆塗装工法；	1 m2
				廃棄物運搬 鉛含有塗膜；	0.02 t
				廃棄物処分 鉛含有塗膜；	0.02 t
橋梁塗装工	式	1	138,960	塗替塗装 タタコート防錆塗装工法；	4 m2
仮設工	式	1	10,419,600		
仮設工	式	1	3,683,620	足場 単管足場；	1 式
				養生シート工 湿式塗膜剥離剤工用；	1 式
				シート張防護 板張防護	1 式
塗膜剥離ばく露防止対策工	式	1	2,334,980	塗膜剥離ばく露防止対策	1 式
交通管理工	式	1	4,401,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	13,318,402	
共通仮設費	式	1	5,365,060	
共通仮設費	式	1	1,496,060	
安全費	式	1	910,830	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	169,230	近接調査計測 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	416,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,869,000	
純工事費	式	1	18,683,462	
現場管理費	式	1	12,551,000	
工事原価	式	1	31,234,462	