

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事
工事地名	福岡県福岡市西区今宿3丁目 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	31,647,873	
舗装工	式	1	29,709,124	
舗装打換え工	式	1	11,050,024	舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ; 舗装版破碎(急速施工) 898 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ; 殻運搬 135 m3 [夜間] 舗装版破碎 ; 殻処分 135 m3 [夜間] アスファルト殻 ; 下層路盤 898 m2 [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤 898 m2 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ; 基層 898 m2 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層 898 m2 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層 898 m2 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒ギャップASポリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
切削オーバーレイ工	式	1	14,245,050	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホ リマー改質I型(13) ; 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	4,370	m2
残土処理工	式	1	4,414,050	土砂等運搬 [夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 [夜間]	1	式
区画線工	式	1	1,498,749			
区画線工	式	1	1,498,749	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線	1,120	m
					410	m
					27	m
					550	m
					3	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(直進)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 1 箇所 (予告直進)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 4 箇所 (右折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 1 箇所 (予告右折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 3 箇所 (左折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 1 箇所 (予告左折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 4 箇所 (直左)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 1 箇所 (右左折1m×2m)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	440,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	440,000	交通誘導警備員 [夜間] 1 式
直接工事費	式	1	31,647,873	
共通仮設費	式	1	6,322,800	
共通仮設費	式	1	974,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	774,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,348,000	
純工事費	式	1	37,970,673	
現場管理費	式	1	13,416,000	
工事原価	式	1	62,914,374	
一般管理費等	式	1	10,395,626	
工事価格	式	1	73,310,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	5,230,593		
舗装工		式	1	4,007,730		
切削オーバーレイ工		式	1	3,117,066	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質I型(13) ； 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻 ； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻 ；	954 m2 48 m3 48 m3
薄層カー舗装工		式	1	890,664	薄層カー舗装 〔夜間〕 青 RPN-301 0.5m超え1.0m以下 ；	102 m2
区画線工		式	1	848,863		
区画線工		式	1	848,863	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (減速帯W=30cm)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (直進)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	350 m 13 m 270 m 3 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (直左)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (右折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	374,000	
交通管理工	式	1	374,000	交通誘導警備員 [夜間]
直接工事費	式	1	5,230,593	
共通仮設費	式	1	1,691,000	
共通仮設費	式	1	334,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	192,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,357,000	
純工事費	式	1	6,921,593	
現場管理費	式	1	3,514,000	
工事原価	式	1	10,435,593	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	547,108	
標識工	式	1	498,860	
小型標識工	式	1	498,860	標識柱 (更新) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.64m 3～4基 ; 3 基 標識板 (更新) 2.0m2未満 ; 6 枚
構造物撤去工	式	1	4,238	
運搬処理工	式	1	4,238	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 0.6 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 0.6 m3 現場発生品運搬 標識 ; 1 式
仮設工	式	1	44,010	
交通管理工	式	1	44,010	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	547,108	
共通仮設費	式	1	174,000	
共通仮設費	式	1	30,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	30,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	144,000	
純工事費	式	1	721,108	

