

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事
工事地名	福岡県うきは市浮羽町山北地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	151日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
道路修繕	式	1	36,306,394																												
舗装工	式	1	29,826,664																												
舗装打換え工	式	1	8,171,504	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ;</td> <td style="text-align: right;">616</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 [夜間] 舗装版破碎 ;</td> <td style="text-align: right;">92</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;</td> <td style="text-align: right;">92</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm ;</td> <td style="text-align: right;">616</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ;</td> <td style="text-align: right;">616</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td style="text-align: right;">616</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td style="text-align: right;">616</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td style="text-align: right;">616</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ;	1	式	舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ;	616	m2	殻運搬 [夜間] 舗装版破碎 ;	92	m3	殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	92	m3	下層路盤 [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm ;	616	m2	上層路盤 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ;	616	m2	基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	616	m2	中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	616	m2	表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	616	m2
舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ;	1	式																													
舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ;	616	m2																													
殻運搬 [夜間] 舗装版破碎 ;	92	m3																													
殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	92	m3																													
下層路盤 [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm ;	616	m2																													
上層路盤 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ;	616	m2																													
基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	616	m2																													
中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	616	m2																													
表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	616	m2																													

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
切削ホバーレイ工	式	1	18,739,548	切削ホバーレイ [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) ; 3,420 m2
				殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻 ; 342 m3
				殻処分 [夜間] アスファルト殻 ; 342 m3
残土処理工	式	1	2,915,612	土砂等運搬 (現場～仮置場)[夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 1 式
				整地 [夜間] 敷均し(ルーズ) ; 1 式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ; 1 式
				土砂等運搬 (仮置場～処分場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 1 式
				残土等処分 1 式
排水構造物工	式	1	126,501	
作業土工	式	1	25,393	床掘り 土砂 ; 1 式
				埋戻し 土砂 ; 1 式
管渠工	式	1	10,965	暗渠排水管 (VUφ100) 据付 直管 50～150mm ; 13 m
集水桝・マンホール工	式	1	90,143	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 1 箇所
				削孔(既設集水桝接続) 1 箇所

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ200×150；
区画線工	式	1	1,393,642	
区画線工	式	1	1,393,642	溶融式区画線 970 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 22 m [夜間] 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 50 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1 箇所 (直右)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 4 箇所 (◇)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 480 m (黄)[夜間] リブ式(溶融式) 実線 30cm；
電気設備工	式	1	2,539,087	
照明設備工	式	1	221,787	照明灯基礎設置 2 箇所 φ500×1000； 作業土工(電気) 1 式
分電盤設置工	式	1	355,000	屋外分電盤設置 1 面 (コンソルト盤)(取替)

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				分電盤キャビネット(新設) 2Pコンセント(新設) 漏電ブレーカー(再利用) ;
配管・配線工	式	1	1,147,027	地中配管 54 m FEP径 30mm ; 地中配管 408 m FEP径 50mm ; 地中配管 76 m FEP径 80mm ; 地中配線 51 m 配線各種 EM-CE14sq-2C ; 埋設標識シート敷設 240 m 150mm×50m 2倍 ; 作業土工(電気) 1 式
ハンドホール設置工	式	1	610,800	プレキャストハンドホール設置 6 個所 国土交通省型 600×600×600 ;
照明灯基礎撤去工	式	1	20,059	照明灯基礎撤去 2 個所 φ700 H=1550 ; 作業土工(電気) 1 式 殻運搬処理(電気) 1 式
配管・配線撤去工	式	1	184,414	地中配管撤去 49 m FEP径 30mm ; 作業土工(電気) 1 式
仮設工	式	1	2,420,500	
交通管理工	式	1	2,420,500	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	36,306,394	
共通仮設費	式	1	6,484,800	
共通仮設費	式	1	607,800	



## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																												
道路修繕	式	1	7,180,362																													
舗装工	式	1	6,505,162																													
舗装打換え工	式	1	4,334,904	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 200mm ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm ;</td> <td style="text-align: right;">440</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 [夜間] 舗装版破碎 ;</td> <td style="text-align: right;">88</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;</td> <td style="text-align: right;">88</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td style="text-align: right;">440</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td style="text-align: right;">440</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td style="text-align: right;">440</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 200mm ;	1		式	舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm ;	440		m2	殻運搬 [夜間] 舗装版破碎 ;	88		m3	殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	88		m3	基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	440		m2	中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	440		m2	表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	440		m2
舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 200mm ;	1		式																													
舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm ;	440		m2																													
殻運搬 [夜間] 舗装版破碎 ;	88		m3																													
殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	88		m3																													
基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	440		m2																													
中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	440		m2																													
表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	440		m2																													
切削オーバーレイ工	式	1	424,338	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">131</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) [夜間]</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) ;	131		m2	殻運搬(路面切削) [夜間]	7		m3																				
切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) ;	131		m2																													
殻運搬(路面切削) [夜間]	7		m3																													

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事				細 別 内 訳	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額			
				アスファルト殻； 殻処分 [夜間] アスファルト殻；	7	m3
路上再生工	式	1	1,745,920	路上路盤再生工 (3-1区間)[夜間] 20cm以下 混合用乳剤有 養生工無；	440	m2
区画線工	式	1	225,200			
区画線工	式	1	225,200	溶融式区画線 (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (◇)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	83 170 31 2	m m m 箇所
仮設工	式	1	450,000			
交通管理工	式	1	450,000	交通誘導警備員 [夜間]	1	式
直接工事費	式	1	7,180,362			
共通仮設費	式	1	2,146,853			

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	465,853	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
安全費	式	1	66,553	試掘調査費 (車道部)[夜間] N=1箇所; 埋設物件事故防止費 [夜間] 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド抽出試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	250,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,681,000	
純工事費	式	1	9,327,215	
現場管理費	式	1	4,517,000	
工事原価	式	1	13,844,215	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,508,925	
標識工	式	1	2,450,373	
小型標識工	式	1	2,450,373	標識柱 (更新) 単柱式 径89.1 柱長さ 4.25m 5基以上 ; 標識板 (更新) 2.0m2未満 ;
構造物撤去工	式	1	14,542	
運搬処理工	式	1	14,542	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 標識 ;
仮設工	式	1	44,010	
交通管理工	式	1	44,010	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	2,508,925	
共通仮設費	式	1	727,000	
共通仮設費	式	1	109,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	109,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	618,000	
純工事費	式	1	3,235,925	

