

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その 2）工事
工事地名	福岡県田川郡香春町鏡山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 6年 9月18日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	65,092,465	
道路土工	式	1	14,976,180	
掘削工	式	1	768,960	掘削 2,400 m3
路体盛土工	式	1	412,701	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 120 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 50 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	4,371	法面整形(盛土部) 10 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	190,008	張りコンクリート 56 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	13,600,140	積込(ルース) 3,000 m3 【仮置場】 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 2,190 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 3,000 m3 【仮置土】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 2,190 m3 残土等処分 3,000 m3 【仮置土】
擁壁工	式	1	4,742,579	
作業土工	式	1	233,049	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土等処分	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	3,752,180	プレキャスト擁壁	20	m
				0.5m以上1.0m以下；		
				プレキャスト擁壁	42	m
				1.0mを超え2.0m以下；		
畦畔コンクリート	式	1	757,350	畦畔コンクリート	45	m
				18-8-40(高炉) W=1.0m；		
石・ブロック積(張)工	式	1	12,776,584			
作業土工	式	1	611,151	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	10,053,677	現場打基礎コンクリート	73	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	290	m2
				胴込・裏込材(碎石)	88	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				目地板	0.5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；		
				現場打天端コンクリート	4	m3
				18-8-25(高炉) ；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,111,756	張りコンクリート	4	m3
				18-8-25(20)(高炉) W/C制約無し ；		
				現場打基礎コンクリート	20	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	58	m2
				胴込・裏込材(碎石)	14	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				目地板	0.09	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物工	式	1	11,125,410	現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-25(高炉)；		
				張りコンクリート	0.7	m3
作業土工	式	1	440,926	18-8-25(20)(高炉) W/C制約無し；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
側溝工	式	1	9,727,222	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
				プレキャストU型側溝	56	m
				300×300；		
				落蓋式側溝	184	m
				300×300；		
				落蓋式側溝	12	m
				300×400；		
				管(函)渠型側溝	244	m
				(標準部)		
				幅 30 c m 高さ 30 c m；		
				管(函)渠型側溝	30	m
				(集水蓋付)		
				幅 30 c m 高さ 30 c m；		
				管(函)渠型側溝	16	m
				(砂溜桝)		
				幅 30 c m 高さ 30 c m；		
				分水桝	1	箇所
				300型 L=1000mm；		
				側溝蓋	368	枚
				コンクリート蓋 300用 L=500；		
				側溝蓋	12	枚
				グレーチング 蓋 300用 L=1000 T-25(並目) 4点ボルト		
				固定；		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	494,722	暗渠排水管	2	m
				据付 直管 200～400mm；		
				鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠） 300型；	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	462,540	鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠） 600型；	11	m
				現場打ち集水桝 （500×500×600） 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無；	4	箇所
				現場打ち集水桝 （800×800×1200） 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無；	1	箇所
舗装工	式	1	14,714,034			
アスファルト舗装工	式	1	14,259,286	下層路盤（車道・路肩部）	2,980	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 350mm；		
				下層路盤（車道・路肩部）	171	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤（車道・路肩部）	3,870	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤（車道・路肩部）	402	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；		
				基層（車道・路肩部）	2,970	m2
アスファルト舗装工	式	1	454,748	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層（車道・路肩部）	1,080	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
アスファルト舗装工	式	1	454,748	下層路盤（歩道部）	185	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層（歩道部）	185	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工		式	1	528,885		
縁石工		式	1	528,885	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	73 m
防護柵工		式	1	3,018,346		
路側防護柵工		式	1	2,393,500	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	61 m
					塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	
					ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	160 m
					塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	
防止柵工		式	1	624,846	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	23 基
					鋼管基礎 φ101.6×3.2×700；	
					金網・支柱(立入防止柵)	45 m
					2m以下 2m；	
区画線工		式	1	15,350		
区画線工		式	1	15,350	溶融式区画線	8 m
					溶融式手動 ゼﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
					；	
					溶融式区画線	1 箇所
					(直進右左折)	
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	
					排水性舗装無；	
道路付属施設工		式	1	38,358		
道路付属物工		式	1	38,358	道路鋏	18 個
					小型鋏 10個以上30個未満；	
構造物撤去工		式	1	2,966,029		
構造物取壊し工		式	1	1,665,100	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	181 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					舗装版切断	16 m
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	340	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	320	m2
運搬処理工	式	1	1,300,929	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ；	181	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ；	67	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	181	m3
				殻処分 アスファルト殻 ；	67	m3
仮設工	式	1	190,710			
交通管理工	式	1	190,710	交通誘導警備員 B	1	式
直接工事費	式	1	65,092,465			
共通仮設費	式	1	7,192,800			
共通仮設費	式	1	707,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	649,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,485,000			
純工事費	式	1	72,285,265			
現場管理費	式	1	21,888,000			
工事原価	式	1	94,173,265			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	15, 716, 735	
工事価格	式	1	109, 890, 000	