

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事
工事地名	福岡県飯塚市弁分地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	203日間	自	令和 6年12月10日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	63,069,258		
道路土工	式	1	24,676		
路床盛土工	式	1	24,676	路床盛土	4 m3
				2.5m未満；	
軽量盛土工	式	1	3,993,855		
作業土工	式	1	354,177	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂 土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
軽量盛土工	式	1	3,639,678	基礎材	17 m2
				再生クラッシュレン40～0 敷厚 0.15m；	
				軽量盛土	67 m3
				コンクリート床版	64 m2
				18-8-25(20)(高炉) 10cm；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
橋台工	式	1	59,578		
橋台補修工	式	1	59,578	チッピング	1 m2
				鉄筋	0.07 t
				SD345 D16～25；	
				コンクリート	0.1 m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増	
				無；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				支承箱抜き	4 箇所
				φ 150 L=123mm；	
				支承箱抜き	4 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 150 L=157mm ； コンクリート削孔	4 孔
				φ 39 L=145mm ； コンクリート削孔	4 孔
				φ 39 L=146mm ； アンカー	22 箇所
				φ 26 L=250mm ；	
踏掛版設置工	式	1	1, 088, 739		
踏掛版設置工	式	1	1, 088, 739	踏掛版設置	12 m3
				24-12-25 (20) (高炉) ； アンカーボルト	11 本
				SD345 D22 L=600 (溶融亜鉛メッキ) ； ガス切断	10 箇所
				SD345 D22 ；	
RC橋脚工	式	1	40, 548, 633		
作業土工	式	1	1, 032, 387	床掘り	1 式
				土砂 ；	
				埋戻し	1 式
				土砂 ；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 残土等処分	1 式
作業土工	式	1	555, 294	床掘り	1 式
				土砂 ；	
				埋戻し	1 式
				土砂 ；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 残土等処分	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工 (P 4 ・ P 6) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打杭工	式	1	13, 956, 912	場所打杭	4	本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 23m ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 ;		
				残土等処分	1	式
				土砂 ;		
場所打杭工	式	1	9, 769, 206	積込(コンクリート殻)	4	m3
				殻運搬	4	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;		
				殻処分	4	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				場所打杭	4	本
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 22m ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
場所打杭工	式	1	9, 769, 206	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				残土等処分	1	式
				土砂 ;		
				積込(コンクリート殻)	2	m3
				殻運搬	2	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				基礎材	41	m2
				再生クワッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 ;		
橋脚躯体工	式	1	8, 668, 301	均しコンクリート	40	m2
				18-8-25(20)高炉 W/C規定無し 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	138	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				無；		
				鉄筋	5.74	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	5.66	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	5.42	t
				SD345 D35；		
				機械式鉄筋定着加工	66	箇所
				D16 1m<L≤2m；		
				機械式鉄筋定着加工	51	箇所
				D16 2m<L≤3m；		
				機械式鉄筋定着加工	42	箇所
				D19 2m<L≤3m；		
				機械式鉄筋定着加工	87	箇所
				D19 3m<L≤4m；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支承箱抜き	8	箇所
				φ 200 L=840mm；		
橋脚躯体工	式	1	6,566,533	基礎材	27	m2
				再生クラッシュ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しコンクリート	27	m2
				18-8-25(20)高炉 W/C規定無し 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	125	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		
				無；		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	6.26	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.78	t
				SD345 D29～32；		
				機械式鉄筋定着加工	35	箇所
				D13 1m<L≤2m；		
				機械式鉄筋定着加工	124	箇所
				D16 2m<L≤3m；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支承箱抜き	12	箇所
				φ 250 L=1148mm；		
				支承箱抜き	8	箇所
				φ 175 L=590mm；		
舗装工	式	1	91,236			
アスファルト舗装工	式	1	91,236	下層路盤(歩道部)	11	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(歩道部)	12	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；		
				基層(車道・路肩部)	13	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層(車道・路肩部)	13	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
現場塗装工	式	1	738,258			

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 201 号弁分高架橋下部工 (P 4・P 6) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場塗装工	式	1	405,522	下地処理	39	m2
				プライマー塗布 (CC-B)	39	m2
				下地調整 (CC-B)	39	m2
				中塗 (CC-B)	39	m2
				上塗 (CC-B)	39	m2
現場塗装工	式	1	332,736	下地処理	32	m2
				プライマー塗布 (CC-B)	32	m2
				下地調整 (CC-B)	32	m2
				中塗 (CC-B)	32	m2
				上塗 (CC-B)	32	m2
応急処理工	式	1	5,084,840			
応急処理作業工	式	1	5,084,840	普通作業員	400	時間
				特殊作業員	200	時間
				運転手(特殊)	480	時間
				運転手(一般)	160	時間
				バックホ(クロー) [標準]	20	日
				山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し] ;		
				バックホ(クロー) [標準]	20	日
				山積0.28m3(平積0.2m3) [長期割引無し] ;		
				ダンプトラック	20	日
				4t積 [長期割引無し] ;		
				トラック [クレーン装置付]	20	日
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t吊 [長期割引無し] ;		
				軽油	3,000	L

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	192, 153		
防護柵撤去工	式	1	170, 102	基礎ブロック(立入防止柵)撤去	35 個
				金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去	70 m
				柵高 1. 5m ；	
				現場発生品運搬	1 式
				立入防止柵・A2踏掛版アンカー ；	
構造物取壊し工	式	1	17, 853	舗装版切断	15 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ；	
				舗装版破碎	13 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	
運搬処理工	式	1	4, 198	殻運搬	1 m3
				アスファルト殻 ；	
				殻処分	1 m3
				アスファルト殻 ；	
仮設工	式	1	11, 247, 290		
工事用道路工	式	1	168, 000	掘削	60 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ；	
				工事用道路盛土	1 式
				2. 5m以上4. 0m未満 ；	
				工事用道路盛土	1 式
				4. 0m以上 ；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50, 000m3未満 ；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
				土のう	1 式
				設置	
				H=1. 08m W=1. 1m ；	
仮橋・仮栈橋工	式	1	2, 813, 455	橋脚	1 式
				[P4]	
				土留鋼矢板	1. 9 t
				Ⅲ型 L=8. 0m ；	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 201 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				仮橋上部 [P4] 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] [P4] 仮設高欄 [P4] 単管ハ゜イ゜型 設置；	1 式 1 式 1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	2,831,001	橋脚 [P6] 仮橋上部 [P6] 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] [P6] 仮設高欄 [P6] 単管ハ゜イ゜型 設置；	1 式 1 式 1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	3,693,950	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9 m 平均鋼矢板引抜長 9m；	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,153,320	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5 m 平均鋼矢板引抜長 9.5m；	1 式
土留・仮締切工	式	1	147,464	軽量鋼矢板 I 型 L=2.0m；	1 式
交通管理工	式	1	440,100	交通誘導警備員 B	1 式
直接工事費	式	1	63,069,258		
共通仮設費	式	1	14,552,401		
共通仮設費	式	1	7,255,401		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	6, 440, 785	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 （往路） 仮設材運搬費 1 式 （復路）
技術管理費	式	1	143, 616	鉄筋探査 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	671, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 297, 000	
純工事費	式	1	77, 621, 659	
現場管理費	式	1	24, 986, 000	
工事原価	式	1	102, 607, 659	
一般管理費等	式	1	17, 522, 341	
工事価格	式	1	120, 130, 000	