

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 201 号福ヶ谷橋（P2－P3）構台設置外工事
工事地名	福岡県飯塚市内住地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	223日間	自	令和 7年 1月10日
		至	令和 7年 8月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋（P 2－P 3）構台設置外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	115, 053, 337		
橋脚巻立て工		式	1	63, 670, 670		
作業土工		式	1	15, 303, 638	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					掘削補助機械搬入搬出	1 式
					積込(ルーズ)	1 式
					仮置場	
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					仮置場	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					仮置土	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
橋脚コンクリート巻立て工		式	1	48, 367, 032	コンクリート削孔	24 箇所
					フーチング部	
					φ 26 250 アンカー材無；	
					コンクリート削孔	424 箇所
					フーチング部	
					φ 26 250 アンカー材無；	
					コンクリート削孔	80 箇所
					フーチング部	
					φ 32 340 アンカー材無；	
					コンクリート削孔	128 箇所
					フーチング部	
					φ 32 340 アンカー材無；	
					コンクリート削孔	516 箇所
					梁部	
					φ 26 250 アンカー材無；	

積算内訳書

仮番号

工事名		福岡 201 号福ヶ谷橋 (P 2 - P 3) 構台設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				コンクリート削孔	60	箇所
				梁部		
				φ 26 250 アンカー材無 ;		
				コンクリート削孔	171	箇所
				梁部		
				φ 32 340 アンカー材無 ;		
				コンクリート削孔	84	箇所
				梁部		
				φ 42 490 アンカー材無 ;		
				コンクリート削孔	46	箇所
				梁部		
				φ 48 580 アンカー材無 ;		
				表面処理	556	m2
				表面整正	0.2	m3
				18-8-40 (高炉) t=100 ;		
				中間貫通鋼材	48	箇所
				φ 32 PC鋼棒 ;		
				コンクリート	412	m3
				フーチング部		
				24-12-25 (20) (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増		
				無 ;		
				コンクリート	49	m3
				柱部		
				24-12-25 (20) (高炉) 膨張剤入り 養生費有 コン		
				クリート夜間割増無 ;		
				コンクリート	37	m3
				梁部		
				24-12-25 (20) (高炉) 膨張剤入り 養生費有 コン		
				クリート夜間割増無 ;		
				コンクリート	97	m3
				嵩上げ部		
				24-12-25 (20) (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増		
				無 ;		
				シール材	6	m

積算内訳書

仮番号

工事名		福岡 201 号福ヶ谷橋 (P 2 - P 3) 構台設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				△30×30 工ボキ樹脂系；	
				鉄筋	2.6 t
				SD345 D38；	
				鉄筋	3.38 t
				SD345 D35；	
				鉄筋	7.92 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	17.54 t
				SD345 D16～25；	
				フレア溶接	136 箇所
				D22 L=0.22m；	
				機械式鉄筋定着加工	40 箇所
				D25 2m<L≤4m；	
				組立アンカー	129 箇所
				型枠	1 式
				フーチング部	
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				柱部	
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				梁部	
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				嵩上げ部	
				一般型枠；	
				支承箱抜き	32 m
				φ 250；	
				足場	1 式
				フーチング部	
				足場	1 式
				柱部	
				足場	1 式
				梁部	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 201 号福ヶ谷橋 (P 2 - P 3) 構台設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				支保 80kN/m ² <f≦100kN/m ² [250<t≦300cm] ;	1 式
構造物撤去工	式	1	2,819,007		
旧橋撤去工	式	1	2,535,279	コンクリート削孔 ワイヤーストック用 φ50 ; 下部工撤去 支承部取壊し 1000×1200×1000 ;	6 m 21 m ³ 2 m ³
運搬処理工	式	1	283,728	下部工ブロック運搬 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋ブロック) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	21 m ³ 2 m ³ 21 m ³ 2 m ³
仮設工	式	1	48,563,660		
仮橋・仮栈橋工	式	1	47,302,040	杭橋脚 (KP7) H形鋼 S400 400×400×13×21 ; 杭橋脚 (KP8) H形鋼 S400 400×400×13×21 ; 杭橋脚 (KP9) H形鋼 S400 400×400×13×21 ; 杭橋脚 (KP10) H形鋼 S400 400×400×13×21 ; 橋脚 仮橋上部 架設 ; 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 本 2 本 7 本 7 本 84.4 t 33.6 t 178 m ²

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 201 号福ヶ谷橋（P 2－P 3）構台設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設高欄 39 m 単管パイプ型 設置；
交通管理工	式	1	1,261,620	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	115,053,337	
共通仮設費	式	1	23,433,075	
共通仮設費	式	1	12,055,075	
運搬費	式	1	4,052,695	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	6,899,380	鉄筋探査 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,103,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,378,000	
純工事費	式	1	138,486,412	
現場管理費	式	1	41,061,000	
工事原価	式	1	179,547,412	
一般管理費等	式	1	28,492,588	
工事価格	式	1	208,040,000	