

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（下り線）改良（その 3）工事
工事地名	福岡県田川郡香春町鏡山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	223日間	自	令和 7年 1月10日
		至	令和 7年 8月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（下り線）改良（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	52,993,931		
道路土工	式	1	1,897,280		
掘削工	式	1	28,836	掘削	90 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,033,135	路体(築堤)盛土	690 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	680 m3
				(仮置土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	680 m3
				(仮置場)	
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	835,309	路床盛土	470 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	520 m3
				(仮置土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	520 m3
				(仮置場)	
				土砂 土量50,000m3未満；	
擁壁工	式	1	36,805,998		
作業土工	式	1	853,062	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	5,606,000	プレキャスト擁壁	100 m
				1.0mを超え2.0m以下；	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	30,346,936	補強土壁基礎	125 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	451 m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（下り線）改良（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				補強材取付	1,143	m2
				壁面排水層	158	m3
				5号単粒度砕石；		
				基盤排水層	191	m3
				C-40；		
				天端排水材設置	480	m2
				まき出し・敷均し、締固め	1,500	m3
				足場	125	m
				笠コンクリート	125	m
				24-12-25(20)(高炉)；		
排水構造物工	式	1	5,108,533			
側溝工	式	1	5,006,205	プレキャストU型側溝	235	m
				300×300；		
				管(函)渠型側溝	235	m
				幅 30 c m 高さ 30 c m ；		
管渠工	式	1	18,198	暗渠排水管	3	m
				据付 直管 200～400mm；		
集水桝・マンホール工	式	1	84,130	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25(並目)；		
縁石工	式	1	1,709,820			
縁石工	式	1	1,709,820	歩車道境界ブロック	236	m
応急処理工	式	1	5,142,040			
応急処理作業工	式	1	5,142,040	普通作業員	400	時間
				特殊作業員	200	時間
				運転手(特殊)	480	時間
				運転手(一般)	160	時間
				バックホウ(クローラ) [標準]	20	日
				山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し]；		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（下り線）改良（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				バックホウ(クローラ) [標準]	20 日
				山積0.28m3 (平積0.2m3) [長期割引無し] ;	
				ダンプトラック	20 日
				4t積 [長期割引無し] ;	
				トラック [クレーン装置付]	20 日
				ヘーストラック4t級 吊能力2.9t吊 [長期割引無し] ;	
				軽油	3,400 L
構造物撤去工	式	1	1,919,500		
構造物取壊し工	式	1	1,362,500	コンクリート構造物取壊し	125 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	557,000	殻運搬	125 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	125 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	410,760		
交通管理工	式	1	410,760	交通誘導警備員	1 式
				B	
直接工事費	式	1	52,993,931		
共通仮設費	式	1	6,543,800		
共通仮設費	式	1	884,800		
技術管理費	式	1	294,800	平板載荷試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	590,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,659,000		
純工事費	式	1	59,537,731		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（下り線）改良（その 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	19, 099, 000	
工事原価	式	1	78, 636, 731	
一般管理費等	式	1	13, 883, 269	
工事価格	式	1	92, 520, 000	