

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事
工事地名	福岡県飯塚市弁分地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	280日間	自	令和 7年 3月22日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	92, 546, 960		
橋台工		式	1	26, 896, 708		
作業土工		式	1	744, 960	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
場所打杭工		式	1	11, 774, 307	場所打杭	9 本
					杭径 1000mm 杭長(設計長) 10m；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
					殻運搬	4 m3
					コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
					殻処分	4 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
橋台躯体工		式	1	14, 377, 441	基礎材	52 m2
					再生クワッチャラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下；	
					均しコンクリート	52 m2
					各種 敷厚 10 c m；	
					コンクリート	271 m3
					24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増	
					無；	
					鉄筋	10. 26 t
					SD345 D29～32；	
					鉄筋	8. 59 t
					SD345 D16～25；	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D13 ；	0.56	t
				型枠 一般型枠 ；	1	式
				支保 f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] ；	1	式
				支保 f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] ；	1	式
				足場 安全ネット必要 ；	1	式
RC橋脚工	式	1	21,361,912			
作業土工	式	1	965,092	床掘り 土砂 ；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1	式
				残土等処分	1	式
場所打杭工	式	1	8,687,595	場所打杭 杭径 1500mm 杭長(設計長) 7.5m ；	6	本
				積込(ルーズ) 土砂 ；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1	式
				残土等処分	1	式
				殻運搬	5	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし ；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
橋脚躯体工	式	1	11,709,225	基礎材 再生クワッチャン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 ；	64	m2
				均しコンクリート 各種 敷厚 10 c m ；	64	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリート	207	m3
					24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
					鉄筋	5. 64	t
					SD345 D38 ；		
					鉄筋	5. 53	t
					SD345 D35 ；		
					鉄筋	2. 63	t
					SD345 D29～32 ；		
					鉄筋	8. 77	t
					SD345 D16～25 ；		
					機械式継手	27	箇所
					D38+D38 ；		
					機械式鉄筋定着加工	216	箇所
					D16 L≦2m ；		
					機械式鉄筋定着加工	29	箇所
					D16 2m<L≦4m ；		
					機械式鉄筋定着加工	111	箇所
					D19 2m<L≦4m ；		
					機械式鉄筋定着加工	37	箇所
					D19 4m<L≦6m ；		
型枠	1	式					
一般型枠 ；							
型枠	1	式					
撤去しない埋設型枠 ；							
アンカーボルト箱抜き	16	箇所					
φ 250 L=790 ；							
支保	1	式					
40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] ；							
足場	1	式					
安全ネット必要 ；							
地盤改良工	式	1	617, 300				

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
固結工	式	1	617, 300	中層混合処理 改良深度 6. 22m 施工規模 2874m ³ ；	100 m ³
擁壁工	式	1	18, 502, 191		
作業土工	式	1	3, 448, 689	床掘り 土砂 ； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	15, 053, 502	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁 ； 補強材取付 帯鋼補強土壁 ； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁 ； 土材料 (購入土・ほぐし単価) 砂質土(真砂土) ； 壁面上端処理 幅 0. 3m ； 排水管敷設 高密度ポリエチレン管 管径 200mm ； 排水マット敷設 30×300 ； 基盤排水層 M-40 ； 壁面背面排水層 M-40 ；	68 m 90 m ² 2, 934 m 1, 100 m ³ 1, 480 m ³ 7 m 103 m 17 m 140 m ³ 109 m ³
踏掛版設置工	式	1	826, 193		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
踏掛版設置工	式	1	826, 193	踏掛版設置	11	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ; アンカーボルト SD345 D22 L=600 HDZ77 ;	8	本
舗装工	式	1	123, 760			
アスファルト舗装工	式	1	123, 760	下層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	10	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下 ;		
現場塗装工	式	1	668, 934	中間層(車道・路肩部)	10	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下 ;		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下 ;		
現場塗装工	式	1	668, 934			
現場塗装工	式	1	668, 934	下地処理	42	m2
				プライマー塗布 (CC-B)	42	m2
				下地調整 (CC-B)	42	m2
				中塗り (CC-B)	42	m2
				上塗り	42	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工 (A 1 ・ P 1) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(CC-B)
カルバート工	式	1	484,487	
プレキャストカルバート工	式	1	484,487	プレキャストボックス 内幅 1.5m 内高 1.5m ; 3 m
排水構造物工	式	1	1,334,005	
側溝工	式	1	1,334,005	水路 1500×2400 ; 9 m
構造物撤去工	式	1	390,504	
防護柵撤去工	式	1	13,930	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
構造物取壊し工	式	1	259,957	コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工 ; 10 m3 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 10 m 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 10 m2 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;
運搬処理工	式	1	116,617	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 10 m3 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 5 m3 殻運搬 アスファルト殻 ; 10 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 10 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 5 m3 殻処分 アスファルト殻 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 201 号弁分跨道橋下部工 (A1・P1) 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場発生品運搬 カート・レール；	1 式
仮設工	式	1	21,340,966		
土留・仮締切工	式	1	1,509,692	鋼矢板 【夜間】 III型 平均鋼矢板長さ 10.8m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引抜き長 10.1m； 頭部連結材 【夜間】 [-250×90×9×13；	1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	17,167,624	鋼矢板 近接施工圧入 NS-SP-J 鋼矢板長さ9m； 鋼矢板 【夜間】 近接施工圧入 NS-SP-J 鋼矢板長さ9m； 切梁・腹起し	1 式 1 式 1 式
水替工	式	1	1,079,820	ポンプ排水 40以上120(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
防護施設工	式	1	187,264	移動式カート・レール 【夜間】	1 式
運搬処理工	式	1	472,376	現場発生品運搬 頭部連結材； 現場発生品運搬 鋼矢板（近接施工用土留め鋼材）； 現場発生品運搬 移動式カート・レール基礎、ビーム； 支給品運搬 移動式カート・レール基礎、ビーム；	1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	924,190	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B【夜間】	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 0 1 号弁分跨道橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	92,546,960		
共通仮設費	式	1	18,818,046		
共通仮設費	式	1	7,143,046		
運搬費	式	1	6,129,130	重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 (往路) 仮設材運搬費 1 式 (復路)	
技術管理費	式	1	106,916	試掘調査費 1 式 埋設物件事故防止費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	907,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,675,000		
純工事費	式	1	111,365,006		
現場管理費	式	1	37,600,000		
工事原価	式	1	148,965,006		
一般管理費等	式	1	24,244,994		
工事価格	式	1	173,210,000		