

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号黒崎西地区改良外工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区黒崎地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 北九州国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 350日間 | 自 令和 7年 3月15日
至 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	130,131,471		
擁壁工	式	1	41,086,073		
作業土工	式	1	2,705,463	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	1,412,940	プレキャスト擁壁	21 m
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	36,967,670	1.0mを超え2.0m以下；	
				補強土壁基礎	110 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	423 m2
				帯鋼補強土壁；	
				補強材取付	4,478 m
				帯鋼補強土壁；	
				まき出し・敷均し、締固め	2,000 m3
				帯鋼補強土壁；	
				壁面上端処理	110 m
				幅 0.3m；	
				排水管敷設	1 式
				高密度ポリエチレン管 管径 200mm；	
				基盤排水層	248 m3
				壁面背面排水層	207 m3
				足場	110 m
道路付属施設工	式	1	13,898,509		
道路付属物工	式	1	13,898,509	L型剛性防護柵	15 m
				(左側)(補強土壁部)	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				落下物等防止柵 (左側)(土工部) 柵高 1m アンカーボルト設置有；	56 m
				落下物等防止柵 (左側)(橋梁部) 柵高 1m アンカーボルト設置有；	108 m
				落下物等防止柵 (右側)(橋梁部) 柵高 1m アンカーボルト設置有；	108 m
床版工	式	1	40, 406, 715		
RC床版工	式	1	40, 406, 715	鉄筋 SD345 D13；	3. 08 t
				鉄筋 SD345 D16～25；	75. 04 t
				型枠 一般型枠；	1 式
				コンクリート 24-12-25 (20) (普通)；	308 m3
橋梁付属物工	式	1	21, 757, 023		
排水装置工	式	1	7, 947, 660	排水桷 排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下；	12 箇所
				排水管 [上部工排水](DL1～3) VP管；	35 m
				排水管 [上部工排水](DR1～3) VP管；	35 m
				排水管 [上部工排水](DL3～7) VP管；	74 m
				排水管 [上部工排水](DR3～7)	74 m

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				VP管； 排水管 [下部工排水] (RA1) VP管； 排水管 [下部工排水] (RP1) VP管； コンクリートアンカーボルト設置	8 18 16	m m 本
地覆工	式	1	12, 098, 517	場所打地覆 (左側) 24-12-25 (20) (普通)； 場所打地覆 (右側) 24-12-25 (20) (普通)； 足場	106 106 1	m m 式
通信管路工	式	1	1, 689, 266	通信管路 (左側) VE36×2条 VE54×2条； 通信管路 (右側) VE36×2条 VE54×2条；	106 106	m m
補強鉄筋工	式	1	21, 580	鉄筋 (RA1) SD345 D16～25； 鉄筋 (RA2 ONランプ) SD345 D16～25； 鉄筋 (RA2 OFFランプ) SD345 D16～25；	0. 05 0. 04 0. 04	t t t
鋼橋足場等設置工	式	1	10, 574, 861			
橋梁足場工	式	1	5, 884, 793	床版足場 プレートガーター・ボックスガーター；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁防護工	式	1	3,541,968	床版足場 (夜間) プレートガーター・ボックスガーター ; 床版追加足場	1 式
				板張防護	1 式
				板張防護 (夜間)	1 式
				登り栈橋	1 式
応急処理工	式	1	90,090		
応急処理事業工	式	1	90,090	普通作業員	30 時間
仮設工	式	1	2,318,200		
交通管理工	式	1	2,318,200	交通誘導警備員 A	1 式
				交通誘導警備員 A【夜間】	1 式
				交通誘導警備員 B	1 式
				交通誘導警備員 B【夜間】	1 式
直接工事費	式	1	130,131,471		
共通仮設費	式	1	19,677,180		
共通仮設費	式	1	3,086,180		
技術管理費	式	1	249,180	平板載荷試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,837,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡３号黒崎西地区改良外工事					
工事区分・工種・種別		単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳	
共通仮設費（率計上）		式	１	16,591,000		
純工事費		式	１	149,808,651		
現場管理費		式	１	50,410,000		
工事原価		式	１	200,218,651		
一般管理費等		式	１	31,311,349		
工事価格		式	１	231,530,000		