

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区黒崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	350日間	自 令和 7年 3月15日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
鋼橋上部	式	1	162, 144, 686				
床版工	式	1	144, 425, 523				
床版工	式	1	70, 815, 100	床版架設	137	m2	
				【夜間】			
				床版	269	m2	
				【筑豊電鉄】			
				床版	397	m2	
				【JR】			
				鉄筋	2. 5	t	
				SD345 D16～25 ；			
				鉄筋	1. 89	t	
				SD345 D16～25 ；			
				鉄筋	11. 63	t	
				SD345 D16～25 ；			
				コンクリート	85	m3	
				24-12-25 (20) (普通) ；			
床版工	式	1	73, 610, 423	床版架設	156	m2	
				【夜間】			
				床版	261	m2	
				【筑豊電鉄】			
				床版	417	m2	
				【JR】			
				鉄筋	2. 43	t	
				SD345 D16～25 ；			
				鉄筋	2. 15	t	
				SD345 D16～25 ；			
				鉄筋	11. 8	t	
				SD345 D16～25 ；			
				コンクリート	88	m3	
				24-12-25 (20) (普通) ；			
橋梁付属物工	式	1	13, 780, 725				

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水装置工	式	1	1, 946, 492	排水桝	3	箇所
				排水桝A；		
				排水管	30	m
				[上部工排水] (DL1～3)		
				VP管；		
排水装置工	式	1	3, 616, 678	排水管	16	m
				[下部工排水] (RP3)		
				VP管；		
				コンクリートアンカーボルト設置	44	本
				排水桝	5	箇所
排水装置工	式	1	3, 616, 678	排水桝A；		
				排水管	39	m
				[上部工排水] (DR1～5)		
				VP管；		
				排水管	24	m
排水装置工	式	1	3, 616, 678	[下部工排水] (RP2)		
				VP管；		
				排水管	19	m
				[下部工排水] (RP3)		
				VP管；		
排水装置工	式	1	3, 616, 678	コンクリートアンカーボルト設置	40	本
				場所打地覆	70	m
				(左側)		
				24-12-25 (20) (普通)；		
				アンカーボルト	2	箇所
排水装置工	式	1	3, 616, 678	(照明柱用)		
				足場	1	式
				場所打地覆	72	m
				(左側)		
				24-12-25 (20) (普通)；		
排水装置工	式	1	3, 616, 678	アンカーボルト	2	箇所
				(照明柱用)		
				足場	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信管路工	式	1	645,409	通信管路	279 m
通信管路工	式	1	641,406	通信管路	277 m
鋼橋足場等設置工	式	1	2,079,828		
橋梁足場工	式	1	427,680	床版足場 【夜間】 プレートガーター・ボックスガーター ；	1 式
橋梁足場工	式	1	385,770	床版足場 【夜間】 プレートガーター・ボックスガーター ；	1 式
橋梁防護工	式	1	238,608	板張防護 【夜間】	1 式
橋梁防護工	式	1	200,970	板張防護 【夜間】	1 式
昇降用設備工	式	1	463,900	登り栈橋	1 式
昇降用設備工	式	1	362,900	登り栈橋	1 式
応急処理工	式	1	30,030		
応急処理事業工	式	1	30,030	普通作業員	10 時間
仮設工	式	1	1,828,580		
交通管理工	式	1	1,828,580	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 A【夜間】 交通誘導警備員 B【夜間】	1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	162,144,686		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,638,180	
共通仮設費	式	1	860,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	797,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,778,000	
純工事費	式	1	167,782,866	
現場管理費	式	1	20,665,000	
工事原価	式	1	188,447,866	
一般管理費等	式	1	29,712,134	
工事価格	式	1	218,160,000	