

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	行橋維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	100,217,212		
道路清掃工		式	1	11,616,266		
路面清掃工		式	1	6,898,939	路面清掃(機械)105.1km ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.1m3/km以上0.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械)105.1km ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.2m3/km以上0.4m3/km未満) ; 路面清掃(機械)105.1km ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.4m3/km以上1.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械)55.9km 【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.1m3/km以上0.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械)55.9km 【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.2m3/km以上0.4m3/km未満) ; 路面清掃(機械)55.9km 【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.4m3/km以上1.2m3/km未満) ; 路面清掃(路肩部・人力)2.7km (2.0m3/km以上6.0m3/km未満) 塵埃量普通 ; 路面清掃(歩道・人力)600m2 (0.3m3/100m2以上1.0m3/100m2未満) 歩道 塵埃量普通 ; 路面清掃(歩道・人力)300m2 歩道(草の処理) 塵埃量普通 ; 路面清掃(歩道橋・地下道・人力)300m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通 ;	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 （汚泥） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 （汚泥）【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 （混合物） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分 （汚泥）	1	式
				残土等処分 （汚泥）【夜間】	1	式
				残土等処分 （混合物）	1	式
				路肩整正(人力) 10.5km以下；	20	m2
				残土等処分 （土砂）	1	式
路肩整正工	式	1	25,850	側溝清掃(人力) 無蓋；	30	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	30	m
				側溝清掃(機械) 側溝断面0.125m2以上0.5m2未満 堆積率 50%以上；	600	m
				側溝清掃(機械) 【夜間】 側溝断面0.125m2以上0.5m2未満 堆積率 50%以上；	60	m
				管渠清掃(機械) 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上；	600	m
				管渠清掃(機械)	300	m
排水施設清掃工	式	1	4,416,347			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上 ； 集水桝清掃(機械) 30 箇所 泥土堆積厚20cm以上； 集水桝清掃(機械) 30 箇所 【夜間】 泥土堆積厚20cm以上； 土砂等運搬 1 式 (土砂) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (汚泥) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (汚泥) 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 (土砂) 残土等処分 1 式 (汚泥) 残土等処分 1 式 (汚泥) 【夜間】	
構造物清掃工	式	1	275,130	トンネル清掃工(機械) 2.7 km (新仲哀トンネル) 【夜間】	
除草工	式	1	10,495,945		
道路除草工	式	1	10,495,945	道路除草(複合) 17,000 m2 (北九州市内) 飛び石防護有り； 道路除草(複合) 50,000 m2 (北九州市外) 飛び石防護有り； 焼却処分費 15 t	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(北九州市内)		
				焼却処分費	21	t
				(行橋地区)		
				焼却処分費	21	t
				(豊前地区)		
応急処理工	式	1	62,076,512			
応急処理作業工	式	1	61,416,350	労務費 普通作業員	10,020	時間
				労務費 普通作業員	410	時間
				【夜間】		
				労務費 運転手（一般）	8,020	時間
				労務費 運転手（一般）	410	時間
				【夜間】		
				労務費 運転手（特殊）	1,000	時間
				運転費 トラック〔クレーン装置付〕	12,100	km
				4～4.5t積 2.9t吊；		
応急処理作業工	式	1	535,187	移動式クレーン	2	日
				〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊；		
				トラック〔クレーン装置付〕	2	日
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t吊；		
				高所作業車(リフト車)	2	日
				〔自走式(ホイール)・ブーム型〕 作業床高8～9m；		
				バックホウ(クローラ)〔標準〕	2	日
				山積0.28m3(平積0.2m3)；		
				大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	2	日
				バケット容量0.2m3ベースマシン含む；		
				ダンプトラック	52	日
				2t積；		
				工事用水中モータポンプ	2	日
				潜水ポンプ 口径50mm 揚程10m；		
				発動発電機	2	日
				〔ガソリンエンジン駆動〕 2kVA；		
				燃料費	1,165	L
				軽油；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	75,310	常温合材	1	袋
				30kg袋；		
				常温補修材	1	セット
				4.8kg入；		
				油吸着材	1	袋
				路面の油と液体吸収材；		
				土のう	20	袋
				62cm×48cm；		
				セメント	2	袋
				高炉B 25kg袋入；		
				生コンクリート 高炉	2	m3
				18-8-25(20)；		
応急処理作業工	式	1	49,665	再生アスファルト混合物	1	t
				再生密粒度アスコン(13)；		
				再生アスファルト混合物	1	t
				再生密粒度アスコン(20)；		
				再生クラッシャーラン	1	m3
				RC-40；		
				再生粒度調整砕石	1	m3
				RM-25；		
				アスファルト殻	1	t
				掘削；		
				コンクリート殻	6	t
				鉄筋；		
除雪工	式	1	1,024,439	コンクリート殻	6	t
				無筋；		
				草	1	t
				枝・草	1	t
				土砂	1	t
				タイヤ	1	本
				ホイール無し 普通車用；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機補償費	式	1	86,589	待機 融雪3人編成	9	時間
待機補償費	式	1	87,408	待機 融雪3人編成 割増賃金比対象；	9	時間
待機補償費	式	1	99,720	待機 融雪3人編成 割増賃金比対象；	9	時間
待機補償費	式	1	87,408	待機 融雪3人編成 割増賃金比対象；	9	時間
道路巡回工	式	1	135,110	道路巡回員＋運転手による巡回 道路巡回員＋運転手による巡回 （法定休日） 割増賃金比対象； 監督職員＋運転手による巡回	1 1 1	日 日 日
道路巡回工	式	1	33,754	道路巡回員＋運転手による巡回 割増賃金比対象； 道路巡回員＋運転手による巡回 （法定休日） 割増賃金比対象； 監督職員＋運転手による巡回 割増賃金比対象；	2 2 2	時間 時間 時間
融雪剤散布	式	1	369,950	融雪剤散布 散布 融雪剤散布 散布 【夜間】	10 15	時間 時間
融雪剤散布材料費	式	1	124,500	融雪剤 塩化カルシウム(防塵・融雪用)25kg袋入； 融雪剤 塩化ナトリウム(融雪用)25kg袋入；	1 1	t t
巡視・巡回工	式	1	9,241,050			
道路巡回工	式	1	9,241,050	道路巡回員＋運転手による巡回 監督職員＋運転手による巡回	149 51	日 日
仮設工	式	1	5,763,000			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	5,763,000	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員 A【夜間】	1	式
				交通誘導警備員 B	1	式
				交通誘導警備員 B【夜間】	1	式
道路修繕	式	1	18,803,294			
舗装工	式	1	10,526,034			
路面切削工	式	1	1,521,330	路面切削	1,700	m2
				【夜間】 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬(路面切削)	85	m3
				【夜間】 アスファルト殻； 殻処分	85	m3
				【夜間】 アスファルト殻；		
路面切削工	式	1	463,225	路面切削	500	m2
				【夜間】 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬(路面切削)	25	m3
				【夜間】 アスファルト殻； 殻処分	25	m3
				【夜間】 アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	3,615,900	表層(車道・路肩部) 【夜間】	1,700	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
オーバーレイ工	式	1	1,126,500	密粒キヤップAsホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				表層(車道・路肩部) 【夜間】 密粒キヤップAsホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	500 m2
舗装打換え工	式	1	1,586,766	舗装版切断 【夜間】	40 m
				アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	
				舗装版破碎 【夜間】	200 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	
				殻運搬 【夜間】	30 m3
				舗装版破碎；	
				殻処分 【夜間】	30 m3
				アスファルト殻；	
				基層 【夜間】	200 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
舗装打換え工	式	1	842,513	中間層 【夜間】	200 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
				表層 【夜間】	200 m2
舗装打換え工	式	1	842,513	密粒キヤップAsホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
				舗装版切断 【夜間】	20 m
				アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	
				舗装版破碎	100 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ； 殻運搬 15 m3 【夜間】 舗装版破碎 ； 殻処分 15 m3 【夜間】 アスファルト殻 ； 基層 100 m2 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下 ； 中間層 100 m2 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下 ； 表層 100 m2 【夜間】 密粒ギャップ Asホ°リマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下 ；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,104,800	クランク処理 1,000 m ゴム化アスファルト系 高弾性タイプ ； パッチング 2 t (加熱) 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日 ； パッチング 2 t (加熱) 【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日 ；
アスファルト舗装補修工	式	1	265,000	パッチング 2 t (加熱) 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日 ；
防草処理工	式	1	937,550	

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度行橋管内道路維持補修工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草処理工	式	1	937, 550	張りコンクリート 18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無；	50 m2
				防草処理 施工方法Ⅱ・平面部（1：2.0超）；	500 m2
排水構造物工	式	1	612, 000		
側溝工	式	1	612, 000	道路蓋改造	50 m
防護柵工	式	1	1, 293, 892		
防止柵工	式	1	1, 293, 892	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 20×20×45；	51 基
				金網・支柱（立入防止柵） 1.8m 2m；	100 m
区画線工	式	1	257, 900		
区画線工	式	1	128, 950	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	200 m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
区画線工	式	1	128, 950	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	200 m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
道路付属施設工	式	1	3, 755, 500		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	816,200	車線分離標 φ80 h650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	35	本
CCTV基礎設置工	式	1	2,939,300	CCTV基礎設置 下曽根駅入口 H300×4000；	1	箇所
				CCTV基礎設置 荻田駅入口 H300×4000；	1	箇所
				CCTV基礎設置 H250×3500；	1	箇所
				CCTV基礎設置 φ700×2500；	1	箇所
				CCTV基礎設置 φ700×2500；	1	箇所
橋梁補修工	式	1	567,758			
ひび割れ補修工	式	1	265,600	充てん工法 20m未満 シーラント系充填材；	1	構造物
				低圧注入工法 25m未満 ポリウレタン樹脂注入材3種；	1	構造物
断面修復工	式	1	302,158	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
構造物補修工	式	1	302,200			
断面修復工	式	1	302,200	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
法面補修工	式	1	365,120			
法面補修工	式	1	365,120	法面補修 平均厚t=40cm；	35	m2
構造物撤去工	式	1	185,340			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	95,370	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	3 m3
運搬処理工	式	1	89,970	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	3 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3 m3
直接工事費	式	1	119,020,506		
共通仮設費	式	1	12,088,060		
共通仮設費	式	1	1,143,060		
運搬費	式	1	879,800	建設機械運搬費 (往路)北九州市内	1 式
				建設機械運搬費 (復路)北九州市内	1 式
				建設機械運搬費 (往路)北九州市外	1 式
				建設機械運搬費 (復路)北九州市外	1 式
				巡回車経費 維持	1 式
				試掘調査費	1 式
準備費	式	1	204,460	埋設物件事故防止費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	10,945,000		
純工事費	式	1	131,108,566		
現場管理費	式	1	52,786,000		
工事原価	式	1	183,894,566		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	29,085,434	
工事価格	式	1	212,980,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	行橋維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度行橋管内道路維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	100, 433, 092			
道路清掃工	式	1	11, 616, 266			
路面清掃工	式	1	6, 898, 939	路面清掃(機械)	105. 1	km
				ブラシ式(リヤフトダンプ 2. 5m3級) (0. 1m3/km以上0. 2m3/km未満) ；		
				路面清掃(機械)	105. 1	km
				ブラシ式(リヤフトダンプ 2. 5m3級) (0. 2m3/km以上0. 4m3/km未満) ；		
				路面清掃(機械)	105. 1	km
				ブラシ式(リヤフトダンプ 2. 5m3級) (0. 4m3/km以上1. 2m3/km未満) ；		
				路面清掃(機械)	55. 9	km
				【夜間】		
				ブラシ式(リヤフトダンプ 2. 5m3級) (0. 1m3/km以上0. 2m3/km未満) ；		
				路面清掃(機械)	55. 9	km
				【夜間】		
				ブラシ式(リヤフトダンプ 2. 5m3級) (0. 2m3/km以上0. 4m3/km未満) ；		
				路面清掃(機械)	55. 9	km
				【夜間】		
ブラシ式(リヤフトダンプ 2. 5m3級) (0. 4m3/km以上1. 2m3/km未満) ；						
路面清掃(路肩部・人力)	2. 7	km				
(2. 0m3/km以上6. 0m3/km未満) 塵埃量普通 ；						
路面清掃(歩道・人力)	600	m2				
(0. 3m3/100m2以上1. 0m3/100m2未満) 歩道 塵埃量普通 ；						
路面清掃(歩道・人力)	300	m2				
歩道(草の処理) 塵埃量普通 ；						
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	300	m2				
横断歩道橋・地下道 塵埃量普通 ；						

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 （汚泥） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 （汚泥）【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 （混合物） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分 （汚泥）	1	式
				残土等処分 （汚泥）【夜間】	1	式
				残土等処分 （混合物）	1	式
				路肩整正(人力) 10.5km以下；	20	m2
				残土等処分 （土砂）	1	式
路肩整正工	式	1	25,850	側溝清掃(人力) 無蓋；	30	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	30	m
				側溝清掃(機械) 側溝断面0.125m2以上0.5m2未満 堆積率 50%以上；	600	m
				側溝清掃(機械) 【夜間】 側溝断面0.125m2以上0.5m2未満 堆積率 50%以上；	60	m
				管渠清掃(機械) 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上；	600	m
				管渠清掃(機械)	300	m
排水施設清掃工	式	1	4,416,347			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上 ； 集水桝清掃(機械) 30 箇所 泥土堆積厚20cm以上； 集水桝清掃(機械) 30 箇所 【夜間】 泥土堆積厚20cm以上； 土砂等運搬 1 式 (土砂) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (汚泥) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (汚泥) 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 (土砂) 残土等処分 1 式 (汚泥) 残土等処分 1 式 (汚泥) 【夜間】	
構造物清掃工	式	1	275,130	トンネル清掃工(機械) 2.7 km (新仲哀トンネル) 【夜間】	
除草工	式	1	10,495,945		
道路除草工	式	1	10,495,945	道路除草(複合) 17,000 m2 (北九州市内) 飛び石防護有り； 道路除草(複合) 50,000 m2 (北九州市外) 飛び石防護有り； 焼却処分費 15 t	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(北九州市内)		
				焼却処分費	21	t
				(行橋地区)		
				焼却処分費	21	t
				(豊前地区)		
応急処理工	式	1	62,076,512			
応急処理作業工	式	1	61,416,350	労務費 普通作業員	10,020	時間
				労務費 普通作業員	410	時間
				【夜間】		
				労務費 運転手（一般）	8,020	時間
				労務費 運転手（一般）	410	時間
				【夜間】		
				労務費 運転手（特殊）	1,000	時間
				運転費 トラック〔クレーン装置付〕	12,100	km
				4～4.5t積 2.9t吊；		
応急処理作業工	式	1	535,187	移動式クレーン	2	日
				〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊；		
				トラック〔クレーン装置付〕	2	日
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t吊；		
				高所作業車(リフト車)	2	日
				〔自走式(ホイール)・ブーム型〕 作業床高8～9m；		
				バックホウ(クローラ)〔標準〕	2	日
				山積0.28m3(平積0.2m3)；		
				大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	2	日
				バケット容量0.2m3ベースマシン含む；		
				ダンプトラック	52	日
				2t積；		
				工事用水中ポンプ	2	日
				潜水ポンプ 口径50mm 揚程10m；		
				発動発電機	2	日
				〔ガソリンエンジン駆動〕 2kVA；		
				燃料費	1,165	L
				軽油；		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度行橋管内道路維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	75,310	常温合材	1	袋
				30kg袋；		
				常温補修材	1	セット
				4.8kg入；		
				油吸着材	1	袋
				路面の油と液体吸収材；		
				土のう	20	袋
				62cm×48cm；		
				セメント	2	袋
				高炉B 25kg袋入；		
				生コンクリート 高炉	2	m3
				18-8-25(20)；		
応急処理作業工	式	1	49,665	再生アスファルト混合物	1	t
				再生密粒度アスコン(13)；		
				再生アスファルト混合物	1	t
				再生密粒度アスコン(20)；		
				再生クラッシャーラン	1	m3
				RC-40；		
				再生粒度調整砕石	1	m3
				RM-25；		
				アスファルト殻	1	t
				掘削；		
除雪工	式	1	1,024,439	コンクリート殻	6	t
				鉄筋；		
				コンクリート殻	6	t
				無筋；		
				草	1	t
				枝・草	1	t
				土砂	1	t
				タイヤ	1	本
			ホイール無し 普通車用；			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機補償費	式	1	86,589	待機 融雪3人編成	9	時間
待機補償費	式	1	87,408	待機 融雪3人編成 割増賃金比対象；	9	時間
待機補償費	式	1	99,720	待機 融雪3人編成 割増賃金比対象；	9	時間
待機補償費	式	1	87,408	待機 融雪3人編成 割増賃金比対象；	9	時間
道路巡回工	式	1	135,110	道路巡回員＋運転手による巡回 道路巡回員＋運転手による巡回 （法定休日） 割増賃金比対象； 監督職員＋運転手による巡回	1 1 1	日 日 日
道路巡回工	式	1	33,754	道路巡回員＋運転手による巡回 割増賃金比対象； 道路巡回員＋運転手による巡回 （法定休日） 割増賃金比対象； 監督職員＋運転手による巡回 割増賃金比対象；	2 2 2	時間 時間 時間
融雪剤散布	式	1	369,950	融雪剤散布 散布 融雪剤散布 散布 【夜間】	10 15	時間 時間
融雪剤散布材料費	式	1	124,500	融雪剤 塩化カルシウム(防塵・融雪用)25kg袋入； 融雪剤 塩化ナトリウム(融雪用)25kg袋入；	1 1	t t
巡視・巡回工	式	1	9,456,930			
道路巡回工	式	1	9,456,930	道路巡回員＋運転手による巡回 監督職員＋運転手による巡回	153 51	日 日
仮設工	式	1	5,763,000			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	5,763,000	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員 A【夜間】	1	式
				交通誘導警備員 B	1	式
				交通誘導警備員 B【夜間】	1	式
道路修繕	式	1	15,863,994			
舗装工	式	1	10,526,034			
路面切削工	式	1	1,521,330	路面切削	1,700	m2
				【夜間】 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬(路面切削)	85	m3
				【夜間】 アスファルト殻； 殻処分	85	m3
				【夜間】 アスファルト殻；		
路面切削工	式	1	463,225	路面切削	500	m2
				【夜間】 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬(路面切削)	25	m3
				【夜間】 アスファルト殻； 殻処分	25	m3
				【夜間】 アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	3,615,900	表層(車道・路肩部) 【夜間】	1,700	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
オーバーレイ工	式	1	1,126,500	密粒キヤップAsホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超；	
				表層(車道・路肩部) 【夜間】 密粒キヤップAsホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超；	500 m2
舗装打換え工	式	1	1,586,766	舗装版切断 【夜間】	40 m
				アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	
				舗装版破碎 【夜間】	200 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	
				殻運搬 【夜間】	30 m3
				舗装版破碎；	
				殻処分 【夜間】	30 m3
				アスファルト殻；	
				基層 【夜間】	200 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
舗装打換え工	式	1	842,513	中間層 【夜間】	200 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
				表層 【夜間】	200 m2
				密粒キヤップAsホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下；	
舗装打換え工	式	1	842,513	舗装版切断 【夜間】	20 m
				アスファルト舗装版 舗装厚 150mm； 舗装版破碎	100 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ； 殻運搬 15 m3 【夜間】 舗装版破碎 ； 殻処分 15 m3 【夜間】 アスファルト殻 ； 基層 100 m2 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下 ； 中間層 100 m2 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下 ； 表層 100 m2 【夜間】 密粒ギャップ Asホ°リマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下 ；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,104,800	クラック処理 1,000 m ゴム化アスファルト系 高弾性タイ° ； ハ°ッチング° 2 t （加熱） 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日 ； ハ°ッチング° 2 t （加熱） 【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日 ；
アスファルト舗装補修工	式	1	265,000	ハ°ッチング° 2 t （加熱） 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日 ；
防草処理工	式	1	937,550	

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度行橋管内道路維持補修工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草処理工	式	1	937,550	張りコンクリート 18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無；	50 m2
				防草処理 施工方法Ⅱ・平面部（1：2.0超）；	500 m2
排水構造物工	式	1	612,000		
側溝工	式	1	612,000	道路蓋改造	50 m
防護柵工	式	1	1,293,892		
防止柵工	式	1	1,293,892	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 20×20×45；	51 基
				金網・支柱（立入防止柵） 1.8m 2m；	100 m
区画線工	式	1	257,900		
区画線工	式	1	128,950	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	200 m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
区画線工	式	1	128,950	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	200 m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
道路付属施設工	式	1	816,200		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
道路付属物工	式	1	816,200	車線分離標 φ80 h650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	35	本
橋梁補修工	式	1	567,758			
ひび割れ補修工	式	1	265,600	充てん工法 20m未満 シーラント系充填材；	1	構造物
				低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂注入材3種；	1	構造物
断面修復工	式	1	302,158	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
構造物補修工	式	1	302,200			
断面修復工	式	1	302,200	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
法面補修工	式	1	365,120			
法面補修工	式	1	365,120	法面補修 平均厚t=40cm；	35	m2
構造物撤去工	式	1	185,340			
構造物取壊し工	式	1	95,370	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	3	m3
運搬処理工	式	1	89,970	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
直接工事費	式	1	116,297,086			
共通仮設費	式	1	11,639,600			
共通仮設費	式	1	938,600			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度行橋管内道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	879,800	建設機械運搬費 （往路）北九州市内 建設機械運搬費 （復路）北九州市内 建設機械運搬費 （往路）北九州市外 建設機械運搬費 （復路）北九州市外 巡回車経費 維持
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	10,701,000	
純工事費	式	1	127,936,686	
現場管理費	式	1	51,538,000	
工事原価	式	1	179,474,686	
一般管理費等	式	1	28,475,314	
工事価格	式	1	207,950,000	