

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事
工事地名	北九州国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	267日間	自	令和 6年 6月21日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	11,488,919		
道路土工		式	1	64,199		
掘削工		式	1	3,489	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	3 m3
路体盛土工		式	1	60,710	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	10 m3
排水構造物工		式	1	5,455,035		
作業土工		式	1	590,465	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式
管渠工		式	1	1,061,808	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ500mm タプル管 ; 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ600mm タプル管 ; 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ700mm タプル管 ; 暗渠排水管 VU450 ;	38 m 4 m 12 m 0.8 m
集水桝・マンホール工		式	1	402,360	現場打ち集水桝 600×600×950 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 700×700×950 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (雨水桝) 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	2 箇所 1 箇所 1 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業補正有；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 700×700用 T-6 4点ボルト固定；		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 600×600用 T-6 4点ボルト固定；		
場所打水路工	式	1	3,018,687	現場打水路	89	m
				(水路工-A)		
				18-8-25(高炉)；		
				現場打水路	1	m
				(水路工-A 取付部)		
				18-8-25(高炉)；		
				現場打水路	50	m
				(水路工-B)		
				18-8-25(高炉)；		
				水路壁	0.6	m
				18-8-40(高炉)；		
				井堰壁	0.4	m
				18-8-25(高炉)；		
				水路底張	1	m2
				18-8-25(高炉) t=150；		
排水工	式	1	381,715	小段排水	9	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；		
				縦排水	7	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；		
				張りコンクリート	26	m2
				(小段排水, t=5cm)		
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；		
				張りコンクリート	4	m2
				(縦排水, t=5cm)		
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；		
縁石工	式	1	504,476			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	504,476	歩車道境界ブロック (再利用) 180/205×250×990 ;	86	m
擁壁工	式	1	67,170			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	67,170	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	1	m3
法面工	式	1	1,884,413			
法面保護工	式	1	1,884,413	コンクリートキャンバス 張りコンクリート (枠内張コンクリート, t=7cm) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	76 34	m2 m2
構造物撤去工	式	1	1,589,584			
構造物取壊し工	式	1	1,259,564	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 ; コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	35 1 2	m3 m3 m3
縁石撤去工	式	1	117,477	歩車道境界ブロック撤去 再利用 ;	1	式
運搬処理工	式	1	212,543	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込 ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	35 1 2 37 1	m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,924,042	
工事用道路工	式	1	1,238,992	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式 仮設舗装 1 式 (迂回路舗装)
交通管理工	式	1	685,050	交通誘導警備員 A 1 式 交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	11,488,919	
共通仮設費	式	1	2,361,800	
共通仮設費	式	1	229,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	171,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,132,000	
純工事費	式	1	13,850,719	
現場管理費	式	1	7,728,000	
工事原価	式	1	70,251,184	
一般管理費等	式	1	11,078,816	

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	81,330,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	3,584,400		
舗装工		式	1	3,241,900		
切削オーバーレイ工		式	1	3,241,900	切削オーバーレイ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) 【夜間】 アスファルト殻； 殻処分 【夜間】 アスファルト殻；	1,000 m2 50 m3 50 m3
仮設工		式	1	342,500		
交通管理工		式	1	342,500	交通誘導警備員 A【夜間】 交通誘導警備員 B【夜間】	1 式 1 式
直接工事費		式	1	3,584,400		
共通仮設費		式	1	1,273,000		
共通仮設費		式	1	282,000		
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路) 建設機械運搬費 (復路)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	140,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	991,000		

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	4,857,400	
現場管理費	式	1	3,159,000	
工事原価	式	1	8,016,400	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	9,982,854		
道路土工	式	1	649,559		
掘削工	式	1	165,270	掘削 (上り線) 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	70 m3
				掘削 (下り線) 土砂 片切掘削 ;	70 m3
路体盛土工	式	1	54,639	路体(築堤)盛土 (上り線) 2.5m未満 ;	9 m3
残土処理工	式	1	429,650	土砂等運搬 (上り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	50 m3
				土砂等運搬 (下り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	70 m3
				残土等処分 (上り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	50 m3
				残土等処分 (下り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	70 m3
舗装工	式	1	149,991		
アスファルト舗装工	式	1	149,991	不陸整正(上り線) 歩道部 補足材無し ;	40 m2
				下層路盤(歩道部) (下り線) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	0.3 m2
				表層(歩道部) (上り線)	40 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ； 表層(歩道部) (上り線) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ； 表層(歩道部) (下り線) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	14 m2 0.3 m2
排水構造物工	式	1	637,538		
作業土工	式	1	205,811	床掘り (上り線) 岩塊・玉石； 埋戻し (上り線) 土砂； 埋戻しコンクリート (上り線) 18-8-40(高炉) W/C規定なし； 土砂等運搬 (上り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 (上り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	167,429	落蓋式側溝 (再利用)(上り線) 300×300×2000； 落蓋式側溝 (再利用)(下り線) 300×300×2000； 側溝蓋	29 m 11 m 58 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(再利用)(上り線) 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 (再利用)(下り線) 300 41.2×9.5×50 ;	21 枚
管渠工	式	1	28,622	暗渠排水管 (下り線) 高密度ポリエチレン管 φ150mm シングル管 ;	11 m
排水工	式	1	235,676	小段排水 (下り線) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ; 張りコンクリート (下り線) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	10 m 14 m2
防護柵工	式	1	222,180		
防止柵工	式	1	222,180	基礎ブロック, 鋼管基礎 (上り線) 基礎ブロック 200×200×450 ; 金網・支柱(立入防止柵) (上り線) 柵高2m 支柱間隔2m ; 転落(横断)防止柵 (再利用)(上り線) 柵高 1.1m 土中建込 ;	7 基 14 m 14 m
石・ブロック積(張)工	式	1	6,884,297		
作業土工	式	1	107,795	床掘り (下り線) 土砂 ; 埋戻し (下り線) 土砂 ;	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻しコンクリート (下り線) 18-8-25(高炉) W/C規定なし；	1	式
				土砂等運搬 (下り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分 (下り線) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,353,786	現場打基礎コンクリート (上り線) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	28	m
				現場打小口止コンクリート (A)(上り線) 18-8-40(高炉)；	0.9	m3
				現場打小口止コンクリート (B)(上り線) 18-8-40(高炉)；	2	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 (上り線) 控え35cm；	110	m2
				胴込・裏込材(碎石) (上り線) 再生碎石 RC-40；	41	m3
				現場打天端コンクリート (上り線) 18-8-40(高炉)；	4	m3
				張りコンクリート (裏込材下部)(上り線) 18-8-25(高炉)；	2	m3
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	2,422,716	現場打基礎コンクリート (下り線) 18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m ；	10	m
				現場打小口止コンクリート	2	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				(下り線) 18-8-40(高炉)； 間知ブロック張	100	m2	
				(下り線) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 現場打天端コンクリート	2	m3	
				(下り線) 18-8-40(高炉)； 水抜きパイプ	51	箇所	
				(下り線) VP50 L=1.0m； 張りコンクリート	0.3	m3	
				(裏込材下部)(下り線) 18-8-25(高炉)；			
構造物撤去工	式	1	387,739				
防護柵撤去工	式	1	36,355	立入防止柵撤去	1	式	
				(上り線) H=2.0m 支柱間隔2.0m コンクリートブロック基礎； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	式	
				(上り線) 再利用撤去；			
構造物取壊し工	式	1	190,817	コンクリート構造物取壊し	0.3	m3	
				(上り線) 無筋構造物 人力施工； コンクリート構造物取壊し	0.9	m3	
				(下り線) 無筋構造物 人力施工； コンクリート構造物取壊し	0.6	m3	
				(下り線) 鉄筋構造物 人力施工； 舗装版切断	36	m	
				(上り線)			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 (下り線) 12 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 (上り線) 40 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破碎 (上り線) 14 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m W≦1.0m； 吹付法面取壊し (上り線) 49 m2 集積積込有 機械施工；		
排水構造物撤去工	式	1	98,365	U型側溝撤去 (落蓋式側溝)(上り線) 再利用撤去； 1 式 U型側溝撤去 (落蓋式側溝)(下り線) 再利用撤去； 1 式 蓋版撤去 (落蓋式側溝)(上り線) 再利用撤去； 1 式 蓋版撤去 (落蓋式側溝)(下り線) 再利用撤去； 1 式		
運搬処理工	式	1	62,202	殻運搬 (上り線) 0.3 m3 コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻運搬 (上り線) 2 m3 アスファルト殻； 殻運搬 (上り線) 0.6 m3 アスファルト殻 人力積込；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
					殻運搬 （上り線） モルタル殻；	2 m3					
					殻運搬 （下り線） コンクリート殻（無筋） 人力積込；	0.9 m3					
					殻運搬 （下り線） コンクリート殻（鉄筋） 人力積込；	0.6 m3					
					殻処分 （上り線） コンクリート殻（無筋）；	0.3 m3					
					殻処分 （上り線） アスファルト殻；	2 m3					
					殻処分 （上り線） モルタル殻；	2 m3					
					殻処分 （下り線） コンクリート殻（無筋）；	0.9 m3					
					殻処分 （下り線） コンクリート殻（鉄筋）；	0.6 m3					
					現場発生品運搬 （上り線） 立入防止柵；	1 式					
					仮設工		式	1	1,051,550		
					水替工		式	1	138,150	ポンプ排水 （上り線） 0以上40(m3/h)未満 常時排水；	1 式
					交通管理工		式	1	913,400	交通誘導警備員 A	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	9,982,854	
共通仮設費	式	1	2,200,000	
共通仮設費	式	1	253,000	
技術管理費	式	1	100,000	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	153,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,947,000	
純工事費	式	1	12,182,854	
現場管理費	式	1	6,938,000	
工事原価	式	1	19,120,854	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	11,200,211		
排水構造物工		式	1	3,291,810		
作業土工		式	1	703,840	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
管渠工		式	1	2,405,370	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
					ヒューム管(B形管)	69 m
					(φ500)	
					外圧管1種；	
					ヒューム管(B形管)	5 m
集水桝・マンホール工		式	1	182,600	外圧管1種；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					800×1000×1450 現場打材 18-8-40(高炉) 法	
					面作業補正無；	
法面工		式	1	7,492,683		
法面吹付工		式	1	7,492,683	繊維補強モルタル吹付	433 m2
					t=7cm；	
					空洞充填	0.5 m3
					セメントミルク；	
					注入孔穿孔	1 箇所
					φ40 VP30；	
					張りコンクリート	40 m
					18-8-25(高炉) t=150；	
					法尻保護コンクリート	40 m
					18-8-40(高炉) t=200；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度北九州国道管内防災対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	195,668	
構造物取壊し工	式	1	145,950	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 0.3 m3 240 m2
運搬処理工	式	1	49,718	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 0.3 m3 9 m3 0.3 m3 9 m3
仮設工	式	1	220,050	
交通管理工	式	1	220,050	交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	11,200,211	
共通仮設費	式	1	2,621,000	
共通仮設費	式	1	374,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	374,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,247,000	
純工事費	式	1	13,821,211	
現場管理費	式	1	7,714,000	
工事原価	式	1	21,535,211	