

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区熊西地先

2. 工事内容

1)	事務所名	北九州国道事務所 管理第二課		
2)	主 工 種	C・C・BOX工事		
3)	工 期	505日間	自	令和 6年 8月 9日
			至	令和 7年12月26日

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	80,774,733	
仮設工	式	1	14,862,737	
路面覆工	式	1	1,589,528	覆工板・覆工板受桁 1 式 【夜間】 設置・撤去； スレ止め溝形鋼 1 式 [-200×80×7.5×11； 桁受基礎碎石 1 式 【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 t=20cm； 横矢板 1 式 【夜間】 横矢板厚さ 0.04m；
土留・仮締切工	式	1	1,460,709	軽量鋼矢板(電線共同溝) 1 式 (管路部)【夜間】 333×51×5； 軽量鋼矢板(電線共同溝) 1 式 (歩道特殊部)【夜間】 333×51×5； 軽量鋼矢板賃料 1 式 (管路部) 333×51×5； 軽量鋼矢板賃料 1 式 (歩道特殊部) 333×51×5； ハ°イ°ホ°ト賃料 1 式 (管路部) 切梁ハ°イ°ホ°ト； ハ°イ°ホ°ト賃料 1 式 (歩道特殊部) 切梁ハ°イ°ホ°ト； 腹起し賃料 1 式

積算内訳書

工事名	令和 6・7 年度福岡 3 号筒井地区 2 工区外電線共同溝工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
					(管路部) アルミ腹起し； 腹起し賃料 (歩道特殊部) アルミ腹起し；	1 式				
交通管理工		式	1	11, 812, 500	交通誘導警備員 A【夜間】	1 式				
					交通誘導警備員 B【夜間】	1 式				
舗装版撤去工		式	1	34, 759, 408						
舗装版破碎工		式	1	34, 759, 408	殻運搬 (車道一次)【夜間】 アスファルト掘削殻；	14 m3				
					殻運搬 (車道一次)【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	35 m3				
					殻運搬 (車道一次)【夜間】 鉋滓殻；	65 m3				
					殻運搬 (車道二次)【夜間】 アスファルト掘削殻；	7 m3				
					殻運搬 (車道三次)【夜間】 アスファルト掘削殻；	7 m3				
					殻運搬 (歩道部)【夜間】 アスファルト掘削殻；	2 m3				
					殻運搬 (乗入 I 種)【夜間】 アスファルト掘削殻；	1 m3				
					舗装版切断汚水運搬 【夜間】	40 m3				

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				殻処分 (車道一次)【夜間】 アスファルト殻；	14	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	35	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】 鉋滓殻；	65	m3
				殻処分 (車道二次)【夜間】 アスファルト殻；	7	m3
				殻処分 (車道三次)【夜間】 アスファルト殻；	7	m3
				殻処分 (歩道部)【夜間】 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 (乗入Ⅰ種)【夜間】 アスファルト殻；	1	m3
				舗装版切断汚水処分 【夜間】	40	m3
				舗装版切断 【夜間】 鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ°カット8 回；	640	m
				舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm；	120	m
				舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；	70	m
				舗装版破碎	140	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(車道一次)【夜間】 鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cm を超え80cm以下； 舗装版破碎	140	m2
					(車道二次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎	140	m2
					(車道三次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎	41	m2
					(歩道部)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎	23	m2
					(乗入Ⅰ種)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；		
開削土工		式	1	3,794,576			
掘削工		式	1	1,791,825	開削掘削	1	式
					【夜間】 土砂； 土砂等運搬	1	式
					【夜間】 土砂； 整地	1	式
埋戻し工		式	1	1,343,496	残土受入れ地での処理；		
					埋戻し・締固め	1	式
					【夜間】 発生土 土砂； 埋戻し・締固め	1	式
					【夜間】 再生砂 中埋砂；		
残土処理工		式	1	659,255	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混じり土含む) ; 残土等処分	1 式
電線共同溝工	式	1	9,995,509		
管路工(管路部)	式	1	8,279,509	埋設管路	81 m
				【夜間】 SFEP 径 150mm ;	
				埋設管路	212 m
				【夜間】 SFEP 径 100mm ;	
				埋設管路	24 m
				【夜間】 角型難燃性FEP 径 100mm ;	
				埋設管路	50 m
				【夜間】 難燃性FEP 径 50mm ;	
				埋設管路	41 m
				【夜間】 PV 径 75mm ;	
				埋設管路	337 m
				【夜間】 PV 径 50mm ;	
				埋設管路	124 m
				【夜間】 PV 曲管10R 径 50mm ;	
				埋設管路	8 m
				【夜間】 PV 曲管5R 径 75mm ;	
				埋設管路	14 m
				【夜間】 PV 曲管5R 径 50mm ;	
				埋設管路	77 m
				【夜間】	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				FA管 径 150mm ;			
				埋設管路	26	m	
				【夜間】			
				FA管 曲管10R 径 150mm ;			
				埋設管路	96	m	
				【夜間】			
				ホテイ管 径 250mm ;			
				埋設管路	6	m	
				【夜間】			
				ホテイ管 曲管10R 径 250mm ;			
				埋設管路	2	m	
				【夜間】			
				ホテイ管 ロータ管起点側 径 250mm ;			
				埋設管路	2	m	
				【夜間】			
				ホテイ管 ロータ管終点側 径 250mm ;			
				埋設管路	2	m	
				【夜間】			
				ホテイ管 スライダ管 径 250mm ;			
				埋設表示シート	717	m	
				W=150mm 2倍 ;			
				管路受台 (スぺーサー)	100	個	
				ホテイ管 φ250用 ;			
				管路受台 (スぺーサー)	58	個	
				FA管 φ150用 ;			
				管路受台 (スぺーサー)	26	個	
				PV φ75用 ;			
				管路受台 (スぺーサー)	281	個	
				PV φ50用 ;			
				ヘルマウス	1	個	
				SFEP φ100用 ;			
				ヘルマウス	3	個	
				角型難燃性FEP φ100用 ;			
				ダクトスリーブ	2	個	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ボデー管 φ250用； ダクトスリーブ	2 個
				FA管 φ150用； ダクトスリーブ	2 個
				PV φ75用； ダクトスリーブ	16 個
				PV φ50用； 中間継手	3 組
				SFEP φ150用； 中間継手	8 組
				SFEP φ100用； やりとり継手	2 個
				FA管 φ150用； リト線	1,418 m
				通信用 φ4.0mm； リト線	368 m
				電力用 φ6.0mm；	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	1,716,000	プレキャストボックス 【夜間】 通信系 950×1400×3000(歩道用)；	1 個
付帯設備工	式	1	641,353		
ハントホール工	式	1	462,200	ハントホール 【夜間】 TR；	1 箇所
				ハントホール 【夜間】 LB；	2 箇所
仮設ボックス工	式	1	76,143	仮設ボックス(支給品) 【夜間】 A形；	1 箇所
				仮設ボックス(支給品) 【夜間】 D形；	2 箇所

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				支給品運搬 【夜間】 仮設ボックス；	1 式
接地工	式	1	103,010	接地 【夜間】 A種；	1 箇所
				接地 【夜間】 D種；	3 箇所
舗装工	式	1	6,894,167		
アスファルト舗装工	式	1	4,487,635	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 770mm；	138 m2
				下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm ；	138 m2
				上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 400mm；	138 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm；	138 m2
				基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	138 m2
				表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	138 m2
				表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】	138 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(車道・路肩部)	138 m2
				本復旧【夜間】 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満；	
アスファルト舗装工	式	1	150,886	下層路盤(歩道部)	37 m2
				本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	37 m2
				本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	
アスファルト舗装工	式	1	130,985	下層路盤(歩道部)	23 m2
				本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(歩道部)	23 m2
				本復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	23 m2
				本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	
アスファルト舗装工	式	1	97,557	下層路盤(歩道部)	3 m2
				(車)一次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 770mm；	
				下層路盤(歩道部)	3 m2
				(車)二次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm ；	
				上層路盤(歩道部)	3 m2
				(車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 400mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	3 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				本復旧【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部)	3 m2
				本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部)	3 m2
				一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部)	3 m2
				二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部)	3 m2
				本復旧【夜間】 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;	
アスファルト舗装工	式	1	203,900	下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部)	50 m2
				本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ;	50 m2
アスファルト舗装工	式	1	119,595	下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(歩道部)	21 m2
				本復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部)	21 m2
				本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	21 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					；	
アスファルト舗装工		式	1	1,703,609	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 600mm ；	67 m2
					上層路盤(歩道部) (車)本復旧【夜間】 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 200mm ；	67 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm ；	67 m2
					基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	67 m2
					；	
					表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	67 m2
					；	
					表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50m m 1.4m未満；	67 m2
区画線工		式	1	197,051		
区画線工		式	1	197,051	熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	350 m 88 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	2,139,678		
作業土工	式	1	418,360	床掘り	1 式
				【夜間】 土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				【夜間】 残土受入れ地での処理；	
				埋戻し	1 式
				【夜間】 土砂；	
				埋戻し	1 式
				【夜間】 再生砂 中埋砂；	
				積込(ルーズ)	1 式
道路付属物工	式	1	626,120	土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
ケーブル配管工	式	1	155,598	残土等処分	1 式
				車線分離標	22 本
				【夜間】 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未 満；	
				地中配管	142 m
				【夜間】 難燃性 FEP 径50mm；	
				埋設標識シート敷設	120 m
				【夜間】 リト線	142 m
				電力用 φ6.0mm；	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
照明灯基礎設置工	式	1	939,600	照明灯基礎設置(単独柱)	4	箇所
				【夜間】 φ500×1700 ;		
				照明灯基礎設置(タイプ21)	1	箇所
				【夜間】 φ800×2200 ;		
照明灯基礎設置(タイプ22)	式	1		照明灯基礎設置(タイプ22)	1	箇所
				【夜間】 φ500×2300 ;		
構造物撤去工	式	1	7,490,254			
作業土工	式	1	495,763	床掘り	1	式
				(水道)【夜間】 土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				(水道)【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				(水道)【夜間】 残土受入れ地での処理 ;		
				埋戻し	1	式
				(水道)【夜間】 土砂 ;		
				積込(ルーズ)	1	式
				(水道) 土砂 土量50,000m3未満 ;		
土砂等運搬	式	1		土砂等運搬	1	式
				(水道) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				残土等処分	1	式
				(水道)		
構造物取壊し工	式	1	6,447,730	舗装版切断	17	m
				【夜間】 鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップカット8		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				回； 舗装版切断 97 m （水道）【夜間】 鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8 回； 舗装版切断 44 m （水道）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 300mm； 舗装版切断 170 m 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm； 舗装版切断 69 m 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 舗装版破碎 3 m2 （車道一次）【夜間】 鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cm を超え80cm以下； 舗装版破碎 50 m2 （水道）【夜間】 鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cm を超え80cm以下； 舗装版破碎 3 m2 （車道二次）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 3 m2 （車道三次）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 17 m2 （水道）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 30 c m； 舗装版破碎 50 m2 （歩道）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；

積算内訳書

工事名	令和 6・7 年度福岡 3 号筒井地区 2 工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				舗装版破碎 (乗入 I 種)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	21	m2
				既設水道管切断 【夜間】	13	箇所
				既設水道管撤去 【夜間】	20	m
運搬処理工	式	1	546, 761	殻運搬 (車道一次)【夜間】 アスファルト掘削殻 ; 殻運搬 (水道)【夜間】 アスファルト掘削殻 ; 殻運搬 (車道一次)【夜間】 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 (水道)【夜間】 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 (車道一次)【夜間】 鉋滓殻 ; 殻運搬 (水道)【夜間】 鉋滓殻 ; 殻運搬 (車道二次)【夜間】 アスファルト掘削殻 ; 殻運搬 (車道三次)【夜間】 アスファルト掘削殻 ; 殻運搬 (歩道部)【夜間】 アスファルト掘削殻 ;	0. 2 10 0. 6 12 1 22 0. 1 0. 1 2	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				殻運搬 (乗入I種)【夜間】 アスファルト掘削殻；	1	m3
				舗装版切断汚水運搬 【夜間】	3	m3
				舗装版切断汚水運搬(水道) 【夜間】	6	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】 アスファルト殻；	0.2	m3
				殻処分 (水道)【夜間】 アスファルト殻；	10	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	0.6	m3
				殻処分 (水道)【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	12	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】 鉋滓殻；	1	m3
				殻処分 (水道)【夜間】 鉋滓殻；	22	m3
				殻処分 (車道二次)【夜間】 アスファルト殻；	0.1	m3
				殻処分 (車道三次)【夜間】 アスファルト殻；	0.1	m3
				殻処分 (歩道部)【夜間】 アスファルト殻；	2	m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 (乗入Ⅰ種)【夜間】 アスファルト殻； 舗装版切断汚水処分 【夜間】 舗装版切断汚水処分(水道) 【夜間】 現場発生品運搬 【夜間】 溝形鋼； 現場発生品運搬 水道管；	1 m3 3 m3 6 m3 1 式 1 式
直接工事費	式	1	80,774,733		
共通仮設費	式	1	18,197,486		
共通仮設費	式	1	8,293,486		
運搬費	式	1	252,486	仮設材運搬費 (往路) 仮設材運搬費 (復路)	1 式 1 式
準備費	式	1	594,200	試掘調査費 【夜間】 埋設物件事故防止費 【夜間】	1 式 1 式
事業損失防止施設費	式	1	5,496,000	騒音調査費 振動調査費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,892,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	9,904,000		

積算内訳書

工事名	令和 6・7 年度福岡 3 号筒井地区 2 工区外電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	98,972,219	
現場管理費	式	1	40,332,000	
工事原価	式	1	177,745,490	
一般管理費等	式	1	25,954,510	
工事価格	式	1	203,700,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	18,148,271	
舗装工	式	1	9,524,242	
切削オーバーレイ工	式	1	8,778,180	切削オーバーレイ 2,760 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASポ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 138 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 138 m3 【夜間】 アスファルト殻 ;
アスファルト舗装工	式	1	560,030	下層路盤(歩道部) 21 m2 (車)一次復旧 【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 650mm ; 下層路盤(歩道部) 21 m2 (車)二次復旧 【夜間】 再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(歩道部) 21 m2 (車)二次復旧 【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 280mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 21 m2 本復旧 【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 80mm ; 基層(車道・路肩部) 21 m2 本復旧 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部) 21 m2 一次復旧 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； 表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	21 m2
				； 表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満；	21 m2
アスファルト舗装工	式	1	81,560	下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	20 m2
				表層(歩道部) 本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	20 m2
アスファルト舗装工	式	1	80,004	； 下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 650mm；	3 m2
				下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm	3 m2
				； 上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 280mm；	3 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	3 m2
				基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	3 m2
				； 表層(車道・路肩部)	3 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6・7 年度福岡 3 号筒井地区 2 工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(車道・路肩部)	3 m2
					二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(車道・路肩部)	3 m2
					本復旧【夜間】 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50m m 1.4m未満；	
					下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部)	6 m2
アスファルト舗装工		式	1	24,468		
					本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	6 m2
区画線工		式	1	732,912		
区画線工		式	1	732,912	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】	660 m
						100 m
						20 m
						80 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度福岡３号筒井地区２工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				熔融式手動 セﾞﾌﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	270 m
舗装版撤去工	式	1	4,516,073		
舗装版破碎工	式	1	4,516,073	殻運搬 （車道一次）【夜間】 アスファルト掘削殻； 殻運搬 （車道一次）【夜間】 鉋滓殻； 殻運搬 （車道二次）【夜間】 アスファルト掘削殻； 殻運搬 （車道三次）【夜間】 アスファルト掘削殻； 殻運搬 （歩道部）【夜間】 アスファルト掘削殻； 舗装版切断汚水運搬 【夜間】 殻処分 （車道一次）【夜間】 アスファルト殻； 殻処分 （車道一次）【夜間】 鉋滓殻； 殻処分 （車道二次）【夜間】 アスファルト殻；	6 8 1 1 0.8 5 6 8 1 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 （車道三次）【夜間】 アスファルト殻；	1 m3
				殻処分 （歩道部）【夜間】 アスファルト殻；	0.8 m3
				舗装版切断汚水処分 【夜間】	5 m3
				舗装版切断 【夜間】 鉋滓+アスファルト舗装版 t=70cm ステップカット7回；	110 m
				舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm；	67 m
				舗装版破碎 （車道一次）【夜間】 鉋滓+アスファルト舗装版(カバー) 舗装版 40cmを超え70cm以下；	21 m2
				舗装版破碎 （車道二次）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；	21 m2
				舗装版破碎 （車道三次）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；	21 m2
				舗装版破碎 （歩道部）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；	20 m2
開削土工	式	1	440,428		
掘削工	式	1	216,577	開削掘削 【夜間】 土砂；	1 式
				土砂等運搬 【夜間】	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6・7 年度福岡 3 号筒井地区 2 工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					土砂； 整地 【夜間】 残土受入れ地での処理；	1 式
埋戻し工	式	1	136,089	埋戻し・締固め 【夜間】 発生土 土砂；	1	式
				埋戻し・締固め 【夜間】 再生砂 中埋砂；	1	式
残土処理工	式	1	87,762	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混じり土含む)；	1	式
				残土等処分	1	式
電線共同溝工	式	1	639,993			
管路工(管路部)	式	1	639,993	埋設管路 【夜間】 SFEP 径 150mm；	15	m
				埋設管路 【夜間】 PV 径 50mm；	47	m
				埋設管路 【夜間】 PV 曲管10R 径 75mm；	9	m
				埋設管路 【夜間】 PV 曲管10R 径 50mm；	26	m
				埋設管路 【夜間】 PV 曲管5R 径 50mm；	5	m
				埋設管路 【夜間】	14	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PV 曲管3R 径 50mm ；		
				埋設標示シート	82	m
				W=150mm 2倍 ；		
				管路受台(スぺーサー)	3	個
				PV φ75用 ；		
				管路受台(スぺーサー)	35	個
				PV φ50用 ；		
				リト線	100	m
				通信用 φ4.0mm ；		
				リト線	15	m
				電力用 φ6.0mm ；		
道路附属施設工	式	1	93,070			
作業土工	式	1	74,744	床掘り	1	式
				【夜間】		
				土砂 ；		
				土砂等運搬	1	式
				【夜間】		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
				整地	1	式
				【夜間】		
				残土受入れ地での処理 ；		
				埋戻し	1	式
				【夜間】		
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				【夜間】		
				再生砂 中埋砂 ；		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
				残土等処分	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度福岡３号筒井地区２工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ケーブル配管工	式	1	18,326	地中配管	16	m
				【夜間】 難燃性 FEP 径50mm ； 埋設標識シート敷設	16	m
				【夜間】 リフト線 電力用 φ6.0mm ；	16	m
構造物撤去工	式	1	851,553			
構造物取壊し工	式	1	811,611	舗装版切断	21	m
				【夜間】 鉋滓+アスファルト舗装版 t=70cm ステップカット7回 ；		
				舗装版切断	22	m
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ；		
				舗装版破碎	3	m2
				(車道一次)【夜間】 鉋滓+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え70cm以下 ；		
				舗装版破碎	3	m2
				(車道二次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ；		
				舗装版破碎	3	m2
				(車道三次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ；		
				舗装版破碎	6	m2
				(歩道部)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ；		
運搬処理工	式	1	39,942	殻運搬	1	m3
				(車道一次)【夜間】 アスファルト掘削殻 ；		
				殻運搬	1	m3
				(車道一次)【夜間】 鉋滓殻 ；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				殻運搬 (車道二次)【夜間】 アスファルト掘削殻；	0.2	m3
				殻運搬 (車道三次)【夜間】 アスファルト掘削殻；	0.2	m3
				殻運搬 (歩道部)【夜間】 アスファルト掘削殻；	0.3	m3
				舗装版切断汚水運搬 【夜間】	1	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】 アスファルト殻；	1	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】 鉦滓殻；	1	m3
				殻処分 (車道二次)【夜間】 アスファルト殻；	0.2	m3
				殻処分 (車道三次)【夜間】 アスファルト殻；	0.2	m3
				殻処分 (歩道部)【夜間】 アスファルト殻；	0.3	m3
				舗装版切断汚水処分 【夜間】	1	m3
仮設工	式	1	1,350,000			
交通管理工	式	1	1,350,000	交通誘導警備員 A【夜間】	1	式
				交通誘導警備員 B【夜間】	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度福岡3号筒井地区2工区外電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	18,148,271	
共通仮設費	式	1	7,555,000	
共通仮設費	式	1	5,041,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費(往路)1式 建設機械運搬費(復路)1式
事業損失防止施設費	式	1	4,356,000	騒音調査費1式 振動調査費1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	543,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,514,000	
純工事費	式	1	25,703,271	
現場管理費	式	1	12,738,000	
工事原価	式	1	38,441,271	