

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事
工事地名	福岡県飯塚市八木山地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	376日間	自 令和 6年 9月20日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	33,533,500		
CCTV設備		式	1	33,533,500		
CCTV装置		式	1	33,533,500	HD簡易型IPカメラ装置 機側ポール取付形；	6 台
					HD簡易型IPカメラ装置 機側自立形；	1 台
					分電盤 本体（電源切替部なし）；	5 台
					L2-SW タイプD；	7 台
					メディアコンバータ SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	14 台
					UTP用SPD	7 台
					屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 本体；	6 台
機器単体費		式	1	33,533,500		
工場製作		式	1	2,448,100		
工場製作工		式	1	2,448,100		
CCTV支柱製作工		式	1	2,448,100	CCTV支柱 単独柱(6.2m) 亜鉛めっき 325kg(カメラH=6.0m, 機 器H=1.0m以上)；	3 基
					CCTV支柱 単独柱(5.2m) 亜鉛めっき 202kg(カメラH=5.0m, 機 器H=1.0m以上)；	1 基
工場純工事費		式	1	2,448,100		
(工場製作原価)		式	1	2,448,100		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備	式	1	7,136,015	
CCTV設備工	式	1	4,242,455	
CCTV装置設置工[八木山17]	式	1	492,500	CCTV装置設置 1 式 HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電 源装置； CCTV支柱設置 1 式 光ケーブル敷設 1 式 配管・配線 1 式
CCTV装置設置工[八木山18]	式	1	458,962	CCTV装置設置 1 式 HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電 源装置； CCTV支柱設置 1 式 光ケーブル敷設 1 式 配管・配線 1 式
CCTV装置設置工[新二瀬橋]	式	1	306,069	CCTV装置設置 1 式 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； 光ケーブル敷設 1 式 配管・配線 1 式
CCTV装置設置工[新飯塚橋]	式	1	665,858	CCTV装置設置 1 式 HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電 源装置； CCTV支柱設置 1 式 光ケーブル敷設 1 式 配管・配線 1 式
CCTV装置設置工[川宮]	式	1	445,115	CCTV装置設置 1 式 HD簡易型IPカメラ装置； 光ケーブル敷設 1 式 配管・配線 1 式
CCTV装置設置工[清瀬橋交差点]	式	1	692,678	CCTV装置設置 1 式 HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電 源装置；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置設置工[新唐子橋]	式	1	1,181,273	CCTV支柱設置	1 式
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
				CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電源装置；	
システム・インテグレーション	式	1	1,356,660	自営柱設置	1 式
				接地設置	1 式
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
システム・インテグレーション	式	1	1,356,660	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	189,500		
輸送工	式	1	189,500	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	1,347,400		
交通管理工	式	1	1,347,400	交通誘導警備員 A(昼間)；	34 人
				交通誘導警備員 B(昼間)；	54 人
直接工事費	式	1	7,136,015		
共通仮設費	式	1	1,548,512		
共通仮設費	式	1	75,512		
技術管理費	式	1	75,512	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
				道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,473,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	8,684,527	
現場管理費	式	1	5,125,000	
機器間接費	式	1	6,676,000	
技術者間接費	式	1	2,626,000	
機器管理費	式	1	4,050,000	
(現場原価)	式	1	20,485,527	
工事原価	式	1	37,653,045	
一般管理費等	式	1	6,575,015	
工事価格	式	1	99,690,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	21,928,440		
CCTV設備		式	1	21,928,440		
CCTV装置		式	1	21,928,440	HD簡易型IPカメラ装置 機側ポール取付形；	4 台
					HD簡易型IPカメラ装置 カメラ部のみ；	1 台
					分電盤 本体（電源切替部なし）；	4 台
					L2-SW タイプD；	4 台
					メディアコンバータ SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	8 台
					電源用SPD	2 台
					UTP用SPD	6 台
					屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 本体；	4 台
機器単体費		式	1	21,928,440		
工場製作		式	1	2,030,000		
工場製作工		式	1	2,030,000		
CCTV支柱製作工		式	1	2,030,000	CCTV支柱 単独柱(6.2m) 亜鉛めっき 328kg(カメラH=5.0m, 機器H=1.0m)；	1 基
					CCTV支柱 単独柱(6.2m) 亜鉛めっき 328kg(カメラH=6.0m, 機器H=2.6m以上)；	1 基
					CCTV支柱 単独柱(6.2m) 亜鉛めっき 320kg(カメラH=6.0m, 機器H=3.7m以上)；	1 基

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場純工事費	式	1	2,030,000		
(工場製作原価)	式	1	2,030,000		
電子応用設備	式	1	4,541,418		
CCTV設備工	式	1	3,502,358		
CCTV装置設置工[勝山大久保]	式	1	637,089	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電源装置；	
				CCTV支柱設置	1 式
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
CCTV装置設置工[黒田橋]	式	1	878,610	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電源装置；	
				引込柱建柱	1 式
				接地設置	1 式
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
CCTV装置設置工[行橋維持出張所]	式	1	453,131	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置；	
				配管・配線	1 式
CCTV装置設置工[下曽根駅入口]	式	1	867,219	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電源装置；	
				CCTV支柱設置	1 式
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
CCTV装置設置工[荏田駅入口]	式	1	666,309	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/分電盤/屋外用無停電電源装置；	
				CCTV支柱設置	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				光ケーブル敷設	1	式	
				配管・配線	1	式	
仮設工	式	1	1,039,060				
交通管理工	式	1	1,039,060	交通誘導警備員 A（昼間）；	25	人	
				交通誘導警備員 B（昼間）；	43	人	
直接工事費	式	1	4,541,418				
共通仮設費	式	1	1,087,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	1,087,000				
純工事費	式	1	5,628,418				
現場管理費	式	1	3,626,000				
機器間接費	式	1	3,435,000				
技術者間接費	式	1	201,000				
機器管理費	式	1	3,234,000				
（現場原価）	式	1	12,689,418				
工事原価	式	1	14,719,418				