

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事
工事地名	北九州市小倉北区霧ヶ丘地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年10月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	59,800,616	
仮設工	式	1	4,673,638	
土留・仮締切工	式	1	239,408	軽量鋼矢板(電線共同溝) 1 式 【夜間】 333×51×5； 軽量鋼矢板賃料 333×51×5； ハ°イ°サ°ト賃料 切張ハ°イ°サ°ト； 腹起し賃料 アルミ腹起し；
交通管理工	式	1	4,434,230	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 A【夜間】 交通誘導警備員 1 式 B【夜間】
舗装版撤去工	式	1	40,965,142	
舗装版破碎工	式	1	40,965,142	殻運搬 30 m3 (車道一次)【夜間】 アスファルト掘削殻； 殻運搬 90 m3 (車道一次)【夜間】 鉦滓殻； 殻運搬 7 m3 (車道二次)【夜間】 アスファルト掘削殻； 殻運搬 7 m3 (車道三次)【夜間】

積算内訳書

工事名		令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト掘削殻； 殻運搬 (歩道部)	1	m3
				アスファルト掘削殻； 殻運搬 (乗入Ⅱ種)	1	m3
				アスファルト掘削殻； 舗装版切断汚水運搬	43	m3
				殻処分 (車道一次)【夜間】	30	m3
				アスファルト殻； 殻処分 (車道一次)【夜間】	90	m3
				鉋滓殻； 殻処分 (車道二次)【夜間】	7	m3
				アスファルト殻； 殻処分 (車道三次)【夜間】	7	m3
				アスファルト殻； 殻処分 (歩道部)	1	m3
				アスファルト殻； 殻処分 (乗入Ⅱ種)	1	m3
				アスファルト殻； 舗装版切断汚水処分	43	m3
				舗装版切断 鉋滓+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回；	800	m
				舗装版切断 (歩道部)	95	m
				アスファルト舗装版 舗装厚 40mm； 舗装版切断 (乗入Ⅱ種)	32	m

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装厚 100mm ；	150	m2
				舗装版破砕		
				（車道一次）【夜間】		
				鋳造+アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80		
				cm以下 ；		
				舗装版破砕		
				（車道二次）【夜間】		
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ；		
				舗装版破砕	150	m2
				（車道三次）【夜間】		
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ；		
				舗装版破砕		
				（歩道部）		
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ；		
				舗装版破砕		
				（乗入Ⅱ種）		
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ；	28	m2
				舗装版破砕		
				（乗入Ⅱ種）		
				舗装版破砕		
				（乗入Ⅱ種）		
				舗装版破砕		
				（乗入Ⅱ種）		
				舗装版破砕		
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ；	10	m2
				舗装版破砕		
				（乗入Ⅱ種）		
				舗装版破砕		
				（乗入Ⅱ種）		
				舗装版破砕		
				（乗入Ⅱ種）		
				舗装版破砕		
開削土工	式	1	2,401,043			
掘削工	式	1	1,184,975	開削掘削	1	式
				開削掘削		
				【夜間】		
				土砂等運搬		
				【夜間】		
				土砂 ；		
				整地		
				【夜間】		
埋戻し工	式	1	680,933	残土受入れ地での処理 ；	1	式
				埋戻し・締固め		
				土砂 ；		
				埋戻し・締固め		
				【夜間】		
				土砂 ；		
				埋戻し・締固め		
				土砂 ；		

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生砂 中埋砂； 埋戻し・締固め 【夜間】 再生砂 中埋砂；	1 式
残土処理工	式	1	535,135	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 残土等処分	1 式 1 式 1 式
電線共同溝工	式	1	4,852,248		
管路工(管路部)	式	1	4,852,248	埋設管路 【夜間】 SFEP 径 150mm； 埋設管路 【夜間】 SFEP 径 100mm； 埋設管路 【夜間】 角型難燃性FEP 径 150mm； 埋設管路 【夜間】 角型難燃性FEP 径 100mm； 埋設管路 【夜間】 PV 径 75mm； 埋設管路 【夜間】 PV 径 50mm； 埋設表示シート W=150mm 2倍； 中間継手 SFEP φ150用； 中間継手 SFEP φ100用；	95 m 144 m 116 m 298 m 16 m 50 m 255 m 8 組 11 組

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					変換継手	5 個
					SFEP用ヘルマウス-角型難燃性FEPφ150用；	
					変換継手	13 個
					SFEP用ヘルマウス-角型難燃性FEPφ100用；	
					変換継手	3 個
					SFEPφ150-SFEPφ100用；	
					やりとり継手	1 個
					PVφ75用；	
					やりとり継手	3 個
					PVφ50用；	
					管路受台(スパーサー)	6 個
					PVφ75用；	
					管路受台(スパーサー)	20 個
					PVφ50用；	
					ヘルマウス	10 個
角型難燃性FEPφ100用；						
ダクトスリーブ	2 個					
PVφ75用；						
ダクトスリーブ	6 個					
PVφ50用；						
リート線	66 m					
通信用φ4.0mm；						
リート線	654 m					
電力用φ6.0mm；						
付帯設備工	式	1	1,678,937			
ハンドホール工	式	1	1,530,913	ハンドホール	2 箇所	
				400×650×800；		
				ハンドホール	1 箇所	
				SWT K7ブロック1段付；		
				ハンドホール	1 箇所	
TR；						
ハンドホール	2 箇所					
LB；						

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仮設ボックス (支給品) A形；	1	個
				仮設ボックス (支給品) C形；	1	個
				仮設ボックス (支給品) D形；	2	個
				支給品運搬 仮設ボックス；	1	式
接地工	式	1	148,024	接地 A種；	2	箇所
				接地 D種；	4	箇所
舗装工	式	1	4,318,942			
アスファルト舗装工	式	1	3,998,850	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 750mm；	150	m2
				下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚 250mm；	150	m2
				上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 200mm；	150	m2
				基層(車道・路肩部) 三次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	150	m2
				表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	150	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	150	m2
				表層(車道・路肩部) 三次復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	150	m2
アスファルト舗装工	式	1	72,885	下層路盤(歩道部) 本復旧 再生クラッシャー RC-40(再利用) 仕上り厚 100mm ；	25	m2
				表層(歩道部) 本復旧 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	25	m2
アスファルト舗装工	式	1	62,258	下層路盤(歩道部) 本復旧 再生クラッシャー RC-40(再利用) 仕上り厚 150mm ；	10	m2
				上層路盤(歩道部) 本復旧 再生粒度調整碎石 RM-25(再利用) 仕上り厚 100mm ；	10	m2
				基層(歩道部) 本復旧 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	10	m2
				表層(歩道部) 本復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	10	m2
				下層路盤(歩道部) 本復旧	25	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) 本復旧 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	25 m2
アスファルト舗装工	式	1	112,064	下層路盤(歩道部) 本復旧 再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) 本復旧 再生粒度調整碎石 RM-25(再利用) 仕上り厚 100mm ； 基層(歩道部) 本復旧 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(歩道部) 本復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	18 m2 18 m2 18 m2
区画線工	式	1	181,989		
区画線工	式	1	181,989	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	210 m 180 m
道路付属施設工	式	1	501,970		

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	201,768	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し・締固め	1	式
ケーブル配管工	式	1	80,242	再生砂 中埋砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
				地中配管	76	m
照明灯基礎設置工	式	1	219,960	難燃性FEP 径50mm；		
				埋設表示シート敷設	71	m
				リード線	76	m
				電力用 φ6.0mm；		
				照明灯基礎設置	2	箇所
防護柵工	式	1	32,869	(タイプ1)		
				φ500×1600；		
				照明灯基礎設置	1	箇所
				(タイプ14)		
				φ500×1700；		
防止柵工	式	1	32,869	転落(横断)防止柵	1	式
構造物撤去工	式	1	193,838	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込(再利用)		
				；		
防護柵撤去工	式	1	7,512	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	式
構造物取壊し工	式	1	155,065	舗装版切断	190	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	25	m2
				(歩道部)		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 (乗入Ⅱ種) アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;	18	m2
運搬処理工	式	1	31,261	殻運搬 アスファルト殻 ;	3	m3
				舗装版切断汚水運搬	1	m3
				殻処分 (歩道部) アスファルト殻 ;	1	m3
				殻処分 (乗入Ⅱ種) アスファルト殻 ;	2	m3
				舗装版切断汚水処分	1	m3
直接工事費	式	1	59,800,616			
共通仮設費	式	1	14,632,540			
共通仮設費	式	1	7,071,540			
運搬費	式	1	35,352	仮設材運搬費 (往路)	1	式
				仮設材運搬費 (復路)	1	式
準備費	式	1	238,120	試掘調査費 【夜間】	1	式
				埋設物件事故防止費 【夜間】	1	式
事業損失防止施設費	式	1	5,257,268	騒音調査費	1	式
				振動調査費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,482,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度福岡10号霧ヶ丘地区5工区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,561,000	
純工事費	式	1	74,433,156	
現場管理費	式	1	32,067,000	
工事原価	式	1	106,500,156	
一般管理費等	式	1	17,319,844	
工事価格	式	1	123,820,000	