

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 ・ 7 年度北九州国道管内舗装修繕外工事
工事地名	北九州国道事務所管内

2. 工事内容

1)	事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2)	主 工 種	舗装工事	
3)	工 期	305日間	自 令和 7年 3月28日 至 令和 8年 1月26日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度北九州国道管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	27, 240, 066		
舗装工		式	1	25, 677, 440		
舗装打換え工		式	1	8, 131, 502	舗装版切断 520 m アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ； 舗装版破碎 520 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ； 床掘り 1 式 土砂 ； 殻運搬 78 m3 舗装版破碎 ； 殻処分 78 m3 アスファルト殻 ； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 残土等処分 1 式 基層 520 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1. 4m未満 ； 中間層 520 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 1. 4m未満 ； 中間層 520 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ； 表層 520 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ；	
舗装打換え工		式	1	7, 888, 686	舗装版切断 560 m アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ； 舗装版破碎 560 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ； 床掘り 1 式	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度北九州国道管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 殻運搬	84	m3
				舗装版破碎； 殻処分	84	m3
				アスファルト殻； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1	式
				基層	560	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				中間層	560	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				中間層	560	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				表層	560	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
舗装打換え工	式	1	3,525,390	舗装版切断	240	m
				アスファルト舗装版 舗装厚 150mm； 舗装版破碎	240	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 床掘り	1	式
				土砂； 殻運搬	36	m3
				舗装版破碎； 殻処分	36	m3
				アスファルト殻； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1	式
				基層	240	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度北九州国道管内舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 1.4m未満 ； 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	240 m2 240 m2 240 m2
切削オーバーレイ工	式	1	6,131,862	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASボ リマー改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	1,980 m2 99 m3 99 m3
区画線工	式	1	597,226		
区画線工	式	1	597,226	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	660 m 660 m 15 m 64 m
仮設工	式	1	965,400		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度北九州国道管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
交通管理工	式	1	965,400	交通誘導警備員 A	20	人日
				交通誘導警備員 B	40	人日
直接工事費	式	1	27,240,066			
共通仮設費	式	1	5,326,180			
共通仮設費	式	1	535,180			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 【往路】	1	式
				建設機械運搬費 【復路】	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,791,000			
純工事費	式	1	32,566,246			
現場管理費	式	1	12,625,000			
工事原価	式	1	70,868,453			
一般管理費等	式	1	11,611,547			
工事価格	式	1	82,480,000			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度北九州国道管内舗裝修繕外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	6,788,248			
舗装工		式	1	5,570,480			
切削オーバーレイ工		式	1	5,570,480	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	1,600	m2
						80	m3
						80	m3
区画線工		式	1	493,768			
区画線工		式	1	493,768	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 セブテラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕	220	m
						240	m
						180	m
						21	m
						54	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度北九州国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	724,000	
交通管理工	式	1	724,000	交通誘導警備員 10 人日 A[夜間] 交通誘導警備員 20 人日 B[夜間]
直接工事費	式	1	6,788,248	
共通仮設費	式	1	2,114,600	
共通仮設費	式	1	399,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式 【往路】 建設機械運搬費 1 式 【復路】
現場環境改善費（率計上）	式	1	237,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,715,000	
純工事費	式	1	8,902,848	
現場管理費	式	1	4,333,000	
工事原価	式	1	13,235,848	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度北九州国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,355,359	
舗装工	式	1	5,227,648	
切削オーバーレイ工	式	1	5,227,648	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)； 1,600 m2 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻； 80 m3 殻処分 [夜間] アスファルト殻； 80 m3
区画線工	式	1	403,711	
区画線工	式	1	403,711	熔融式区画線 [夜間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 360 m ； 熔融式区画線 [夜間] 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 160 m ； 熔融式区画線 [夜間] 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 89 m ； 熔融式区画線 [夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 59 m
仮設工	式	1	724,000	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度北九州国道管内舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	724,000	交通誘導警備員 A[夜間]	10 人日
				交通誘導警備員 B[夜間]	20 人日
直接工事費	式	1	6,355,359		
共通仮設費	式	1	1,989,000		
共通仮設費	式	1	366,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 【往路】	1 式
				建設機械運搬費 【復路】	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	224,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,623,000		
純工事費	式	1	8,344,359		
現場管理費	式	1	4,097,000		
工事原価	式	1	12,441,359		