

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |
| 工事地名 | 北九州国道事務所管内             |

### 2. 工事内容

|          |                |   |             |
|----------|----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 北九州国道事務所 管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事         |   |             |
| 3) 工 期   | 333日間          | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
|          |                | 至 | 令和 8年 2月27日 |
|          |                |   |             |
| 4) 工事概要  |                |   |             |
|          |                |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |            |                                                                                                                             |                       |
|------------|------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                     |                       |
| 道路修繕       | 式                      | 1   | 19,292,216 |                                                                                                                             |                       |
| 道路土工       | 式                      | 1   | 584,600    |                                                                                                                             |                       |
| 防草コンクリート   | 式                      | 1   | 584,600    | 張りコンクリート<br>18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；                                                                                  | 158 m2                |
| 舗装工        | 式                      | 1   | 2,067,917  |                                                                                                                             |                       |
| アスファルト舗装工  | 式                      | 1   | 354,870    | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 30mm；<br>表層(歩道部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；                                        | 150 m2<br>150 m2      |
| 切削オーバーレイ工  | 式                      | 1   | 67,627     | 切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ<br>リマー改質Ⅰ型(13)；<br>殻運搬(路面切削)<br>[夜間]<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>[夜間]<br>アスファルト殻； | 20 m2<br>1 m3<br>1 m3 |
| 薄層カラー舗装工   | 式                      | 1   | 1,267,022  | 薄層カラー舗装<br>[夜間]<br>青色 RPN-303；<br>薄層カラー舗装<br>赤褐色 RPN-501；                                                                   | 28 m2<br>150 m2       |
| ブロック舗装工    | 式                      | 1   | 378,398    | 視覚障害者誘導タイル<br>点状タイル；<br>視覚障害者誘導タイル<br>線状タイル；                                                                                | 5 m<br>5 m            |
| 防護柵工       | 式                      | 1   | 7,967,850  |                                                                                                                             |                       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |           |                             |        |    |
|------------|------------------------|-----|-----------|-----------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                     |        |    |
| 防止柵工       | 式                      | 1   | 7,967,850 | 転落(横断)防止柵                   | 150    | m  |
|            |                        |     |           | 柵高 0.8m 土中建込；               |        |    |
|            |                        |     |           | 転落(横断)防止柵                   | 150    | m  |
|            |                        |     |           | 柵高 0.8m コンクリート建込；           |        |    |
|            |                        |     |           | 転落(横断)防止柵                   | 225    | m  |
|            |                        |     |           | 柵高 1.1m 土中建込；               |        |    |
|            |                        |     |           | 転落(横断)防止柵                   | 225    | m  |
|            |                        |     |           | 柵高 1.1m コンクリート建込；           |        |    |
| 区画線工       | 式                      | 1   | 4,763,955 |                             |        |    |
| 区画線工       | 式                      | 1   | 4,763,955 | 溶融式区画線                      | 10,050 | m  |
|            |                        |     |           | [夜間]                        |        |    |
|            |                        |     |           | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 |        |    |
|            |                        |     |           | ；                           |        |    |
|            |                        |     |           | 溶融式区画線                      | 450    | m  |
|            |                        |     |           | [夜間]                        |        |    |
|            |                        |     |           | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 |        |    |
|            |                        |     |           | ；                           |        |    |
| 道路付属施設工    | 式                      | 1   | 1,632,600 |                             |        |    |
| 道路付属物工     | 式                      | 1   | 1,632,600 | 車線分離標                       | 60     | 本  |
|            |                        |     |           | [夜間]                        |        |    |
|            |                        |     |           | H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；   |        |    |
| 構造物撤去工     | 式                      | 1   | 947,714   |                             |        |    |
| 防護柵撤去工     | 式                      | 1   | 661,200   | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去             | 1      | 式  |
|            |                        |     |           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去             | 1      | 式  |
| ブロック舗装撤去工  | 式                      | 1   | 116,922   | インターロッキングブロック撤去             | 1      | 式  |
|            |                        |     |           | 特殊ブロック撤去                    | 1      | 式  |
|            |                        |     |           | 点字ブロック；                     |        |    |
| 運搬処理工      | 式                      | 1   | 169,592   | 殻運搬                         | 11     | m3 |
|            |                        |     |           | モルタル殻；                      |        |    |
|            |                        |     |           | 殻処分                         | 11     | m3 |
|            |                        |     |           | モルタル殻；                      |        |    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |            |                    |     |    |
|--------------|------------------------|-----|------------|--------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別                | 内 訳 |    |
|              |                        |     |            | 現場発生品運搬<br>横断防止柵；  | 1   | 式  |
| 仮設工          | 式                      | 1   | 1,327,580  |                    |     |    |
| 交通管理工        | 式                      | 1   | 1,327,580  | 交通誘導警備員<br>A[夜間]   | 12  | 人日 |
|              |                        |     |            | 交通誘導警備員<br>B[夜間]   | 24  | 人日 |
|              |                        |     |            | 交通誘導警備員<br>A       | 14  | 人日 |
|              |                        |     |            | 交通誘導警備員<br>B       | 14  | 人日 |
| 直接工事費        | 式                      | 1   | 19,292,216 |                    |     |    |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 4,184,250  |                    |     |    |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 1,206,250  |                    |     |    |
| 運搬費          | 式                      | 1   | 142,000    | 建設機械運搬費<br>【往路】    | 1   | 式  |
|              |                        |     |            | 建設機械運搬費<br>【復路】    | 1   | 式  |
| 技術管理費        | 式                      | 1   | 475,250    | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 | 1   | 式  |
|              |                        |     |            | 道路施設基本データ作成費用      | 1   | 式  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                      | 1   | 589,000    |                    |     |    |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                      | 1   | 2,978,000  |                    |     |    |
| 純工事費         | 式                      | 1   | 23,476,466 |                    |     |    |
| 現場管理費        | 式                      | 1   | 12,038,000 |                    |     |    |
| 工事原価         | 式                      | 1   | 70,678,237 |                    |     |    |

## 積算内訳書

|            |                        |     |            |         |
|------------|------------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 一般管理費等     | 式                      | 1   | 11,831,763 |         |
| 工事価格       | 式                      | 1   | 82,510,000 |         |
|            |                        |     |            |         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |     |         |                                                                                   |      |
|------------|------------------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                           |      |
| 道路修繕       |                        | 式   | 1   | 711,674 |                                                                                   |      |
| 舗装工        |                        | 式   | 1   | 25,932  |                                                                                   |      |
| アスファルト舗装工  |                        | 式   | 1   | 25,932  | 下層路盤(歩道部)                                                                         | 6 m2 |
|            |                        |     |     |         | 表層(歩道部)                                                                           | 6 m2 |
|            |                        |     |     |         | [夜間]<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；<br>[夜間]<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満<br>； |      |
| 縁石工        |                        | 式   | 1   | 137,204 |                                                                                   |      |
| 作業土工       |                        | 式   | 1   | 8,157   | 床掘り                                                                               | 1 式  |
|            |                        |     |     |         | [夜間]<br>土砂；                                                                       |      |
|            |                        |     |     |         | 埋戻し                                                                               | 1 式  |
|            |                        |     |     |         | [夜間]<br>土砂；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>残土等処分                                  | 1 式  |
| 縁石工        |                        | 式   | 1   | 129,047 | 歩車道境界ブロック                                                                         | 17 m |
|            |                        |     |     |         | [夜間]<br>両面R 150/190×200×2000 ；                                                    |      |
| 防護柵工       |                        | 式   | 1   | 389,440 |                                                                                   |      |
| 防止柵工       |                        | 式   | 1   | 389,440 | 転落(横断)防止柵                                                                         | 11 m |
|            |                        |     |     |         | 柵高 0.8m 土中建込；<br>転落(横断)防止柵                                                        | 16 m |
|            |                        |     |     |         | [夜間]<br>柵高 0.8m アンカーボルト固定；                                                        |      |
|            |                        |     |     |         |                                                                                   |      |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |     |         |                                                                                                                     |  |
|------------|------------------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                             |  |
| 構造物撤去工     |                        | 式   | 1   | 109,948 |                                                                                                                     |  |
| 構造物取壊し工    |                        | 式   | 1   | 59,942  | コンクリート構造物取壊し<br>〔夜間〕<br>無筋構造物 人力施工；<br>舗装版切断<br>〔夜間〕<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎<br>〔夜間〕<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； |  |
| 運搬処理工      |                        | 式   | 1   | 50,006  | 殻運搬<br>〔夜間〕<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻運搬<br>〔夜間〕<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>〔夜間〕<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分<br>〔夜間〕<br>アスファルト殻；    |  |
| 仮設工        |                        | 式   | 1   | 49,150  |                                                                                                                     |  |
| 交通管理工      |                        | 式   | 1   | 49,150  | 交通誘導警備員<br>A〔夜間〕<br>交通誘導警備員<br>B〔夜間〕                                                                                |  |
| 直接工事費      |                        | 式   | 1   | 711,674 |                                                                                                                     |  |
| 共通仮設費      |                        | 式   | 1   | 580,470 |                                                                                                                     |  |
|            |                        |     |     |         |                                                                                                                     |  |

## 積算内訳書

|              |                        |     |           |                        |
|--------------|------------------------|-----|-----------|------------------------|
| 工事名          | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |           |                        |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 335,470   |                        |
| 技術管理費        | 式                      | 1   | 317,470   | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                      | 1   | 18,000    |                        |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                      | 1   | 245,000   |                        |
| 純工事費         | 式                      | 1   | 1,292,144 |                        |
| 現場管理費        | 式                      | 1   | 982,000   |                        |
| 工事原価         | 式                      | 1   | 2,274,144 |                        |
|              |                        |     |           |                        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |     |            |                                                                                                                        |                                  |
|------------|------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                |                                  |
| 道路修繕       |                        | 式   | 1   | 17,592,987 |                                                                                                                        |                                  |
| 舗装工        |                        | 式   | 1   | 4,099,364  |                                                                                                                        |                                  |
| 切削オーバーレイ工  |                        | 式   | 1   | 824,774    | 切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン<br>(20) ;<br>殻運搬(路面切削)<br>[夜間]<br>アスファルト殻 ;<br>殻処分<br>[夜間]<br>アスファルト殻 ; | 270 m2<br><br>14 m3<br><br>14 m3 |
| 薄層カー舗装工    |                        | 式   | 1   | 3,274,590  | 薄層カー舗装<br>[夜間]<br>赤褐色 RPN-301 ;<br>薄層カー舗装<br>[夜間]<br>赤褐色 RPN-301 ;                                                     | 200 m2<br><br>270 m2             |
| 防護柵工       |                        | 式   | 1   | 3,078,656  |                                                                                                                        |                                  |
| 路側防護柵工     |                        | 式   | 1   | 177,900    | ガードパイプ<br>[夜間]<br>Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無 ;                                                                          | 6 m                              |
| 防止柵工       |                        | 式   | 1   | 2,721,416  | 転落(横断)防止柵<br>柵高 0.8m 土中建込 ;<br>転落(横断)防止柵<br>柵高 0.8m コンクリート建込 ;                                                         | 164 m<br><br>164 m               |
| 車止めポスト工    |                        | 式   | 1   | 179,340    | 車止めポスト<br>車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 850<br>mm ;                                                                         | 2 本                              |
| 区画線工       |                        | 式   | 1   | 2,313,261  |                                                                                                                        |                                  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|------------|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                         |     |    |
| 区画線工       | 式                      | 1   | 2,313,261 | 溶融式区画線<br>(黄色)[夜間]<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>[夜間]<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>[夜間]<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>[夜間]<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無； | 30  | m  |
| 道路付属施設工    | 式                      | 1   | 6,353,963 |                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| 道路付属物工     | 式                      | 1   | 4,219,400 | 車線分離標<br>[夜間]<br>H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；                                                                                                                                                                                      | 170 | 本  |
| CCTV基礎設置工  | 式                      | 1   | 851,799   | CCTV基礎設置<br>[糸田2]<br>φ800×1900；<br>CCTV基礎設置<br>[新生町陸橋]夜間<br>φ700×2400；<br>CCTV基礎設置<br>[清瀬橋交差点]夜間<br>φ700×2400；                                                                                                                  | 1   | 箇所 |
| ケーブル配管工    | 式                      | 1   | 1,282,764 | ケーブル配管<br>[糸田2]<br>波付硬質合成樹脂管 管径30mm；<br>ケーブル配管                                                                                                                                                                                  | 18  | m  |
|            |                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 8   | m  |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |     |            |                                            |    |    |
|------------|------------------------|-----|-----|------------|--------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                    |    |    |
|            |                        |     |     |            | [新生町陸橋]夜間<br>波付硬質合成樹脂管 管径30mm ;<br>ケーブル配管  | 80 | m  |
|            |                        |     |     |            | [清瀬橋交差点]夜間<br>波付硬質合成樹脂管 管径30mm ;<br>ケーブル配管 | 29 | m  |
|            |                        |     |     |            | [新唐子橋]<br>波付硬質合成樹脂管 管径30mm ;<br>ハンドホール     | 1  | 箇所 |
| 構造物撤去工     |                        | 式   | 1   | 334,053    |                                            |    |    |
| 防護柵撤去工     |                        | 式   | 1   | 289,164    | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去                            | 1  | 式  |
|            |                        |     |     |            | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去                            | 1  | 式  |
| 運搬処理工      |                        | 式   | 1   | 44,889     | 現場発生品運搬<br>横断防止柵 ;                         | 1  | 式  |
| 仮設工        |                        | 式   | 1   | 1,413,690  |                                            |    |    |
| 交通管理工      |                        | 式   | 1   | 1,413,690  | 交通誘導警備員<br>A[夜間]                           | 17 | 人日 |
|            |                        |     |     |            | 交通誘導警備員<br>B[夜間]                           | 32 | 人日 |
|            |                        |     |     |            | 交通誘導警備員<br>A                               | 7  | 人日 |
|            |                        |     |     |            | 交通誘導警備員<br>B                               | 7  | 人日 |
| 直接工事費      |                        | 式   | 1   | 17,592,987 |                                            |    |    |
| 共通仮設費      |                        | 式   | 1   | 4,050,640  |                                            |    |    |
| 共通仮設費      |                        | 式   | 1   | 1,241,640  |                                            |    |    |
|            |                        |     |     |            |                                            |    |    |

## 積算内訳書

|              |                        |     |            |                    |     |
|--------------|------------------------|-----|------------|--------------------|-----|
| 工事名          | 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事 |     |            |                    |     |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳            |     |
| 運搬費          | 式                      | 1   | 142,000    | 建設機械運搬費【往路】        | 1 式 |
|              |                        |     |            | 建設機械運搬費【復路】        | 1 式 |
| 準備費          | 式                      | 1   | 210,600    | 試掘調査費              | 1 式 |
|              |                        |     |            | 埋設物件事故防止費          | 1 式 |
| 技術管理費        | 式                      | 1   | 345,040    | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                      | 1   | 544,000    |                    |     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                      | 1   | 2,809,000  |                    |     |
| 純工事費         | 式                      | 1   | 21,643,627 |                    |     |
| 現場管理費        | 式                      | 1   | 11,246,000 |                    |     |
| 工事原価         | 式                      | 1   | 32,889,627 |                    |     |
|              |                        |     |            |                    |     |