

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川長尾地区河道掘削（その1）工事
工事地名	佐賀県多久市南多久町長尾地区地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	200日間	自 令和 6年 8月27日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川長尾地区河道掘削（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	69,314,134	
河川土工	式	1	60,503,648	
掘削工(ICT)	式	1	21,598,856	掘削(ICT) 4,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 4,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
石灰処理工	式	1	6,355,590	石灰処理 4,530 m3 生石灰35kg/m3；
法面整形工(ICT)	式	1	958,210	法面整形(切土部)(ICT) 1,100 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	31,590,992	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	1,828,200	
植生工	式	1	1,828,200	張芝 1,100 m2 張芝工 500m2以上；
根固め工	式	1	422,478	
根固めブロック工	式	1	422,478	根固めブロック据付 42 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 42 個 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 7.5km以下；
構造物撤去工	式	1	3,180,600	
構造物取壊し工	式	1	2,254,320	コンクリート構造物取壊し 279 m3 無筋構造物 機械施工；

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川長尾地区河道掘削（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	926,280	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	279	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	279	m3
仮設工	式	1	3,379,208			
工事用道路工	式	1	2,930,948	工事用道路盛土 (坂路設置) 4.0m以上 ;	1	式
				工事用道路盛土 (坂路撤去) 4.0m以上 ;	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	448,260	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,314,134			
共通仮設費	式	1	7,248,153			
共通仮設費	式	1	2,411,153			
運搬費	式	1	1,167,370	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	630,783	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	613,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,837,000			
純工事費	式	1	76,562,287			
現場管理費	式	1	18,945,000			

