

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川長尾地区河道掘削（その2）工事
工事地名	佐賀県多久市南多久町長尾地区地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 6年 8月27日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川長尾地区河道掘削（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	65,552,793		
河川土工	式	1	57,315,871		
掘削工 (ICT)	式	1	20,232,804	掘削 (ICT)	4,200 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
				掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	4,200 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
石灰処理工	式	1	5,948,720	石灰処理	4,240 m3
				生石灰35kg/m3；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,524,425	法面整形 (切土部) (ICT)	1,750 m2
				液質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	29,609,922	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	2,908,500		
植生工	式	1	2,908,500	張芝	1,750 m2
				張芝工 500m2以上；	
根固め工	式	1	422,478		
根固めブロック工	式	1	422,478	根固めブロック据付	42 個
				無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ブロック購入無；	
				消波根固めブロック運搬	42 個
				2.5t以下 積込み・荷卸 5個 7.5km以下；	
構造物撤去工	式	1	1,573,200		
構造物取壊し工	式	1	1,115,040	コンクリート構造物取壊し	138 m3
				無筋構造物 機械施工；	

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川長尾地区河道掘削（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	458,160	殻運搬	138	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	138	m3
仮設工	式	1	3,332,744			
工事用道路工	式	1	2,913,404	工事用道路盛土 (坂路設置) 4.0m以上；	1	式
				工事用道路盛土 (坂路撤去) 4.0m以上；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	419,340	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	65,552,793			
共通仮設費	式	1	7,035,819			
共通仮設費	式	1	2,391,819			
運搬費	式	1	1,167,370	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	635,449	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	589,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,644,000			
純工事費	式	1	72,588,612			
現場管理費	式	1	18,237,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川長尾地区河道掘削（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	90,825,612	
一般管理費等	式	1	14,064,388	
工事価格	式	1	104,890,000	