

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その2）外工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 6年 9月10日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その2）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	75,440,750		
河川土工		式	1	10,339,740		
掘削工		式	1	1,271,940	掘削	3,200 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					整地	1,500 m3
					敷均し(ルーズ)；	
残土処理工		式	1	9,067,800	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
構造物撤去工		式	1	57,331,650		
構造物取壊し工		式	1	46,818,000	コンクリート構造物取壊し	2,550 m3
					鉄筋構造物 機械施工；	
運搬処理工		式	1	10,513,650	殻運搬	2,550 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
					殻処分	2,550 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
除草工		式	1	3,330,700		
堤防除草工		式	1	3,330,700	除草	10,000 m2
					集草	10,000 m2
					積込・荷卸	10,000 m2
					運搬(堤防除草)	10,000 m2
					除草処分	500 m3
堤防養生工		式	1	2,497,860		
伐木除根工		式	1	2,497,860	伐木・伐竹	2,000 m2
					伐木(機械施工)；	
					除根整地	2,000 m2
					集積積込み	2,000 m2
					伐木伐竹運搬	300 m3
					処分費	200 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その2）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				枝葉・幹； 処分費 根株；
応急処理工	式	1	1,362,400	100 m3
応急処理事業工	式	1	1,362,400	応急作業 1 式
仮設工	式	1	578,400	
交通管理工	式	1	578,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	75,440,750	
共通仮設費	式	1	6,187,000	
共通仮設費	式	1	694,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	694,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,493,000	
純工事費	式	1	81,627,750	
現場管理費	式	1	20,947,000	
工事原価	式	1	102,574,750	
一般管理費等	式	1	16,265,250	
工事価格	式	1	118,840,000	