

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その3）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 6年 9月11日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	69,478,890	
河川土工	式	1	10,339,740	
掘削工	式	1	1,271,940	掘削 3,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1,500 m3 敷均し（ルース）；
残土処理工	式	1	9,067,800	土砂等運搬 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 残土等処分 1 式
構造物撤去工	式	1	58,560,750	
構造物取壊し工	式	1	46,818,000	コンクリート構造物取壊し 2,550 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	11,742,750	殻運搬 2,550 m3 コンクリート殻（鉄筋）； 殻処分 2,550 m3 コンクリート殻（鉄筋）；
仮設工	式	1	578,400	
交通管理工	式	1	578,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	69,478,890	
共通仮設費	式	1	6,030,000	
共通仮設費	式	1	679,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	679,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,351,000	

積算内訳書

[illegible]