

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山崎水門管理橋新設工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	190日間	自	令和 6年 8月 9日
		至	令和 7年 2月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度山崎水門管理橋新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	13,013,014		
PC橋工	式	1	10,367,204		
プレテンション桁製作工	式	1	7,068,000	プレテンション桁製作 $\sigma_{ck}=50\text{N/mm}^2$;	8 本
支承工	式	1	1,626,294	ゴム支承 (A1:可動側) 最大反力 142kN 320*170*68 ;	8 個
				ゴム支承 (A2:固定側) 最大反力 142kN 320*170*68 ;	8 個
架設工(クレーン架設)	式	1	314,800	桁架設 プレテンションPC単純床版橋 ;	8 本
床版・横組工	式	1	1,358,110	コンクリート 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ;	5 m3
				PCケーブル シングルストラットシステム 390kN(40t)(1S17.8) ;	92 m
				緊張 シングルストラットシステム 390kN(40t)(1S17.8) 固定側(緊張用) ;	16 ケーブル
				足場	1 式
				登り栈橋	1 式
橋梁付属物工	式	1	2,501,210		
排水装置工	式	1	422,516	排水桝 排水桝B 20kg/個未満 ;	4 箇所
				排水管 VP150 ;	3 m
				排水管 VP40 ;	5 m
地覆工	式	1	650,024	場所打地覆 24-12-25(20)(普通) ;	28 m

積算内訳書

工事名	令和6年度山崎水門管理橋新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁用高欄工	式	1	1,115,520	橋梁用高欄 鋼製 橋梁用高欄(組立式)；	28 m
銘板工	式	1	313,150	銘板 (橋名板) 鋳物用銅合金地金 200*500*13；	4 枚
				銘板 (橋歴板) 鋳物用銅合金地金 200*300*13；	1 枚
仮設工	式	1	144,600		
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	13,013,014		
共通仮設費	式	1	2,770,000		
共通仮設費	式	1	1,499,000		
運搬費	式	1	1,396,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	103,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,271,000		
純工事費	式	1	15,783,014		
現場管理費	式	1	6,366,000		
工事原価	式	1	22,149,014		
一般管理費等	式	1	4,510,986		
工事価格	式	1	26,660,000		