

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度六角川溝ノ上地区河道整備工事
工事地名	佐賀県武雄市東川登町大字永野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	176日間	自 令和 7年 1月 6日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度六角川溝ノ上地区河道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	47,684,297		
河川土工		式	1	2,941,848		
掘削工		式	1	1,871,347	掘削	2,600 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					(工事用道路盛土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					(仮置土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工		式	1	916,505	路体(築堤)盛土	160 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	20 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	90 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					(仮置場～)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	153,996	法面整形(切土部)	30 m2
					現場制約無 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	300 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工		式	1	33,496,287		
作業土工		式	1	991,755	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度六角川溝ノ上地区河道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	32,504,532	現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉) 底幅 190 c m 高さ 20 c m ;	75	m
				大型ブロック積 1000×2000 控え855 ;	418	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	式
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	1	式
				目地板 (材料費) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	74	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	75	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
排水構造物工	式	1	923,907			
作業土工	式	1	70,863	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	798,274	プレキャストU型側溝 U-300×300×2000 ;	81	m
				管(函)渠型側溝 横断暗渠 300型 T-25 L=2000 ;	1	m
集水樹工	式	1	54,770	現場打ち集水樹 (1) 18-8-25(高炉) 500×500 H=750 ;	1	箇所
付帯工	式	1	2,603,102			
作業土工	式	1	231,245	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度六角川溝ノ上地区河道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路盤工	式	1	158,280	路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm ;	205 m2
張コンクリート工	式	1	233,240	張コンクリート (側溝廻り) 18-8-25(高炉) t=50mm ;	98 m2
法先ブロック工	式	1	1,463,470	法先ブロック 300×400 控え350 ;	73 m2
防草シート工	式	1	516,867	防草シート設置 目付量 240g/m2 ;	377 m2
工事用道路工	式	1	899,714		
工事用道路盛土工	式	1	899,714	工事用道路盛土 敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 t=100mm ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	1,500 m3 920 m2 660 m2
仮設工	式	1	6,819,439		
袋詰玉石撤去工	式	1	4,902,870	袋詰玉石撤去 2t ;	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,674,330	大型土のう 1t型 設置・撤去 ;	1 式
仮排水管工	式	1	97,639	仮排水管 高密度ポリエチレン管 φ700 ;	1 式
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	47,684,297		
共通仮設費	式	1	4,722,000		
共通仮設費	式	1	546,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	546,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度六角川溝ノ上地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,176,000	
純工事費	式	1	52,406,297	
現場管理費	式	1	16,101,000	
工事原価	式	1	68,507,297	
一般管理費等	式	1	12,292,703	
工事価格	式	1	80,800,000	