

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川砥川地区堤防整備外工事
工事地名	佐賀県小城市牛津町砥川地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	207日間	自 令和6年12月26日 至 令和7年7月20日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川砥川地区堤防整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	63,752,931	
河川土工	式	1	10,279,427	
掘削工(ICT)	式	1	8,127,237	掘削(ICT) 5,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受入れ地での処理;
掘削工(ICT)	式	1	126,130	掘削(ICT) 100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
法面整形工(ICT)	式	1	322,566	法面整形(切土部)(ICT) 370 m2 (川表側) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土;
土水路工	式	1	1,703,494	河床等掘削 500 m3 法面整形(切土部) 150 m2 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土; 石灰処理 500 m3 生石灰 35kg/m3; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
法覆護岸工	式	1	40,960,527	
作業土工	式	1	1,079,137	床掘り(掘削) 1 式 土砂; 法面整形(切土部) 1 式 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土;

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川砥川地区堤防整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				良質土；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	6,543,804	現場打基礎コンクリート	34	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm；		
				平ブロック張	420	m2
				(平場)		
				各種 t=100；		
				平ブロック張	242	m2
				(法面)		
				各種 t=100；		
				肩止めコンクリート	37	m
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	12,739,430	ヒンジ連節ブロック据付	647	m2
				1150×1000×350(mm)；		
護岸付属物工	式	1	900,825	端止	2	箇所
				(1)		
				18-8-40(高炉)；		
				端止	1	箇所
				(2)		
				18-8-40(高炉)；		
				端止	1	箇所
				(3)		
				18-8-40(高炉)；		
				端止	1	箇所
				(4)		
				18-8-40(高炉)；		
				小口止	45	m
				(1)		
				18-8-40(高炉)；		
				小口止	29	m

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川砥川地区堤防整備外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				(2) 18-8-40(高炉) ;
階段工	式	1	1,544,406	現場打階段 (川表) 1 箇所 現場打階段 (川裏) 1 箇所 川裏護岸 1 箇所
植生工	式	1	12,174,545	特殊ソノテキスタイル 1,419 m2
植生工	式	1	5,978,380	張芝 (川表側) 1,730 m2 張芝工 500m2以上 ; 張芝 (川裏側) 1,640 m2 張芝工 500m2以上 ;
付属物設置工	式	1	355,702	
付属物設置工	式	1	355,702	管理橋橋台 1 箇所 組立柵渠 5 m W=4.0m H=1.0m スパン長1500mm ;
構造物撤去工	式	1	604,924	
構造物取壊し工	式	1	331,632	ブロックマット撤去 1 式
運搬処理工	式	1	273,292	殻運搬 68 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 68 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	11,552,351	
工事用道路工	式	1	43,250	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
土留・仮締切工	式	1	2,479,108	鋼矢板 1 式 IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 0m

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川砥川地区堤防整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				平均鋼矢板引抜長 10m ; 鋼矢板 (コーナー) IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 10m ;	1 式
仮水路工	式	1	8,740,793	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 10m ; 鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 10m ; 鋼矢板 (コーナー) III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 0 m 平均鋼矢板引抜長 10m ;	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	289,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	63,752,931		
共通仮設費	式	1	8,499,012		
共通仮設費	式	1	3,234,012		
運搬費	式	1	1,900,985	建設機械運搬費 仮設材運搬費 (鋼矢板) 仮設材運搬費 (敷鉄板)	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	646,027	保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT) ICT活用効果等調査費用	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	687,000		



## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川砥川地区堤防整備外工事(山崎地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	263,150	
河川土工	式	1	118,550	
盛土工	式	1	118,550	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 500 m3
仮設工	式	1	144,600	
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	263,150	
共通仮設費	式	1	41,000	
共通仮設費	式	1	8,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	8,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	33,000	
純工事費	式	1	304,150	
現場管理費	式	1	140,000	
工事原価	式	1	444,150	