

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その1）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	201日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 7年 9月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	65,575,560		
地盤改良工	式	1	63,818,460		
固結工	式	1	63,621,900	スリ-攪拌 (沈砂池側下段護岸側) 54 本 セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.8 m 長さ(杭長) 3.85m ; スリ-攪拌 (沈砂池側上段護岸側) 54 本 セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.8 m 長さ(杭長) 8.8m ; スリ-攪拌 (山崎川側下段護岸側) 107 本 セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.8 m 長さ(杭長) 5.7m ; スリ-攪拌 (山崎川側上段護岸側) 108 本 セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.8 m 長さ(杭長) 8.8m ; スリ-攪拌 (初期湛水下段護岸側) 98 本 セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.8 m 長さ(杭長) 8.1m ; スリ-攪拌 (初期湛水上段護岸側) 99 本 セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.8 m 長さ(杭長) 8.8m ; 排土処理 1 式	
応急処理作業工	式	1	196,560	応急作業	1 式
根固め工	式	1	1,612,500		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固めブロック工	式	1	1,612,500	消波根固めブロック製作 平型ブロック種類（実質量） 2 t ；	50 個
仮設工	式	1	144,600		
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	65,575,560		
共通仮設費	式	1	13,928,000		
共通仮設費	式	1	8,538,000		
運搬費	式	1	7,338,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	499,000	スリ-攪拌 試験杭 quck=800kN/m2 ； スリ-攪拌 試験杭 quck=600kN/m2 ； スリ-攪拌 試験杭 quck=450kN/m2 ； 六価クロム溶出試験	1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	701,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,390,000		
純工事費	式	1	79,503,560		
現場管理費	式	1	22,313,000		
工事原価	式	1	101,816,560		
一般管理費等	式	1	17,393,440		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	119,210,000	