

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その2）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	211日間	自 令和 7年 2月22日 至 令和 7年 9月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その2）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	80,604,620			
法覆護岸工		式	1	66,612,314			
作業土工		式	1	2,660,365	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	63,951,949	現場打基礎コンクリート	45	m
					(取付水路側)		
					18-8-40(高炉)(控え2300mm)；		
					現場打基礎コンクリート	5	m
					(取付水路側)		
					18-8-40(高炉)(控え1100mm)；		
					現場打基礎コンクリート	44	m
					(沈砂池側)		
					18-8-40(高炉)(控え2400mm)；		
					現場打基礎コンクリート	6	m
					(沈砂池側)		
					18-8-40(高炉)(控え2100mm)；		
					大型ブロック積	188	m2
					(取付水路側)		
					ブロック控え500(控え2300mm)；		
					大型ブロック積	15	m2
					(取付水路側)		
					ブロック控え500(控え1100mm)；		
					大型ブロック積	280	m2
					(沈砂池側)		
					ブロック控え500(控え2400mm)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				大型ブロック積 （沈砂池側） ブロック控え500(控え2100mm)；	22	m2
				現場打天端コンクリート （取付水路側） 18-8-40(高炉)(控え2300mm)；	46	m
				現場打天端コンクリート （取付水路側） 18-8-40(高炉)(控え1100mm)；	5	m
				現場打天端コンクリート （沈砂池側） 18-8-40(高炉)(控え2400mm)；	46	m
				現場打天端コンクリート （沈砂池側） 18-8-40(高炉)(控え2100mm)；	5	m
				横帯(隔壁)コンクリート （取付水路側） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート （沈砂池側） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
法覆護岸工	式	1	4,804,991			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	2,773,619	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；	37	m
				平ブロック張 各種；	214	m2
				肩止コンクリート （A） 18-8-40(高炉)；	11	m
				肩止コンクリート （B） 18-8-40(高炉)；	33	m
				端止コンクリート	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1) 18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	1 箇所
				(2) 18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	1 箇所
				(3) 18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	1 箇所
				(4) 18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	1 箇所
				(5) 18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	1 箇所
				(6) 18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	1 箇所
				(7) 18-8-40(高炉) ;	
平張コンクリート工	式	1	1,022,472	平張コンクリート 18-8-25(高炉) t=100mm ;	198 m2
植生工	式	1	133,100	張芝 張芝工 100m2未満 ;	50 m2
階段工	式	1	875,800	現場打階段 (1) 18-8-40(高炉) 碎石無 ; 現場打階段 (2) 18-8-40(高炉) 碎石無 ; 現場打階段 (3) 18-8-40(高炉) 碎石無 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工		式	1	4,763,547		
作業土工		式	1	1,919,762	床掘り 土砂；	1 式
					床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
燃料貯油槽工		式	1	2,843,785	基礎材	72 m2
					再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m；	
					均しコンクリート	72 m2
					各種 敷厚 6 c m；	
					均しコンクリート	2 m2
					各種 敷厚 5 c m；	
					コンクリート	33 m3
					24-12-25(20)(高炉)；	
					コンクリート	0.9 m3
					18-8-40(高炉)；	
					鉄筋	1.26 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	1.52 t
					SD345 D16～25；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					足場	1 式
					安全ネット不要；	
橋面舗装工		式	1	535,592		

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋面防水工	式	1	267,608	橋面防水	68	m2
				シート防水； 排水キャップ φ40用 溶融亜鉛メッキ；	8	個
舗装準備工	式	1	26,516	調整コンクリート 18-8-25(高炉) 敷厚 4 c m；	68	m2
アスファルト舗装工	式	1	241,468	基層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 53mm 3.0m超；	68	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 53mm 3.0m超；	68	m2
橋梁付属物工	式	1	1,214,000			
伸縮装置工	式	1	1,214,000	鋼・ゴム製伸縮装置 (A1)	5	m
				鋼・ゴム製伸縮装置 (A2)	5	m
仮設工	式	1	2,674,176			
土留・仮締切工	式	1	2,529,576	鋼矢板 (貯油槽)	1	式
				III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8 m 平均鋼矢板引抜長 8m；		
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	80,604,620			
共通仮設費	式	1	9,843,714			
共通仮設費	式	1	3,476,714			
運搬費	式	1	2,646,714	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費 (貯油槽)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度牛津川遊水地施設整備（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	830,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,367,000	
純工事費	式	1	90,448,334	
現場管理費	式	1	24,737,000	
工事原価	式	1	115,185,334	
一般管理費等	式	1	19,384,666	
工事価格	式	1	134,570,000	