

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その4）外工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	297日間	自 令和 7年 4月 9日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その4）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	44,633,220		
河川土工		式	1	6,368,600		
掘削工		式	1	810,600	掘削	2,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				整地	1,000 m3	
				敷均し(ルーズ)；		
残土処理工		式	1	5,558,000	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1 式	
構造物撤去工		式	1	30,373,500		
構造物取壊し工		式	1	24,165,000	コンクリート構造物取壊し	1,500 m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
運搬処理工		式	1	6,208,500	殻運搬	1,500 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	1,500 m3	
				コンクリート殻(鉄筋)；		
除草工		式	1	3,320,700		
堤防除草工		式	1	3,320,700	除草	10,000 m2
				集草	10,000 m2	
				積込・荷卸	10,000 m2	
				運搬(堤防除草)	10,000 m2	
				除草処分	500 m3	
堤防養生工		式	1	2,629,620		
伐木除根工		式	1	2,629,620	伐木・伐竹	2,000 m2
				伐木(機械施工)；		
				除根整地	2,000 m2	
				集積積込み	2,000 m2	
				伐木伐竹運搬	300 m3	
				処分費	200 m3	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その4）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(幹・枝葉) 処分費 (根株) 100 m3
応急処理工	式	1	1,362,400	
応急処理事業工	式	1	1,362,400	応急作業 1 式
仮設工	式	1	578,400	
交通管理工	式	1	578,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	44,633,220	
共通仮設費	式	1	3,896,000	
共通仮設費	式	1	438,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	438,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,458,000	
純工事費	式	1	48,529,220	
現場管理費	式	1	13,402,000	
工事原価	式	1	61,931,220	
一般管理費等	式	1	10,168,780	
工事価格	式	1	72,100,000	