

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度牛津川下多久地区河道掘削工事
工事地名	佐賀県多久市南多久町下多久地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	297日間	自 令和 7年 2月26日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川下多久地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	42,750,550	
河川土工	式	1	40,902,680	
掘削工	式	1	941,820	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 3,300 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,232,550	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 3,300 m3
法面整形工(ICT)	式	1	437,750	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 500 m2
残土処理工	式	1	38,290,560	積込(ルース) (曝気後) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	887,000	
植生工	式	1	887,000	張芝 張芝工 500m2以上； 500 m2
根固め工	式	1	245,670	
根固めブロック工	式	1	245,670	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無； 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 6.5km以下； 30 個 30 個
構造物撤去工	式	1	570,600	
構造物取壊し工	式	1	404,050	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 50 m3

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度牛津川下多久地区河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	166,550	殻運搬	50	m3
				コンクリト殻(無筋) ; 殻処分 コンクリト殻(無筋) ;	50	m3
仮設工	式	1	144,600			
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	42,750,550			
共通仮設費	式	1	4,018,057			
共通仮設費	式	1	1,003,057			
技術管理費	式	1	619,057	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	384,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	3,015,000			
純工事費	式	1	46,768,607			
現場管理費	式	1	11,922,000			
工事原価	式	1	58,690,607			
一般管理費等	式	1	8,979,393			
工事価格	式	1	67,670,000			