

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事
工事地名	佐賀県唐津市石志地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	22,759,026		
法覆護岸工	式	1	9,677,751		
作業土工	式	1	398,435	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	5,251,006	現場打基礎コンクリート	24 m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；	
				平ブロック張	481 m2
				t=10cm ；	
				肩止コンクリート	26 m
				(a)	
				18-8-40(高炉) ；	
				肩止コンクリート	23 m
				(b)	
				18-8-40(高炉) ；	
				目地板	3 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；	
護岸付属物工	式	1	1,757,590	小口止	1 箇所
				端止コンクリート (a)	
				18-8-40(高炉) ；	
				小口止	1 箇所
				端止コンクリート (b)	
				18-8-40(高炉) ；	
				小口止	2 箇所
				端止コンクリート (c)	
				18-8-40(高炉) ；	
				小口止	29 m
				端止コンクリート (d)	
				18-8-40(高炉) ；	
				小口止	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				端止コンクリート (e) 18-8-40(高炉) ; 小口止 端止コンクリート (f) 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 10 c m ;	1 箇所 315 m2
植生工	式	1	2,270,720	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1,280 m2
水路工	式	1	1,658,667		
作業土工	式	1	98,647	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正	1 式 1 式
側溝工	式	1	1,560,020	プレキャストU型側溝 PU-600×600 ;	77 m
管理橋受台工	式	1	36,668		
管理橋受台工	式	1	36,668	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート 18-8-25(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ;	1 m2 0.3 m3 0.02 t 1 式
付属物設置工	式	1	1,518,703		
防止柵工	式	1	33,150	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	3 m
階段工	式	1	1,485,553	現場打階段 (川表) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40～0 ;	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打階段 (川裏) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1	箇所
				現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;	2	m
				平ブロック張 t=10cm ;	21	m2
				肩止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	m
				小口止 端止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
仮設工	式	1	9,867,237			
工事用道路工	式	1	9,722,637	工事用道路盛土 (工事用坂路撤去)	1	式
				応急処理	1	式
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	22,759,026			
共通仮設費	式	1	2,582,000			
共通仮設費	式	1	300,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	300,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,282,000			
純工事費	式	1	25,341,026			
現場管理費	式	1	9,001,000			

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	5,398,620	
河川土工	式	1	5,355,240	
掘削工	式	1	4,243,640	掘削 2,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	1,111,600	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
仮設工	式	1	43,380	
交通管理工	式	1	43,380	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,398,620	
共通仮設費	式	1	761,000	
共通仮設費	式	1	90,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	90,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	671,000	
純工事費	式	1	6,159,620	
現場管理費	式	1	2,757,000	
工事原価	式	1	8,916,620	

積算内訳書

工事名	令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	4,934,160		
河川土工		式	1	4,481,670		
掘削工		式	1	4,140,570	掘削	1,500 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工		式	1	341,100	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
堤防養生工		式	1	409,110		
伐木除根工		式	1	409,110	伐木・伐竹	1,000 m2
					伐竹；	
					除根整地	1,000 m2
					集積積込み	1,000 m2
					伐木伐竹運搬	10 m3
					処分費	7 m3
					(幹・枝葉)	
					処分費	3 m3
					(根株)	
仮設工		式	1	43,380		
交通管理工		式	1	43,380	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	4,934,160		
共通仮設費		式	1	710,000		
共通仮設費		式	1	85,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	85,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	625,000	
純工事費	式	1	5,644,160	
現場管理費	式	1	2,570,000	
工事原価	式	1	8,214,160	