

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度焼米排水機場調整池内土砂掘削工事
工事地名	佐賀県武雄市北方町大字志久地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 6年 4月26日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度焼米排水機場調整池内土砂掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	20,678,150	
河川土工	式	1	20,176,420	
掘削工	式	1	1,585,320	掘削 2,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
石灰処理工	式	1	2,673,000	石灰処理 2,200 m3 生石灰 35kg/m3 断面整形有り ;
残土処理工	式	1	15,918,100	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
応急処理工	式	1	384,930	
応急処理作業工	式	1	384,930	応急作業 1 式
仮設工	式	1	116,800	
交通管理工	式	1	116,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,678,150	
共通仮設費	式	1	1,699,000	
共通仮設費	式	1	246,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	246,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,453,000	
純工事費	式	1	22,377,150	

積算内訳書

工事名	令和6年度焼米排水機場調整池内土砂掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	7,194,000	
工事原価	式	1	29,571,150	
一般管理費等	式	1	5,408,850	
工事価格	式	1	34,980,000	