

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度松浦川下流維持工事
工事地名	佐賀県唐津市、伊万里市

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	292日間	自 令和 6年 6月13日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度松浦川下流維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	44,708,298			
除草工		式	1	43,277,526			
堤防除草工		式	1	43,277,526	機械除草（肩掛式） 刈幅255mm；	218,000	m2
					機械除草（遠隔操縦式） 刈幅185cm；	524,000	m2
					機械除草（ハンドガイド式） 刈幅150cm；	688,000	m2
					集草 （人力）	218,000	m2
					集草 （遠隔操縦式） 集草幅180cm；	524,000	m2
					集草 （ハンドガイド式） 集草幅200cm；	688,000	m2
					梱包	1,430,000	m2
					積込・荷卸	1,430,000	m2
					運搬（堤防除草）	668,000	m2
河川土工		式	1	550,880			
法面整形工		式	1	85,480	法面整形（盛土部）	200	m2
					法面締固め無 現場制約無；		
植生工		式	1	465,400	張芝	200	m2
					張芝工 100m2以上300m2未満；		
根固め工		式	1	184,100			
根固めブロック工		式	1	184,100	袋詰玉石	10	袋
					2t用（長期性能型）割栗石150～200mm；		
構造物撤去工		式	1	120,020			

積算内訳書

工事名	令和6年度松浦川下流維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	80,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	39,220	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
堤防養生工	式	1	52,726			
伐木除根工	式	1	52,726	伐木・伐竹 伐竹；	40	m2
				除根整地	40	m2
				集積積込み	40	m2
				伐木伐竹運搬	6	m3
				処分費 (幹・枝葉)	4	m3
				処分費 (根株)	2	m3
清掃工	式	1	222,550			
塵芥処理工	式	1	222,550	堆積塵芥収集(機械処理)	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	5	m3
				処分費 混合くず	10	m3
応急処理工	式	1	155,896			
応急処理作業工	式	1	155,896	応急作業	1	式
仮設工	式	1	144,600			
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	44,708,298			

積算内訳書

工事名	令和6年度松浦川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,581,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,581,000	
純工事費	式	1	48,289,298	
現場管理費	式	1	17,231,000	
工事原価	式	1	65,520,298	
一般管理費等	式	1	11,819,702	
工事価格	式	1	77,340,000	