

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度六角川堤防補修外工事
工事地名	佐賀県杵島郡白石町福吉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	234日間	自 令和 7年 3月12日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度六角川堤防補修外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川修繕	式	1	45,254,330	
河川土工	式	1	1,308,360	
掘削工	式	1	293,490	掘削 300 m3 土砂 オフソカト 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 300 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 300 m3 残土受入れ地での処理；
盛土工	式	1	528,720	路体(築堤)盛土 600 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 600 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 600 m3 残土受入れ地での処理；
法面整形工	式	1	486,150	法面整形(盛土部) 700 m2 法面締固め有 現場制約無；
根固め工	式	1	17,786,350	
根固めブロック工	式	1	17,786,350	袋詰玉石製作 550 袋 2t用(長期性能型)購入材； 袋詰玉石据付 550 袋 2t用 据付深さ4mを超え9m以下作業半径5mを 超え24m以下； 袋詰玉石運搬 350 袋 2.5t以下積込み・据付け(乱積)4袋 9.5km 以下； 袋詰玉石運搬 200 袋 2.5t以下積込み・据付け(乱積)4袋 15.0km 以下；
舗装工	式	1	6,095,100	

積算内訳書

工事名	令和6年度六角川堤防補修外工事				細別内訳		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額				
舗装準備工	式	1	371,100	不陸整正 補足材無し；	3,000	m2	
アスファルト舗装工	式	1	5,724,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	3,000	m2	
構造物撤去工	式	1	2,346,990				
構造物取壊し工	式	1	807,600	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	300	m	
運搬処理工	式	1	1,539,390	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	345	m3	
法覆護岸工	式	1	10,244,750				
多自然護岸工	式	1	10,244,750	ブロックマット 1:1.5以上 1:1.8未満； 木杭 杭丸太(松)長さ6.0×末口15cm 皮付 先端加工；	500	m2	
応急処理工	式	1	4,846,400				
応急処理作業工	式	1	4,846,400	応急作業	1	式	
腹付工	式	1	1,330,500				
植生工	式	1	1,330,500	張芝 張芝工 500m2以上；	750	m2	
仮設工	式	1	1,295,880				
工事用道路工	式	1	572,880	敷鉄板 25×1,524×6,096(mm) 賃料(供用日数60日)	500	m2	

積算内訳書

工事名		令和6年度六角川堤防補修外工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
)・設置・撤去；
交通管理工	式	1	723,000	交通誘導警備員 50 人日
直接工事費	式	1	45,254,330	
共通仮設費	式	1	4,509,000	
共通仮設費	式	1	518,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	518,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,991,000	
純工事費	式	1	49,763,330	
現場管理費	式	1	15,386,000	
工事原価	式	1	65,149,330	
一般管理費等	式	1	11,760,670	
工事価格	式	1	76,910,000	