

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度松浦川鏡地区堤防護岸補修工事
工事地名	佐賀県唐津市鏡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度松浦川鏡地区堤防護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	51,383,572	
河川土工	式	1	1,505,573	
盛土工	式	1	1,247,213	路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
法面整形工	式	1	258,360	法面整形(盛土部) 600 m2 法面締固め無 現場制約無;
法覆護岸工	式	1	18,483,865	
作業土工	式	1	1,380,901	床掘り(掘削) 1 式 土砂; 埋戻し 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	15,766,290	コンクリート(間知)ブロック積 422 m2 控え350 裏コン t=150; 胴込・裏込材(碎石) 110 m3 再生碎石 RC-40; 目地板 5 m2 瀝青繊維質目地板t=10; 現場打天端コンクリート 202 m 18-8-40(高炉);
護岸付属物工	式	1	314,754	平張コンクリート 114 m2 18-8-40(高炉) 高さ 10cm;
植生工	式	1	1,021,920	張芝 480 m2 張芝工 300m2以上500m2未満;
構造物撤去工	式	1	184,230	
構造物取壊し工	式	1	121,215	コンクリート構造物取壊し 15 m3 無筋構造物 機械施工;
運搬処理工	式	1	63,015	殻運搬 15 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 15 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度松浦川鏡地区堤防護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	31,209,904	
工事用道路工	式	1	31,065,304	工事用道路盛土 (設置) 1 式 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 敷砂利 (設置) 1 式 再生クラッシャーランRC-40 敷厚 300mm； 敷砂利 (撤去) 1 式 再生クラッシャーランRC-40 敷厚 300mm； 土のう 1 式 大型土のう (設置) 耐候性(1年対応)； 土のう 1 式 大型土のう (撤去) 耐候性(1年対応)；
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	51,383,572	
共通仮設費	式	1	6,626,000	
共通仮設費	式	1	1,324,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,324,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,302,000	
純工事費	式	1	58,009,572	

