

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度松浦川上流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県唐津市、伊万里市、武雄市

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	47,884,964	
除草工	式	1	46,805,176	
堤防除草工	式	1	46,805,176	機械除草 113,000 m2 (肩掛式) 刈幅255mm； 機械除草 1,234,000 m2 (ハトガイト式) 刈幅150cm； 集草 113,000 m2 (人力) 集草 1,234,000 m2 (ハトガイト式) 集草幅200cm； 梱包 1,347,000 m2 積込・荷卸 1,347,000 m2 運搬(堤防除草) 742,000 m2
河川土工	式	1	15,532	
法面整形工	式	1	2,222	法面整形(盛土部) 5 m2 法面締固め無 現場制約無；
植生工	式	1	13,310	張芝 5 m2 張芝工 100m2未満；
根固め工	式	1	98,350	
根固めブロック工	式	1	98,350	袋詰玉石 5 袋 2t用(長期性能型) 割栗石150～200mm；
構造物撤去工	式	1	60,275	
構造物取壊し工	式	1	40,405	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	19,870	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋)；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川上流堤防等維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
堤防養生工	式	1	37,960		
伐木除根工	式	1	37,960	伐木・伐竹 伐竹； 除根整地 集積積み 伐木伐竹運搬 処分費 (幹・枝葉) 処分費 (根株)	10 m2 10 m2 10 m2 5 m3 3 m3 2 m3
清掃工	式	1	208,975		
塵芥処理工	式	1	208,975	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 処分費 (混合くず)	5 m3 5 m3 10 m3
舗装工	式	1	21,146		
舗装準備工	式	1	1,276	不陸整正 補足材無し；	10 m2
アスファルト舗装工	式	1	19,870	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	10 m2
応急処理工	式	1	561,600		
応急処理作業工	式	1	561,600	応急作業	1 式
仮設工	式	1	75,950		
交通管理工	式	1	75,950	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	47,884,964	
共通仮設費	式	1	3,418,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,418,000	
純工事費	式	1	51,302,964	
現場管理費	式	1	16,463,000	
工事原価	式	1	67,765,964	
一般管理費等	式	1	12,184,036	
工事価格	式	1	79,950,000	