

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度六角川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県杵島郡大町町、白石町、江北町

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	50,976,445	
除草工	式	1	49,382,045	
堤防除草工	式	1	49,382,045	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 (肩掛式) カッター幅255mm 飛散防止無し； 除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm； 除草 (ハンドガイド式) 刈幅150cm； 集草 (人力) 集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm； 集草 (ハンドガイド式) 集草幅200cm； 梱包 積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り； 運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=2.5km以下； 焼却 </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> 36,500 m2 550,000 m2 1,233,000 m2 36,500 m2 550,000 m2 1,233,000 m2 1,802,000 m2 1,802,000 m2 676,000 m2 1,126,000 m2 18,000 m2 </div> </div>
河川土工	式	1	31,065	
法面整形工	式	1	4,445	法面整形(盛土部) 10 m2 法面締固め無 現場制約無；

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	26,620	張芝	10	m2
				張芝工 100m2未満；		
根固め工	式	1	971,000			
根固めブロック工	式	1	971,000	袋詰玉石	50	袋
				2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm；		
構造物撤去工	式	1	117,860			
構造物取壊し工	式	1	80,810	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	37,050	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
堤防養生工	式	1	49,325			
伐木除根工	式	1	49,325	伐木・伐竹	10	m2
				伐木(機械施工)；		
				除根整地	10	m2
				集積積込み	10	m2
				伐木伐竹運搬	6	m3
				処分費	4	m3
				(幹・枝葉)		
				処分費	2	m3
				(根株)		
清掃工	式	1	203,200			
塵芥処理工	式	1	203,200	堆積塵芥収集(機械処理)	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	5	m3
				処分費	10	m3
舗装工	式	1	19,506			
舗装準備工	式	1	1,276	不陸整正	10	m2
				補足材無し；		

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工	式	1	18,230	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 10 m2
応急処理工	式	1	50,544	
応急処理事業工	式	1	50,544	応急作業 1 式
仮設工	式	1	151,900	
交通管理工	式	1	151,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,976,445	
共通仮設費	式	1	4,012,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,012,000	
純工事費	式	1	54,988,445	
現場管理費	式	1	19,241,000	
工事原価	式	1	74,229,445	
一般管理費等	式	1	13,190,555	
工事価格	式	1	87,420,000	