

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度六角川上流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県武雄市、大町町、白石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度六角川上流堤防等維持工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持		式	1	46,475,298	
除草工		式	1	35,402,862	
堤防除草工		式	1	35,402,862	除草 (肩掛式) カッター幅255mm 飛散防止無し；93,400m2 除草 (肩掛式) カッター幅255mm 飛散防止有り；1,500m2 除草 (ハンドガイド式) 刈幅150cm；1,006,000m2 集草 (人力)94,900m2 集草 (ハンドガイド式) 集草幅 200cm；1,006,000m2 梱包 積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り；1,104,000m2 積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し；1,104,000m2 運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下；19,600m2 運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=1.0km以下；1,104,000m2 焼却5,500m2
河川土工		式	1	1,109,250	
法面整形工		式	1	222,250	法面整形(盛土部)500m2 法面締固め無 現場制約無；
植生工		式	1	887,000	張芝500m2 張芝工 500m2以上；500m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度六角川上流堤防等維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固め工	式	1	194,200		
根固めブロック工	式	1	194,200	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 割栗石150～200mm ;	10 袋
構造物撤去工	式	1	117,860		
構造物取壊し工	式	1	80,810	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
運搬処理工	式	1	37,050	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
堤防養生工	式	1	1,409,640		
伐木除根工	式	1	1,409,640	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ;	1,000 m2
				除根整地	1,000 m2
				集積積込み	1,000 m2
				伐木伐竹運搬	150 m3
				処分費 (幹・枝葉)	100 m3
				処分費 (根株)	50 m3
清掃工	式	1	4,064,000		
塵芥処理工	式	1	4,064,000	堆積塵芥収集(機械処理)	100 m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	100 m3
				処分費 (混合くず)	200 m3
舗装工	式	1	19,506		
舗装準備工	式	1	1,276	不陸整正 補足材無し ;	10 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度六角川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工	式	1	18,230	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 10 m2
応急処理工	式	1	4,006,080	
応急処理事業工	式	1	4,006,080	応急作業 1 式
仮設工	式	1	151,900	
交通管理工	式	1	151,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	46,475,298	
共通仮設費	式	1	3,190,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,190,000	
純工事費	式	1	49,665,298	
現場管理費	式	1	15,392,000	
工事原価	式	1	65,057,298	
一般管理費等	式	1	11,422,702	
工事価格	式	1	76,480,000	