

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度牛津川上流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県多久市、小城市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川上流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	40,920,599		
除草工		式	1	30,544,421		
堤防除草工		式	1	30,544,421	除草 (肩掛式) カッター幅255mm 飛散防止無し；	75,200 m2
					除草 (ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 刈幅150cm；	819,000 m2
					集草 (人力)	75,200 m2
					集草 (ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 集草幅200cm；	819,000 m2
					積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し；	290,000 m2
					運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=2.5km以下；	41,100 m2
					運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=4.0km以下；	8,300 m2
					運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り L=21.5km以下；	211,000 m2
					焼却	654,000 m2
					除草処分	96 m3
河川土工		式	1	292,850		
法面整形工		式	1	44,450	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	100 m2
植生工		式	1	248,400	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	100 m2
根固め工		式	1	97,100		

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川上流堤防等維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固めブロック工	式	1	97,100	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm ;	5 袋
構造物撤去工	式	1	121,720		
構造物取壊し工	式	1	80,810	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
運搬処理工	式	1	40,910	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
堤防養生工	式	1	125,072		
伐木除根工	式	1	125,072	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ;	50 m2
				除根整地	50 m2
				集積積込み	50 m2
				伐木伐竹運搬	15 m3
				処分費 (幹・枝葉)	10 m3
				処分費 (根株)	5 m3
清掃工	式	1	6,346,050		
塵芥処理工	式	1	6,346,050	堆積塵芥収集(機械処理)	150 m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	150 m3
				処分費 (混合くず)	300 m3
舗装工	式	1	19,506		
舗装準備工	式	1	1,276	不陸整正 補足材無し ;	10 m2
アスファルト舗装工	式	1	18,230	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	10 m2

積算内訳書

工事名	令和 7 年度牛津川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	3,070,080	
応急処理事業工	式	1	3,070,080	応急作業 1 式
仮設工	式	1	303,800	
交通管理工	式	1	303,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	40,920,599	
共通仮設費	式	1	2,722,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,722,000	
純工事費	式	1	43,642,599	
現場管理費	式	1	13,198,000	
工事原価	式	1	56,840,599	
一般管理費等	式	1	9,859,401	
工事価格	式	1	66,700,000	