

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度牛津川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県多久市、小城市、白石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	30,221,851		
除草工		式	1	25,541,147		
堤防除草工		式	1	25,541,147	除草 (肩掛式) カッター幅255mm 飛散防止無し；60,000m2	
					除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm；555,000m2	
					除草 (ハットカイト式) 刈幅150cm；390,000m2	
					集草 (人力)60,000m2	
					集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm；555,000m2	
					集草 (ハットカイト式) 集草幅200cm；390,000m2	
					梱包622,000m2	
					積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し；30,900m2	
					積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り；622,000m2	
					運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=1.0km以下；15,500m2	
					運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=2.5km以下；15,400m2	
					運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下；216,000m2	
					運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=2.5km以下；245,000m2	

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草)	121,000	m2
				梱包有り DID無し L=4.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	40,200	m2
				梱包有り DID無し L=6.0km以下；		
				焼却	282,000	m2
河川土工	式	1	15,532			
法面整形工	式	1	2,222	法面整形(盛土部)	5	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
植生工	式	1	13,310	張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
根固め工	式	1	97,100			
根固めブロック工	式	1	97,100	袋詰玉石	5	袋
				2t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm；		
構造物撤去工	式	1	60,860			
構造物取壊し工	式	1	40,405	コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	20,455	殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
堤防養生工	式	1	54,562			
伐木除根工	式	1	54,562	伐木・伐竹	10	m2
				伐木(機械施工)；		
				除根整地	10	m2
				集積積込み	10	m2
				伐木伐竹運搬	7	m3
				処分費	5	m3
				(幹・枝葉)		
				処分費	2	m3
				(根株)		

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川下流堤防等維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
清掃工		式	1	4,230,700			
塵芥処理工		式	1	4,230,700	堆積塵芥収集(機械処理)	100	m3
					堆積塵芥収集(人力処理)	100	m3
					処分費	200	m3
					(混合くず)		
舗装工		式	1	19,506			
舗装準備工		式	1	1,276	不陸整正	10	m2
					補足材無し；		
アスファルト舗装工		式	1	18,230	表層(車道・路肩部)	10	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
応急処理工		式	1	50,544			
応急処理作業工		式	1	50,544	応急作業	1	式
仮設工		式	1	151,900			
交通管理工		式	1	151,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	30,221,851			
共通仮設費		式	1	2,528,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	2,528,000			
純工事費		式	1	32,749,851			
現場管理費		式	1	12,266,000			
工事原価		式	1	45,015,851			
一般管理費等		式	1	8,204,149			

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	53,220,000	