

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度松浦川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県唐津市、伊万里市

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	51,861,806	
除草工	式	1	50,766,485	
堤防除草工	式	1	50,766,485	機械除草 (肩掛式) 刈幅255mm； 227,000 m2 機械除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm； 550,000 m2 機械除草 (ハトガト式) 刈幅150cm； 691,000 m2 集草 (人力) 227,000 m2 集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm； 550,000 m2 集草 (ハトガト式) 集草幅200cm； 691,000 m2 梱包 1,468,000 m2 積込・荷卸 1,468,000 m2 運搬(堤防除草) 804,000 m2
河川土工	式	1	31,065	
法面整形工	式	1	4,445	法面整形(盛土部) 10 m2 法面締固め無 現場制約無；
植生工	式	1	26,620	張芝 10 m2 張芝工 100m2未満；
根固め工	式	1	98,350	
根固めブロック工	式	1	98,350	袋詰玉石 5 袋 2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物撤去工	式	1	60,275			
構造物取壊し工	式	1	40,405	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3	
運搬処理工	式	1	19,870	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3 5 m3	
堤防養生工	式	1	37,960			
伐木除根工	式	1	37,960	伐木・伐竹 伐竹； 除根整地 集積積込み 伐木伐竹運搬 処分費 (幹・枝葉) 処分費 (根株)	10 m2 10 m2 10 m2 5 m3 3 m3 2 m3	
清掃工	式	1	208,975			
塵芥処理工	式	1	208,975	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 処分費 (混合くず)	5 m3 5 m3 10 m3	
舗装工	式	1	21,146			
舗装準備工	式	1	1,276	不陸整正 補足材無し；	10 m2	
アスファルト舗装工	式	1	19,870	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	10 m2	
応急処理工	式	1	561,600			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	561,600	応急作業 1 式
仮設工	式	1	75,950	
交通管理工	式	1	75,950	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	51,861,806	
共通仮設費	式	1	4,069,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,069,000	
純工事費	式	1	55,930,806	
現場管理費	式	1	19,507,000	
工事原価	式	1	75,437,806	
一般管理費等	式	1	13,382,194	
工事価格	式	1	88,820,000	