

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度厳木ダム外放流警報表示設備更新工事
工事地名	佐賀県唐津市厳木町広瀬4 4 6－4 厳木ダム管理支所ほか

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	防災情報課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	505日間	自 令和 6年 7月29日 至 令和 7年12月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度厳木ダム外放流警報表示設備更新工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)		式	1	112,695,800		
放流警報表示設備		式	1	112,695,800		
放流警報表示装置		式	1	18,416,200	放流警報表示板 H L M 7 形相当； 光伝送装置 赤色回転灯 機側操作盤 自立型； サージ防護装置（S P D） クラスⅡ；	1 面 1 組 1 個 1 組 1 個
放流警報表示装置		式	1	17,935,200	放流警報表示板 H L M 7 形相当； 赤色回転灯 機側操作盤 自立型； サージ防護装置（S P D） クラスⅡ；	1 面 1 個 1 組 1 個
放流警報表示装置		式	1	35,609,200	放流警報表示板 H L M 7 形相当； 赤色回転灯 機側操作盤 自立型； サージ防護装置（S P D） クラスⅡ；	2 面 2 個 1 組 1 個
放流警報表示装置		式	1	17,935,200	放流警報表示板 H L M 7 形相当； 赤色回転灯 機側操作盤 自立型； サージ防護装置（S P D） クラスⅡ；	1 面 1 個 1 組 1 個

積算内訳書

工事名	令和6・7年度厳木ダム外放流警報表示設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
放流警報表示制御装置	式	1	22,800,000	放流警報表示制御装置	1 組
機器単体費	式	1	112,695,800		
通信設備	式	1	2,621,503		
放流警報表示設備工	式	1	2,360,123		
放流警報表示装置設置工	式	1	317,729	放流警報表示板設置 H L M 7 形相当； 配線工 避雷設備設置	1 面 1 式 1 式
放流警報表示装置撤去工	式	1	199,649	放流警報表示板撤去 円筒形(LED式) (機側操作盤及び赤色回転灯含む))； 中継ボックス撤去 配線撤去工 避雷設備撤去	1 面 1 面 1 式 1 式
放流警報表示装置設置工	式	1	269,711	放流警報表示板設置 H L M 7 形相当； 配線工 避雷設備設置	1 面 1 式 1 式
放流警報表示装置撤去工	式	1	194,971	放流警報表示板撤去 円筒形(LED式) (機側操作盤及び赤色回転灯含む))； 中継ボックス撤去 配線撤去工 避雷設備撤去	1 面 1 面 1 式 1 式
放流警報表示装置設置工	式	1	417,373	放流警報表示板設置 H L M 7 形相当(正)； 放流警報表示板設置 (補正あり) H L M 7 形相当(副)； 配線工	1 面 1 面 1 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度厳木ダム外放流警報表示設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				避雷設備設置 1 式
放流警報表示装置撤去工	式	1	184,261	放流警報表示板撤去 1 面 円筒形(LED式)(機側操作盤及び赤色回転灯含む)); 中継ボックス撤去 1 面 配線撤去工 1 式 避雷設備撤去 1 式
放流警報表示装置設置工	式	1	354,717	放流警報表示板設置 1 面 H L M 7 形相当; 配線工 1 式 避雷設備設置 1 式
放流警報表示装置撤去工	式	1	213,052	放流警報表示板撤去 1 面 円筒形(LED式)(機側操作盤及び赤色回転灯含む)); 中継ボックス撤去 1 面 配線撤去工 1 式 避雷設備撤去 1 式
放流警報表示制御装置設置工	式	1	164,400	放流警報表示制御装置設置 1 組
放流警報表示制御装置撤去工	式	1	44,260	放流警報表示制御装置撤去 1 組
工場製品輸送工	式	1	218,000	
輸送工	式	1	218,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	43,380	
交通管理工	式	1	43,380	交通誘導警備員 3 人日 B
直接工事費	式	1	2,621,503	
共通仮設費	式	1	294,608	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度厳木ダム外放流警報表示設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,608	
技術管理費	式	1	7,608	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	287,000	
純工事費	式	1	2,916,111	
現場管理費	式	1	1,282,000	
機器間接費	式	1	7,983,000	
技術者間接費	式	1	298,000	
機器管理費	式	1	7,685,000	
工事原価	式	1	12,181,111	
一般管理費等	式	1	2,593,089	
工事価格	式	1	127,470,000	